



ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ				
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում և տեղափոխում	մ ² /տոն	90/20.4	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում	մ ²	15	
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	2.6	
4	Բազալտե եզրաքարերի քանդում և վերականգնում	մ	2	
5	Խրամուղու մշակում III - կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	2.0	
6	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	մ ³	2.0	
7	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի բնահողում կուտակելով խրամուղու կողքը	մ ³	72	
8	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III - կարգի բնահողում բարձելով ավտոմեքենային	մ ³	4	
9	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազի շերտով 10 սմ. հաստությամբ	մ ³	4	
10	պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակ Ø108x4.0	գծ.մ.	3.0	
11	պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակ Ø57x3.5	գծ.մ.	2.0	
12	պողպատե ջրագազատար խողովակ Ø25	գծ.մ.	1.0	
13	Պոլիէթիլենե խողովակ D50x4.6	գծ.մ.	20.0	
14	Պոլիէթիլենե խողովակ D40x3.7	գծ.մ.	22.0	
15	Պոլիէթիլենե խողովակ D32x3.0	գծ.մ.	8.0	
16	Պողպատ/ պոլիէթիլեն միացություն Ø100	հատ	2.0	
17	Պողպատ/ պոլիպրոպիլեն միացություն Ø50	հատ	1.0	
18	պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում կաշուն երկշերտ ժապավենով	գծ.մ.	6.0	
19	Սեպավոր փական d=50	հատ	1.0	
20	Կցաշուրթ d=50	հատ	1.0	
21	Ճկուն միացում d=50	հատ	1.0	
22	Պարուրակային արույրե փական d=25; PN 10	հատ	2.0	
23	Ջրաչափ d=25	հատ	1.0	
24	Զտիչ d=25	հատ	1.0	
25	Հակահրդեհային Ø100 հիդրանտ տակդիրով	հատ	1	
26	Զրամատակարարման հոր Ø1500 H=1.8մ	մ ³ / հատ	1 / 1.3	
27	Ø1500 ջրամատակարարման հորի բետոնե նախապատրաստական շերտ	մ ³ / հատ	1 / 0.23	
28	Թուջե T տիպի մտոցի տեղադրում d=700 մմ.	հատ	1	
29	Մետաղական ելարան	կգ	9.7	
30	Մետաղական ելարանի ներկում հակաքայքայիչ ներկով կրկնակի անգամ	մ ²	0.2	
31	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	տեղ	2	
32	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	մ.	56	
33	Պոլիէթիլենե ցանցավոր ազդանշանային ժապավեն	գծ.մ.	30.0	
34	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	գծ.մ.	10.0	մուտքագիծ
35	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով, տեղի փափուկ բնահողով տոփանելով	մ ³	12	
36	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, տեղի բնահողով	մ ³	64	
37	Ավելցուկային բնահողի բարձում ավտոմեքենային և տեղափոխում 7.կմ	մ ³	4	

ԱՐՏԱՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԾԱՎԱԼՆԵՐ				
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում և տեղափոխում	մ ² /տոն	80.0/27.2	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում	մ ²	15.0	
3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	2.6	
4	Բազալտե եզրաքարերի քանդում և վերականգնում	մ	2	
5	Խրամուղու մշակում III - կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	3.0	
6	Խրամուղու հատակի համահարթեցում ձեռքով	մ ³	3.0	
7	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III - կարգի բնահողում կուտակելով խրամուղու կողքը	մ ³	95.0	
8	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III - կարգի բնահողում բարձելով ավտոմեքենային	մ ³	11	
9	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազի շերտով 10 սմ. հաստությամբ	մ ³	6.0	
10	Կոյուղու պոլիէթիլենե գոֆրեաձև խողովակներ D 160 CJI	մ	77.0	
11	Կոյուղու կլոր հորեր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Ø 1000x1300 (h)	հատ/մ ³	6 / 6.66	
12	Կոյուղու Ø1000հորի բետոնե նախապատրաստական շերտ	հատ/մ ³	6 / 1.08	
13	Թուջե T տիպի մտոցի տեղադրում d= 700մմ.	հատ	5.0	
14	Թուջե JI տիպի մտոցի տեղադրում d= 700մմ.	հատ	1	
15	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար կգ		130	
16	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	կգ	40.2	
17	Մետաղական աստիճանների ներկում	մ ²	1.2	
18	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղուն	տեղ	1	
19	Համակարգի փորձարկում	մ.	77	
20	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով, տեղի փափուկ բնահողով տոփանելով	մ ³	18.0	
21	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով, տեղի բնահողով	մ ³	83.0	
22	Ավելցուկային բնահողի տեղափոխում	մ ³	11.0	
23	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	գծ.մ.	3	

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԱՋԱՂԱՆՔ՝ TSH-12				ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ «ԱՐԵՎԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ		
				ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	4
Նախագծեց	Գ. ԵՂՈՅԱՆ			ԱՐՏԱՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ		ԻՆՏԵՐ ԷՆԵՐԳԻԱ ՍՊԸ
ՆԳՃ						
ՊԱՇՏՈՆ	ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.				