



Լրացուցիչ կառուցվող արտաքին գազատար ցանցի աշխատանքային ծավալներ					
ՀՀ ը/կ	Աշխատանքի անվանում	Տիպ, մակ- նիշ, ստան- դարտ	Չափմ. միավոր	Քանակը	Միավորի կշիռը
1	Փական dy50		հատ	1	
2	Պողպատե խողովակների տեղադրում dy50 (Ø57x3.0), ներառյալ ձևավոր մասերը		գծ.մ	90.0	
3	Հեմարաններ ոչ ստանդարդ խողովակներից Ø57x3.0		գծ.մ	51.0	
4	Կիսախողովակների տեղադրում հեմարաններ վրա		կգ	3.0	
5	Ռետինե տակդիրներ		մ ²	0.6	
6	Ամրան Ø12AIII, L=400		կգ	18.0	0.9
7	Փոսերի քանդում ձեռքով բնահողում		մ ³	1.9	
8	Բետոնե հիմքերի ստեղծում հեմարանների տակ B15		մ ³	1.9	
9	Խողովակների արտափչում օդով		գծ.մ	90.0	
10	Խողովակների պնևմատիկ փորձարկում		գծ.մ	90.0	
11	Խողովակների և հեմարանների յուղաներկում 2 անգամ		մ ²	25.0	

Ծրագրի առաջադրանք՝ TSH-12				Գյումրու «Արևիկ» մանկապարտեզի վերակառուցում			
				Գազամատակարարման արտաքին ցանց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	Գ-5	5
				Լրացուցիչ կառուցվող գազատար ցանցի աշխատանքային ծավալներ, հեմարան		<div>ԻՆՏԵՐ</div> <div>ԷՆԵՐԳԻԱ</div> <div>ՍՊԸ</div>	
Նախագծ.	Ա. Թորոսյան						
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.					