


| | <i>Քանդման աշխատանքներ</i> | | |
|----|---|----------------|-------|
| 1 | Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին (վերադարձվող) | մ ² | 170,0 |
| 2 | Փայտե դռների ապամոնտաժում (վերադարձվող) | մ ² | 88,2 |
| 3 | Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում (վերադարձվող) | մ ² | 5,6 |
| 4 | 100մմ միջնորմների քանդում | մ ² | 325,3 |
| 5 | Հիմնական պատերում դռների և պատուհանների բացվածքների քանդում b=500մմ | մ ³ | 2,2 |
| 6 | Հատակի փայտաթեփային ծածկույթի քանդում | մ ² | 44,4 |
| 7 | Հատակների ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի քանդում մինչև ճամբար հաստ | մ ² | 692,5 |
| 8 | Խեցեսալե հատակի քանդում հարթեցնող շերտի հետ միասին մինչև ճամբար | մ ² | 189,5 |
| 9 | Պատերի վրայից գաջի սվաղի քանդում սոսնձաներկի հետ միասին | մ ² | 990,3 |
| 10 | Պատերի վրայից կերամիկական սալիկների սվաղի քանդում ցեմենտավազային սվաղի հետ միասին | մ ² | 120,8 |
| 11 | Առաստաղներից գաջի սվաղի քանդում | մ ² | 882,0 |
| 12 | Աստիճանավանդակների մետաղական բազրիք բռնաձողի ապամոնտաժում (վերադարձվող) | զմ | 22,8 |
| 13 | Ապամոնտաժել տանիքի ջրիոս խողովակները ձագարների հետ միասին (վերադարձվող) | մ | 50,0 |
| 14 | Որմնախարսխի և տուֆի միջև հին ց/ա սվաղից մաքրում | զմ | 41,0 |
| 15 | Բազալտե քարերից հենապատերի քանդում h=500մմ | մ ³ | 1,3 |
| 16 | Աղյուսե պատի քանդում | մ ² | 6,5 |
| 17 | Մետաղական ցանկապատի և դարպաս դռնակի ապամոնտաժում (վերադարձվող) | զմ | 259,1 |
| 18 | Բետոնե հարթակի քանդում | մ ³ | 39,6 |
| 19 | Եզրաքարերի տեղահանում (վերադարձվող) | զմ | 165,0 |
| 20 | Շանապարհի և շենքի շուրջ աֆալտբետոնի ծածկույթի քանդում h=8սմ | մ ² | 624,4 |
| 21 | Նույնի խճի շերտի քանդում h=10սմ հաստ | մ ³ | 62,4 |

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------|-------|
| 22 | Նույնի խճախառը գրունտի ենթաշերտի քանդում h=7սմ հաստ | մ ³ | 43,7 |
| 23 | Ուժեղացվող մասերում հատակների քանդում ենթաշերտերով | մ ³ | 38,5 |
| 24 | Ծածկի պանելի ապամոնտաժում մտոցի տեղում՝ փոխարինում միաձուլով (վերադարձվող) | հատ | 1,0 |
| 25 | Հակահրդեհային մետաղական բազրիք բռնաձողի ապամոնտաժում (վերադարձվող) | զմ | 18,0 |
| 26 | Տանիքների ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում շինաշխատանքներ իրականացնելու նպատակով (վերադարձվող) | մ ² | 30,0 |
| 27 | Գոյություն ունեցող տանիքի փայտե էլեմենտների քանդում՝ հետագայում մասնակի վերաօգտա - գործումով - 0,4 մ ³ | մ ³ | 0,80 |
| 23 | Տանիքից շինաղբի և խարամի դուրս բերում՝ բարձելով ինքնաթափ մեքենաները (որից խարամից 25,0մ ³ տանիքում վերալցվելու նպատակով) | մ ³ | 50,0 |
| 24 | Շինարարական աղբի դուրս բերում շինարարությունից ձեռքով | մ ³ | 385,0 |
| 25 | Շինարարական աղբի բարձումը ա/մ և տեղափոխումը 10կմ հեռավորությամբ | տմ | 654,5 |
| <i>Հետ վերադարձվող նյութեր</i> | | | |
| 26 | Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին (վերադարձվող) | մ ² | 170,0 |
| 27 | Փայտե դռների ապամոնտաժում (վերադարձվող) | մ ² | 88,2 |
| 28 | Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում (վերադարձվող) | մ ² | 5,6 |
| 29 | Աստիճանավանդակների մետաղական բազրիք բռնաձողի ապամոնտաժում (վերադարձվող) | զմ | 22,8 |
| 30 | Ապամոնտաժել տանիքի ջրիոս խողովակները ձագարների հետ միասին (վերադարձվող) | մ | 50,0 |
| 31 | Եզրաքարերի տեղահանում (վերադարձվող) | զմ | 168,0 |
| 32 | Հակահրդեհային մետաղական բազրիք բռնաձողի ապամոնտաժում (վերադարձվող) | զմ | 18,0 |
| 32 | Ծածկի պանելի ապամոնտաժում մտոցի տեղում՝ փոխարինում միաձուլով (վերադարձվող) | հատ | 1,0 |
| 33 | Տանիքների ցինկապատ թիթեղի ապամոնտաժում շինաշխատանքներ իրականացնելու նպատակով (վերադարձվող) | մ ² | 30,0 |
| 34 | Մետաղական ցանկապատի և դարպաս դռնակի ապամոնտաժում (վերադարձվող) | զմ | 259,1 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------|--|--|---|------------------------------------|--------|
| ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱՐԴԱՆՔ՝ TSH-12 | | | | ԳՅՈՒՄՐՈՒ «ԱՐԵՎԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ | | | |
| | | | | ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | | ԱՆ | ՃԼ-13 | 37 |
| ՆԱԽԱԳԾ. | Տ. ԱՐԱՍԱՐՅԱՆ | | | ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ |  | <u>ԻՆՏԵՐ</u> ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ՍՈՐԵ | |
| ՆԳՃ | Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ | | | | | | |
| ՊԱՇՏՈՆ | ԱԶԳԱՆՈՒՆ | ԱՏՈՐԱԳՐ. | | | | | |