

Ծրագրի կոդը TSH-12 անվանումը Գյումրու <Արևիկ> մանկապարտեզի վերակառուցում

Հայտատու

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՅ ՏԱՐԱՃՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

#	#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
					նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c	a*(b+c)
1		Քանդման աշխատանքներ						
	1	փայտյա լուսամուտների ապամոնտաժում, /վերադարձվող/	մ2	170				
	2	փայտյա դռների ապամոնտաժում , /վերադարձվող/	մ2	88.2				
	3	մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում , /վերադարձվող/	մ2	5.6				
	4	100մմ սալերից միջնորմների քանդում	մ2	325.3				
	5	հիմնական պատերում դռների և պատուհանների բացվածքների քանդում	մ3	2.2				
	6	տախտակե հատակի քանդում	մ2	44.4				
	7	ցեմենտային հարթեցնող շերտի քանդում	մ2	692.5				
	8	խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	189.5				
	9	գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	990.3				
	10	հախճասալի քանդում	մ2	120.8				
	11	սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	882				
	12	աստիճանների մետաղական ճաղաշարի և բազրիքի ապամոնտաժում , /վերադարձվող/	գմ	22.8				
	13	տանիքի ջրահեռացման խողովակների և ձագարների ապամոնտաժում , /վերադարձվող/	գմ	50				
	14	որմնախարսխի և տուֆի միջև հին ց/ա սվաղի քանդում	մ2	3				
	15	բազալտե քարերից հենապատերի քանդում	մ3	1.3				
	16	աղյուսե պատերի քանդում	մ3	2.6				
	17	մետաղական ցանկապատի և դարպասի ապամոնտաժում , /վերադարձվող/	գմ	259.1				
	18	բետոնե հարթակի քանդում	մ3	39.6				
	19	բետոնե հատակի քանդում, /պատերի ուժեղացվող հատվածներում/	մ3	8				
	20	գրունտի քանդում ձեռքով, ուժեղացվող հատվածներում	մ3	36				
	21	ե/բ հավաքովի ծածկի պանելների ապամոնտաժում	հատ	1				
	22	տանիքի ապամոնտաժում ցինկապատ թիթեղից, կավարամածով	մ2	30				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
23	բազալտե եզրաքարերի քանդում	գմ	120				
24	եզրաքարերի ապամոնտաժում, վերատեղադրման նպատակով	գմ	55				
25	ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	50				
26	խճի ծածկույթի քանդում	մ3	62.4				
27	խճախառը գրունտի քանդում	մ3	43.7				
28	տանիքի փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում հետագայում մի մասը 0.4մ3 վերատեղադրումով	մ3	0.8				
29	տանիքից շին աղբի տեղափոխում և բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	25				
30	տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի հանում խարամից, վերատեղադրման համար	մ3	25				
31	շին. Աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	385				
32	շին. Աղբի տեղափոխում մինչև 10կմ	տ	654.5				
33	գազատար խողովակների ապամոնտաժում վերադարձումով	գմ	82				
34	պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	գմ	170				
35	թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում (ներառյալ ձեւավոր մասերը)	մ	113				
36	լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	10				
37	զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	10				
38	տարածքի մաքրում թփերից եւ խոտերից	մ2	300				
39	մետաղական սյուների ապամոնտաժում, վերադարձումով	հատ	2				
40	Էվակուացիոն աստիճանների ճաղաչարի ապամոնտաժում, վերադարձումով	գմ	17				
2	Վերադարձվող նյութեր, առանց միավոր գների						
1	փայտյա լուսամուտներ	մ2	170				
2	փայտյա դռներ	մ2	88.2				
3	մետաղապլաստե դռներ	մ2	5.6				
4	աստիճանների մետաղական ճաղաչարի բազրիք	գմ	22.8				
5	տանիքի ջրահեռացման խողովակներ և ձագարներ	գմ	50				
6	մետաղական ցանկապատ և դարպաս	գմ	259.1				
7	գազատար խողովակներ	գմ	82				
8	մետաղական սյուներ	հատ	2				
9	Էվակուացիոն աստիճանների ճաղաչար	գմ	17				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	Պատեր և միջնորմեր						
1	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x10սմ չափերի	մ2	181				
2	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x20սմ չափերի	մ3	28.6				
3	բացվածքների լրացում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից	մ3	6.5				
4	ճակատների վրա բացվածքների լրացում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից	մ3	19.4				
4	Արտաքին հարդարում						
1	արտաքին պատերի և բացվածքների սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	62.8				
2	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	62.8				
3	որմնախարսխի և գլխադիրների երեսպատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30սմ հաստությամբ	մ2	80.5				
4	երեսպատման սալերի ամրանավորում	տ	0.177				
5	որմնախարսխի և տուֆի միջև սվաղում ցեմենտային շաղախով, /3-5սմ լայն/	մ2	3				
6	1-ին մասնաշենքի խոհանոցի մուտքի մոտ բազալտե աստիճանների հանում	զմ	10.8				
7	1-ին մասնաշենքի խոհանոցի մուտքի մոտ բազալտե աստիճանների վերատեղադրում բետոնե շերտի վրա	զմ	9				
8	1-ին մասնաշենքի խոհանոցի մուտքի մոտ նոր բազալտե աստիճանների պատրաստում բետոնե շերտի վրա	զմ	2.7				
9	թափված քարերի տեղում նոր քարերի երեսային շարվածք տուֆի սրբատաշ քարով	մ2	2.1				
10	թափված քարերի տեղում նոր երեսային շարվածք բազալտե սրբատաշ (եզրահատված) քարով	մ2	2.8				
11	թուլացված քարերի վերատեղադրում և ամրացում	մ2	5				
12	ենթաշերտի պատրաստում ավազակոպճից	մ3	1				
13	հարթակների միջև նոր հարթակի կառուցման համար գրունտի խտացում խճով	մ2	7.5				
14	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B7.5(100)	մ3	0.7				
15	բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200), էվակուացիոն աստիճանների համար	մ3	1.8				
16	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30սմ հաստությամբ	մ2	7				
17	երեսպատում բազալտե սալերից 30սմ հաստությամբ	մ2	7				
18	գոյություն ունեցող հարթակների հենապատերի և հակահրդեհային աստիճանների տակ բետոնե թումբերի երեսպատում բազալտե սալերով 30սմ հաստությամբ	մ2	60				
19	գոյություն ունեցող հարթակների հենապատերին բազալտե սալերից 40սմ հաստությամբ գլխադիրների տեղադրում, b=600սմ	մ2	15.3				
20	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30սմ հաստությամբ	մ2	65				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
21	2- րդ մասնաշենքի տաքանցման սյուների սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	18.3				
22	հարթակներում թափված բազալտե սալերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ	մ2	40.4				
23	շենքի ճակատային մասերի մակերեսների մաքրում ավազաշիթային ապարատով	մ2	600.5				
24	հիմքերի մակերեսների լվացում	մ2	186				
5	Կոնստրուկտորական մաս						
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	40				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	200				
3	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	10				
4	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	40				
5	գրունտի ետլիցքը մեխանիզմով, տոփանումով	մ3	200				
6	ցեմենտային նախաշերտի փռում միջինը 50մմ հաստությամբ, ամրանացանցով	մ2	186				
7	անցքերի շաղափում հիմքերում և որմնախարսխում 16մմ տրամագծով, 35սմ խորությամբ	հատ	470				
8	հիմքերի կողային քուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ հարթեցված մակերեսային վրա	մ2	186				
9	հիմքերի գետնախարսխային մասի ուժաղացում բետոն մակնիշը B20	մ3	3.2				
10	պողպատե ամրան A500C, /որմնախարսխ և հիմք/	տ	0.304				
11	ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.128				
12	ծածկի սալերի կարանների մաքրում և լվացում	մ2	84				
13	մակերեսային ճնշածեփում /տորկրետում/ ավազաշիթային մշակումով 50մմ շերտի հաստությամբ տարողունակ կառուցվածքներում	մ2	218				
14	մակերեսային ճնշածեփում /տորկրետում/ ավազաշիթային մշակումով 70մմ շերտի հաստությամբ տարողունակ կառուցվածքներում	մ2	443				
15	պողպատե ամրան A500C	տ	2.13				
16	ամրանային մետաղալար Bp	տ	1.0545				
17	անցքերի շաղափում քարե պատերում 16մմ տրամագծով, 50մմ խորությամբ	հատ	1840				
18	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 16մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	163				
19	ե/բ միաձույլ շրջանակի կանգնակներ մակնիշը B20	մ3	10.1				
20	խամբարաբետոն B7.5	մ3	25.5				
21	ամրան A-I	տ	0.502				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
22	պողպատե ամրան A500C	տ	0.9561				
23	ե/բ շրջանակի միաձույլ հիմքերի պատրաստում մակնիշը B20	մ3	7.4				
24	ե/բ պարզունակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	14				
25	ամրան A-I /հիմքեր, պարզունակ/	տ	1.928				
26	պողպատե ամրան A500C/հիմքեր, պարզունակ/	տ	2.628				
27	ներդիր դետալների	տ	0.3315				
28	անցքերի բացում ե/բ սևամեջ սալերում 7*15սմ	մ3	1.3				
29	սևամեջ սալերի կարանների լցափակում ցեմենտային շաղախով	մ2	84				
30	ե/բ ծածկերի ուժեղացում մակնիշը B20(250)	մ3	41				
31	պողպատե ամրան A500C	տ	0.5298				
32	ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.98				
33	ակոսների բացում	զմ	6.8				
34	ակոսների փակում	զմ	6.8				
35	ե/բ գոտու պատրաստում կաղապարամածով մակնիշը B20	մ3	0.6				
36	ամրան A-I	տ	0.0046				
37	պողպատե ամրան A500C	տ	0.1224				
38	մետաղական մտոցների և կափարիչի տեղադրում	տ	0.065				
39	մետաղական մտոցի, կափարիչի և աստիճանի յուղաներկում	տ	0.094				
40	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.029				
41	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 16մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	12				
42	պատի բացվածքի լրացում բետոնով մակնիշը B15(200)	մ3	14				
43	ամրան A-I	տ	0.1564				
44	պողպատե ամրան A500C	տ	0.5951				
45	ամրանային ցանց A-I	տ	0.0234				
46	անցքերի շաղափում 16մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	520				
47	շարվածքի տարրերի վերականգնման համապողպատե ամրան A500C	տ	0.0144				
48	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 16մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	90				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
49	սալիկների շարվածքի ամրանավորում	տ	0.1615				
50	պողպատե ամրան A500C	տ	0.036				
51	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	300				
52	գոյություն ունեցող ե/բ սյան ուժեղացում մետաղական գոտեկապով ներդիր դետալների տեղադրում	տ	1.2336				
53	սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղափով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	45				
54	վնասված ե/բ կոնստրուկցիաների վերականգնում սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղափով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	80				
55	բետոնե միաձույլ աստիճանների վերականգնում B15(200)	մ3	1.6				
56	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.0065				
57	միջնորմերի համար բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200), /1 և 3 մասնաշենքերի համար/	մ3	8				
58	ցեմենտաավազե շաղափով անցքերի լցում Մ150	մ3	6.5				
59	ամրան A-I	տ	0.335				
60	պողպատե ամրան A500C	տ	0.425				
61	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.2755				
62	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15	մ3	0.99				
63	ամրան A-I	տ	0.028				
64	պողպատե ամրան A500C	տ	0.082				
65	պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 20մմ հաստ., L=200	մ2	21				
66	պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 20մմ հաստ., L=100	մ2	13				
67	մետաղական շրջակապեր	տ	1.6286				
68	սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղափով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	21.3				
69	մետաղական հովհարների	տ	0.6884				
70	հովհարների յուղաներկում	տ	0.688				
71	արևային մարտկոցների մետաղական կոնստրուկցիաներ /1 և 3 մասնաշենք/	տ	0.8833				
72	արևային մարտկոցների մետաղական կոնստրուկցիաների համար անցքերի շաղափում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ, /1 և 3 մասնաշենք/	հատ	72				
73	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	291				
74	ե/բ միաձույլ ծածկերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	1				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
75	պողպատե ամրան A500C	տ	0.099				
76	ամրան A-I	տ	0.03				
6	Տանիք						
1	փայտյա կառուցվածքների վերատեղադրում	մ3	0.4				
2	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ3	1.2				
3	տանիքի վերանորոգում ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.55մմ	մ2	55				
4	գոյություն ունեցող ծաղեղային կառուցվածքների ամրացում մետաղական էլեմենտներից	տ	0.05				
5	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից	գմ	85				
6	ջրի սնուցման ձաքարների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից	հատ	11				
7	տանիքի սոսնձվող ջրամեկուսացում ռուբերոիդից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	500				
8	տանիքի ջերմամեկուսացման շերտի վերականգնում առկա խարամով	մ3	25				
9	տանիքի ջերմամեկուսացում նոր խարամով	մ3	75				
10	գոյություն ունեցող տանիքի լուսամուտների նորոգում	հատ	2				
11	լուսամուտների յուղաներկում	մ2	4				
12	լուսամուտների բռնակ-փակիչների տեղադրում	հատ	2				
13	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	540				
14	անցքերի բացում և հերմետիկացում, տանիքի թիթեղում	հատ	18				
7	Դռներ և պատուհաններ						
1	ալյումինե արտաքին դռն բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	17				
2	ալյումինե չբացվող ջերմային կամրջակով վերնափեղկերի տեղադրում	մ2	1.1				
3	ներքին ՄՐՖ ապակեպատ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռն արգելափակիչը/	մ2	33.8				
4	ՄՐՖ -ից վերնափեղկերի տեղադրում	մ2	2.32				
5	ներքին ՄՐՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռն արգելափակիչը/	մ2	36.54				
6	ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	36				
7	սպիտակ մետաղապլաստ բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	105.33				
8	սպիտակ մետաղապլաստ չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	26				
9	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում, 450մմ	գմ	102.7				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
10	արտաքին լուսամուտագոգերի իրականացում բազալտե սալերից 40մմ հաստությամբ	մ2	19.5				
11	դռան արգելափակիչների տեղադրում	հատ	10				
8 Հատակներ							
1	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով, պատերի ուժեղացվող հատվածներում	մ3	32				
2	հատակների իրականացում խարամաքետոնով մակնիշը B12.5	մ3	21.6				
3	ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	8.1				
4	հատակների պատրաստում բետոնից մակնիշը B15	մ3	8.1				
5	պատերի և հատակների ջրամեկուսացում իզոգամով	մ2	502				
6	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	417.7				
7	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 35մմ հաստությամբ	մ2	463.5				
8	վիսիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /Ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը, շրիշակները/	մ2	463.5				
9	լամինատե հատակների պատրաստում ոչ պակաս 10մմ հաստ.,բարձր մաշվածքակայունության, 32 դասի /Ներառյալ շրիշակները, սպունգը/	մ2	32.1				
10	չսահող խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	126.5				
11	հատակների պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	259.1				
12	շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից, 100մմ բարձր	մ2	11.65				
13	շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից, 150մմ բարձր	մ2	3.81				
14	խեցեսալե շրիշակների պատրաստում, 100մմ բարձր	մ2	2.38				
9 Հարդարման աշխատանքներ							
1	պատերի ջերմամեկուսացում բազալտե թելքավոր սալերով 5սմ հաստ. /Ներառյալ գոլորշամեկուսիչ թաղանթը/	մ2	680				
2	պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով 12մմ հաստ /Ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	621				
3	պատերի երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12մմ /Ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	59				
4	պատերի գաջե սվաղում	մ2	1005				
5	պատերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /Ներառյալ անկյունակները/	մ2	1685				
6	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճաձալի տակ	մ2	257.6				
7	պատերի երեսապատում հախճաձալով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	257.6				
8	Արմատորնոգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստում /Ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	51.2				
9	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	814.7				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
10	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	814.7				
11	պատուհանի և պատուհանագոգի տակ հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	43.3				
12	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում գաջով	մ2	75.1				
13	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների երեսապատում գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	123.8				
14	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	198.9				
15	սանհագույցների միջնորմների և դռների պատրաստում ջրակայուն լամինացված ԴՄԴ-ից /16մմ/ ներառյալ ալյումինե խողովակներից կարկասը եւ ամրացման դետալները	մ2	33				
16	սանհանգույցների դռների բռնակ-փակիչի տեղադրում	կ-տ	13				
17	շերտավարագույրների տեղադրում	մ2	144.4				
18	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	14				
19	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	102				
20	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	14				
21	աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում ալյումինե բազրիքով(մետալիկ)	զմ	22.8				
10 Հովհարներ							
1	մետաղական կոնստրուկցիաներ	տ	0.6884				
2	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	0.688				
3	հովարի պատրաստում գունավոր մետաղակղմիկներից	մ2	18.4				
4	գոգնոց ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	3.8				
5	ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	3.8				
6	հովհարների պատրաստում շերտավոր պլաստիկից /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	23.5				
11 Մետաղական ցանկապատ							
1	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 45x45x4մմ անկյունակներով, h=1.5, 50x50 քառակուսի խողովակներից կանգնակների /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը/	զմ	258				
2	ցանկապատի յուղաներկում	տ	3.32				
3	հողի ցրում տարածքում	մ3	1.3				
4	մետաղական դռնակ դարպասի տեղադրում	տ	0.47				
5	կետային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.6				
6	պողպատե ամրան A500C	տ	0.004				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
7	դռնակ դարպասի յուղաներկում	տ	0.47				
8	կողպեքներ կախովի	կ-տ	4				
12 Տարածքի բարեկարգում							
1	Ներքնաշերտի եւ հավասարիչ շերտերի պատրաստում ավազակոպճային խառնուրդից	մ3	50				
2	Ենթաշերտի պատրաստում խճից ,h-12 սմ տողորված բիտումով	մ3	60				
3	Ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	305				
4	Ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	500				
5	Եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	գմ	161.4				
6	Ենթաշերտի պատրաստում խճից, տոփանումով	մ3	31.1				
7	Ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15	մ3	31.1				
8	սավվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի շարդոնից	մ2	310.6				
9	Եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	գմ	160				
10	Եզրագարթի վերատեղադրում գոյություն ունեցող բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	գմ	55				
11	գրունտի խտացում խճով	մ2	90				
12	ավազից նախաշերտի պատրաստում	մ3	9				
13	տձև տուֆե քարերի շարվածք, ըստ նախագծի	մ2	90				
14	Եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 100x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	գմ	317				
15	ավազի շերտ խաղահրապարակում, h-20սմ	մ3	30				
16	գրունտի խտացում խճով, խաղահրապարակում ավազի շերտի տակ	մ2	150				
17	Ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B7.5(100) աղբարկղի հարթակի համար	մ3	1.2				
18	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից	մ3	2.3				
19	պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	24.5				
20	Էվակուացիոն աստիճանների ճաղաչարի տեղադրում	գմ	20				
21	մետաղակառուցվածքների և աստիճանների յուղաներկում	մ2	38				
13 Ջեռուցում							
1	ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում Q=35 կվտ/ժամ, ներառյալ ծխատարը	կ-տ	3				
2	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x500մմ, 1100Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	8				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x600մմ, 1295Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	9				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x700մմ, 1510Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	6				
5	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x800մմ, 1725Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	4				
6	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1000մմ, 2160Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	16				
7	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1400մմ, 3020Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	6				
8	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 300x1500մմ, 1875Կտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	3				
9	ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ G=6 մ3/ժամ, H=21մ	կ-տ	1				
10	մետաղական բաշխիչ սանրիկ Dy=125մմ, L=1.5մ	կ-տ	2				
11	մեմբրանային բաքերի տեղադրում 0.1 մ3 տարողությամբ	հատ	1				
12	ավտոմատ օդահեռացման փականի տեղադրում d=15	հատ	1				
13	ջերմամանոմետր	հատ	1				
14	զտիչ D=20մմ	հատ	6				
15	զտիչ D=15մմ	հատ	3				
16	խցափակիչ Dy=125մմ	հատ	4				
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	123				
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	233				
19	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	106				
20	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	40				
21	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x6.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	122				
22	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=75x10.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	5				
23	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	3				
24	արույրե փականներ D=20մմ	հատ	6				
25	արույրե փականներ D=25մմ	հատ	8				
26	արույրե փականներ D=40մմ	հատ	6				
27	արույրե փականներ D=50մմ	հատ	2				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
28	դատարկման փականներ D=15մմ	հատ	2				
29	կարգավորիչ փական D=15մմ	հատ	52				
30	հետադարձ գծի փականներ D=15մմ	հատ	52				
31	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջհարկային ծածկերում	մ3	0.008				
32	անցքերի բացում միջնորմերում d=57, 100մմ խորությամբ	հատ	11				
33	անցքերի բացում միջնորմերում d=57, 200մմ խորությամբ	հատ	11				
34	անցքերի բացում քարե պատերում d=57, 500մմ խորությամբ	հատ	11				
35	անցքերի բացում քարե պատերում d=100, 500մմ խորությամբ	հատ	2				
36	պարկուճների անցկացում պողպատե խողովակներից D=25մմ, /ըստ նախագծի/	զմ	17.6				
37	պարկուճների անցկացում պողպատե խողովակներից D=32մմ, /ըստ նախագծի/	զմ	2				
38	պարկուճների անցկացում պողպատե խողովակներից D=45մմ, /ըստ նախագծի/ ծածկերում	զմ	2.1				
39	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=32մմ	զմ	33				
40	ջեռուցման խողովակների երեսապատում լամինացված փայտաթելքային սալերով /ներառյալ հիմնականախճը/	մ2	64.5				
41	մետաղական շրջանցվածքների յուղաներկում	տ	0.51				
42	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	629				
43	կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում	կ-տ	3				
14 Օդափոխություն							
1	կանալային օդափոխիչների տեղադրում L=365մ3/ժ, H=17մմ.ջ.ս,N=33Կվտ	հատ	1				
2	կանալային օդափոխիչների տեղադրում L=135մ3/ժ, H=17մմ.ջ.ս,N=36Կվտ	հատ	2				
3	կանալային օդափոխիչների տեղադրում L=255մ3/ժ, H=16.5մմ.ջ.ս,N=23Կվտ	հատ	4				
4	առանցքային օդափոխիչներ L=90 մ3/ժամ, N=18Կվտ, H=3մմ.ջ.ս	հատ	1				
5	առանցքային օդափոխիչների տեղադրում L=335մ3/ժ H=6մմ.ջ.ս	հատ	2				
6	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1300*850*500	հատ	1				
7	պողպատե անկյունակներ	տ	0.005				
8	մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0.005				
9	հովանոցների պատրաստում եւ տեղադրում ցինկապատ թիթեղից D=200մմ	հատ	1				
10	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 100մմ տրամագծով	մ2	9.5				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 120մմ տրամագծով	մ2	3.2				
12	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150մմ տրամագծով	մ2	0.1				
13	մետաղական շերտափեղկի տեղադրում d=100մմ	հատ	3				
14	դեկորատիվ շերտափեղկի տեղադրում d=150մմ	հատ	2				
15	օդի հոսքի կարգավորիչ փական d=100մմ	հատ	6				
16	օդափոխության ցանցերի տեղադրում, 0.4մ2	հատ	12				
17	ամրացման դետալներ	տ	0.012				
18	անցքերի բացում ծածկերում D-110, L=0.3մ	հատ	10				
19	անցքերի բացում ծածկերում D-160, L=0.3մ	հատ	6				
20	անցքերի բացում բետոնե պատերում D-110, L=0.5մ	հատ	3				
21	անցքերի բացում բետոնե պատերում D-130, L=0.5մ	հատ	1				
22	անցքերի բացում միջնորմերում D-110, L=0.2մ	հատ	2				
23	անցքերի բացում միջնորմերում D-110, L=0.1մ	հատ	3				
24	ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ3	0.15				
25	կոմունիկացիոն տուփերի պատրաստում գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	8				
15 Արտաքին գազամատակարարման ցանց							
1	պահարանային գազակարգավորման կետի տեղադրում գազահաշվառման հանգույցով AG-75-10	կ-տ	1				
2	պողպատե թիթեղ 200*400	տ	0.0025				
3	արույրե փականներ D=32մմ	հատ	1				
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=32մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	36				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	15				
6	գազախողովակների միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
7	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	գմ	2				
8	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=108x4մմ	գմ	16				
9	խցափակիչ D=108մմ	հատ	2				
10	կիսախողովակների տեղադրում հենարանների վրա	տ	0.0015				
11	ռետինե տակդիր	մ2	0.2				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	պողպատե ամրան A500C	տ	0.008				
13	մետաղական կոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	տ	0.0045				
14	գրունտի մշակում ձեռքով /փոսերի քանդում/	մ3	0.95				
15	հիմքեր բետոնից հենարանների տակ մակնիշը B15(200)	մ3	0.95				
16	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	0.95				
17	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 10կմ	տ	1.7				
18	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	գմ	51				
19	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	գմ	51				
20	խողովակների և հենարանների յուղաներկում	մ2	15.5				
21	/լրացուցիչ աշխատանքներ գազախողովակների անցկացման համար/ III կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում ձեռքով,	մ3	1.9				
22	բետոնե կետային հիմքեր B15	մ3	1.9				
23	գազի փական D=57մմ	հատ	1				
24	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ փորձարկումով	գմ	90				
25	հենարաններ ոչ ստանդարտ խողովակից D=57	գմ	51				
26	պողպատե կիսախողովակներ	տ	0.003				
27	ռետինե տակիլի	մ2	0.6				
28	պողպատե ամրան	տ	0.018				
29	խողովակների յուղաներկում	մ2	25				
30	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	գմ	90				
31	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	գմ	90				
16 Ներքին գազամատակարարման ցանց							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=32x2.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	1.5				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=15մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	5				
3	մետաղական ճկուն խողովակների տեղադրում	հատ	3				
4	խցափակիչ Dy=38մմ	հատ	1				
5	խցանային փականներ Dy=15մմ	հատ	3				
6	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
7	գազի վթարային անջատիչ կափույրի Dy=32մմ տեղադրում	հատ	1				
8	պարկուճի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	զմ	0.5				
9	պարկուճի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x4մմ	զմ	1.5				
10	գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	6.5				
11	ներքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	6.5				
12	խողովակների յուղաներկում	մ2	0.7				
13	անցքերի բացում արտաքին պատերում 57մմ տրամագծով, L=0.5մ	հատ	1				
14	անցքերի բացում արտաքին պատերում, 110մմ տրամագծով, L=0.5մ	հատ	3				
17 Արեւային տաք ջրամատակարարում							
1	պանելային արեւային մարտկոց 2կՎտ	կ-տ	8				
2	ծավալային ջերմափոխանակիչ 300լ	կ-տ	2				
3	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 20լ	հատ	2				
4	դրենաժային բաք 30լ	հատ	2				
5	ավտոմատ խառնիչ D=20մմ	հատ	2				
6	ապահովիչ փական P=6 բար	հատ	2				
7	ապահովիչ փական P=3 բար	հատ	2				
8	արեւային կարգավորիչ	հատ	2				
9	շրջանառու բաք V-15լ	հատ	2				
10	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=3մ3/ժ, H=4մ, N=68կՎտ	կ-տ	2				
11	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=2մ3/ժ, H=2մ	կ-տ	2				
12	ավտոմատ օդահան կափույրի տեղադրում D=15մմ	հատ	2				
13	PPR փականներ D=15մմ /D=20մմ/	հատ	12				
14	PPR հետադարձ փականներ D=15մմ /D=20մմ/	հատ	2				
15	PPR դատարկման փականներ D=15մմ	հատ	6				
16	պղնձե խողովակ, D=22մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	32				
17	ջերմադիմացկուն պոլիպրոպիլենե խողովակներ D=25x3.5մմ, ներառյալ ֆիտինգները /Thermoross կամ համարժեք/	զմ	30				
18	անխափան սնուցման սարք UPS 0.8-1 կՎտ	հատ	2				
19	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջհարկային ծածկերում	մ3	0.01				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
20	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=32մմ խողովակների մեկուսացման համար	գմ	62				
21	խողովակների լվացում	կմ	0.062				
22	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	62				
23	հակասառնցուցիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/	մ3	0.065				
18 Ներքին ջրամատակարարում /սառը/							
1	անցքերի բացում արտաքին պատերում, 250x250x500մմ	հատ	2				
2	պատյանի անցկացում պողպատե խողովակներից D=100մմ	գմ	1				
3	պատյանի յուղաներկում	մ2	0.32				
4	խողովակի եւ պատյանի միջեւ խծուծի լցում	մ3	0.006				
5	խցափակում բետոնով մակնիշը B12.5(150)	մ3	0.054				
6	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջհարկային ծածկերում	մ3	0.02				
7	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	0.08				
8	շին. աղբի տեղափոխում մինչեւ 10կմ	տ	0.128				
9	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	5				
10	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	5				
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	36				
12	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	60				
13	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	70				
14	փականներ D=25մմ	հատ	4				
15	արույրե փականներ D=20մմ	հատ	6				
16	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	18				
17	հակադարձ փականներ D=25մմ	հատ	2				
18	կրակմարիչ ՕՊ-9	հատ	3				
19	ճկուն խողովակների տեղադրում	հատ	14				
20	ծորակ-խառնիչների տեղադրում /խոհանոցում/	հատ	5				
21	ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	6				
22	ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	15				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
23	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.176				
24	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	176				
25	մետաղակոնստրուկցիաների տեղադրում	տ	0.002				
26	խողովակների եւ այլ մանր մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	0.5				
19 Ներքին ջրամատակարարում /տաք/							
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	34				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	16				
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	88				
4	փականներ D=25մմ	հատ	3				
5	փականներ D=20մմ	հատ	9				
6	փականներ D=15մմ	հատ	4				
7	պոմպային ագրեգատներ Q=1.1մ3/ժ, H=4,6մ, N=60կՎտ	կ-տ	2				
8	հետադարձ փականներ D=20մմ	հատ	2				
9	ճնշաչափերի տեղադրում	կ-տ	6				
10	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.138				
11	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	138				
12	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով	գմ	113				
13	մետաղակոնստրուկցիաների տեղադրում	տ	0.002				
14	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	0.5				
20 Կենցաղային կոյուղի, ներքին ցանց							
1	անցքերի բացում արտաքին պատերում, 300x300մմ	հատ	3				
2	պատյանի անցկացում պողպատե խողովակներից D=200մմ փորձարկումով, /5 տեղ/	գմ	1.8				
3	խողովակների յուղաներկում	մ2	1				
4	խողովակի եւ պատյանի միջեւ խծուծի լցում	մ3	0.04				
5	խցափակում բետոնով մակնիշը B12.5(150)	մ3	0.09				
6	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	3				
7	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով, /մանկական/	կ-տ	12				
8	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	2				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
9	գուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով, /մանկական/	կ-տ	12				
10	2 բաժանմունքով պողպատե խողովակների տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնով/	կ-տ	5				
11	հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	10				
12	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլիթրիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, հողի մեջ	գմ	33				
13	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլիթրիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, պատի վրա	գմ	26				
14	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլիթրիդային խողովակների տեղադրում D=50x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, հողի մեջ	գմ	65				
15	պոլիմիլիթրիդե ստուգիչ D=100մմ	հատ	6				
16	մետաղակոնստրուցիաների տեղադրում	տ	0.003				
17	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	տ	0.003				
18	համակարգի փորձարկում	գմ	124				
19	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջհարկային ծածկերում 0.2*0.2*0.3	մ3	0.1				
20	շինարարական աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	1.5				
21	շին. աղբի տեղափոխում մինչեւ 10կմ	տ	2.4				
21 Արտաքին ջրամատակարարում							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	72				
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	2				
3	խրամուղ հատակի հարթեցում ձեռքով	մ3	2				
4	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	4				
5	ավազից նախաշերտի պատրաստում	մ3	4				
6	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x4.6մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	20				
7	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	22				
8	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	8				
9	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x4մմ փորձարկումով	գմ	3				
10	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3,5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	2				
11	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=25մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	1				
12	պողպատ/պոլիպրոպիլեն միացում D=50մմ	հատ	1				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
13	պողպատ/պոլիպրոպիլեն միացում D=100մմ	հատ	2				
14	խողովակաշարի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում	գմ	6				
15	սեպավոր փականներ D=50մմ	հատ	1				
16	պողպատե ազատ կցաշուրթ D=50մմ	հատ	1				
17	պարուրակային արույրե փականներ D=25մմ	հատ	2				
18	ճկուն միացում D=50մմ	հատ	1				
19	ջրաչափերի տեղադրում D=25մմ	հատ	1				
20	գտիչ D=25մմ	հատ	1				
21	ե/բ կլոր ջրամատակարարման հավաքովի հորի պատրաստում ջրաչափական հանգույցով, D=1500մմ, h-1800մմ	մ3	1.3				
22	ջրամատակարարման հորում ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B7.5(100)	մ3	0.23				
23	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում հորերի վրա	մ3	0.6				
24	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.0097				
25	թուջե մտոց	հատ	1				
26	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	0.2				
27	պողպատե խողովակների միացում գոյություն ունեցող ջրագծին D=100մմ	տեղ	2				
28	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	56				
29	խողովակների լվացում վարաքաղցրցումով	կմ	0.056				
30	պոլիէթիլենե ազդանշանային ժապավեն	գմ	30				
31	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով	գմ	10				
32	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	12				
33	խրամուղու գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով տեղափոխելով	մ3	64				
34	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 10կմ	տ	6.4				
35	հրշեջ հիդրանտների տեղադրում D=100մմ	հատ	1				
36	հրշեջ հիդրանտների թուջե տակդիրի տեղադրում	հատ	1				
22	Արտաքին կոյուղի						
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	95				
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	3				
3	խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ3	3				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
4	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	11				
5	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	6				
6	գոֆրախողովակների անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=160մմ	գմ	77				
7	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը) D=1000մմ, H=1300մմ	մ3	6.6				
8	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B7.5(100)	մ3	1.08				
9	թուջե մտոց	հատ	6				
10	մետաղակառուցվածքներ սեյսմակայունության համար	տ	0.13				
11	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.04				
12	մետաղական աստիճանների յուղաներկում	մ2	1.2				
13	կոյուղու խողովակների միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
14	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	77				
15	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	18				
16	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	83				
17	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 10կմ	տ	19.8				
23. Էլ. Լուսավորություն							
1	լուսավորության վահան, ըստ նախագծի	կ-տ	4				
2	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 75Ա	հատ	2				
3	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 16Ա	հատ	13				
4	ուժային վահան BPY-1-21-10	կ-տ	1				
5	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 2*36Վտ	կ-տ	93				
6	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով /պատի/	կ-տ	39				
7	հոսանքի կարգավորիչ	հատ	3				
8	ՊՎ 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	1000				
9	ՊՎ 1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	260				
10	ՊՎ 1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	120				
11	ՊՎ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	2000				
12	ՎՎԳ 4x25 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	գմ	80				
13	վարդակների տեղադրում	հատ	34				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
14	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	55				
15	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	2				
16	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	50				
17	էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	91				
18	հողանցման համար շերտապողպատ 40*4մմ , /արտաքին/	տ	0.025				
19	հողանցման համար շերտապողպատ 40*4մմ , /ներքին/	տ	0.063				
20	ուղղահայաց հողանցիչ անկյունակից պողպատից 50*5մմ /4հատ/, L=2.5մ	տ	0.038				
21	հողանցման համար շերտապողպատ ճյուղավորումների համար 25*4մմ , /ներքին/	տ	0.009				
22	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	4.2				
23	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	4.1				
24 Արտաքին էլ. Լուսավորություն							
1	գնդավոր լուսատուների տեղադրում	կ-տ	11				
2	ԱՎՎԳ3x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	գմ	20				
3	ԱՎՎԲ3x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե հաղորդալարի անցկացում	գմ	160				
4	հենասյունների իրականացում պողպատե խողովակներից D=76x3մմ, h-2.5, 11հատ	գմ	27.5				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=32x2.5մմ փորձարկումով	գմ	11				
6	սյան բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	1.1				
7	պողպատե ամրան A500C	տ	0.02				
8	մետաղական շրջանաձև լուսարկերի յուղաներկում	մ2	4				
9	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	49.6				
10	հողի ետլիցք ձեռքով	մ3	37.2				
11	հողի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	12.4				
12	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 10կմ	տ	19.84				
25 Հակահրդեհային ազդանշանում							
1	հակահրդեհային ազդանշանների պանել 2 օղակի համար FP-2000/կամ համարժեքը/	կ-տ	1				
2	հրդեհային տվիչ ծխի	հատ	39				
3	հրդեհային տվիչ ձեռնավարումով	հատ	16				
4	հերմետիկ կուտակիչային մարտոց 24B,6.5A	հատ	2				

# #	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
5	ՍԽԵՄ 2x0.75 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	1200				
6	ՀՀակ	հատ	1				
7	կապի սարքավորում	հատ	1				

Ուղիղ արժեք	
ԱԱՀ	20%
Ընդամենը շին.արժեք	