III - 17

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր Ճարտարագետ
_____ Ա.Ռ. Գրիգորյան
«05» 08 2016թ.

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՏԳ-3 և ՏԳ-4 խողովակաշարերի և նրանց միացման տեղամասերի հանգույցների հիմնական մետաղի և եռակցման կարերի ստուգում:

հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	**Գլխավոր շոգեխողովակաշարի մետաղի և եռակցված միացությունների ստուգում:**			
1	Խողովակաշարի հիմնական մետաղի և եռակցված միացությունների արատորոշում: S=20մմ:	հանգույց	30,0	
2	Խողովակաշարի հիմնական մետաղի ուլտրաձայնային հսկողություն: S=20մմ:	գծ.մ	540,0	
3	Եռակցված միացությունների և միացման կարերի շրջակայքի արտաքին մակերև-ույթների ՄՓ արատանշում:	դմ^2	536,7	
4	Կորախողովակների արտաքին մակերևույթների ՄՓ արատանշում: 1830,0 դմ^2:	դմ^2	1 830,0	
5	Կորախողովակների ՈՒՉ արատանշում:	տեղամաս:	375,0	
6	Եռակցված արմատուրայի շառավղային անցումների ՄՓ արատանշում Ду 100÷426	միավոր	9	
1.2	**ԲՐՍ-Կ Շոգեխողովակաշարի մետաղի և եռակցված միացությունների ստուգում:**			
1	Խողովակաշարի հիմնական մետաղի և եռակցված միացությունների արատորոշում: S=20մմ:	հանգույց	13,0	
2	Խողովակաշարի հիմնական մետաղի ուլտրաձայնային հսկողություն: S=20մմ:	գծ.մ	250,0	
3	Եռակցված միացությունների և միացման կարերի շրջակայքի արտաքին մակերև-ույթների ՄՓ արատանշում:	դմ^2	300,0	
4	Կորախողովակների արտաքին մակերևույթների ՄՓ արատանշում:	դմ^2	328,0	
5	Կորախողովակների ՈՒՉ արատանշում: 400 տեղամաս:	տեղամաս	400,0	
6	Եռակցված արմատուրայի շառավղային անցումների ՄՓ արատանշում Ду 100÷426	միավոր	2	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
վերանորոգումների գծով — Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ — Օ.Գ. Գևորկյան

ՏԿ և ՎԱԾ պետ — Ա. Վ. Համբարձումյան