

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
1	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ - 1
2	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ,ԲԵՏՈՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՃՇ - 2
3	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ,ԲԵՏՈՆԻ ԼՑՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍԻ	ՃՇ - 3
4	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ,ԿԱՂԱՊԱՐԱՄԱԾ,ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ՃՇ - 4
5	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ,ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ - 5
6	ՋՐԱԴԵՌԱՑՄԱՆ ԱՌԽԵՐԻ և ՃԱՆԱՊԱՐՉԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿ-ՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԵՐԸ Մ 1:500	ՃՇ - 6
7	ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՃՇ - 7
8	ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՊԿ 0+00-ԻՑ ՊԿ 4+00	ՃՇ - 8
9	ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՊԿ 4+00-ԻՑ ՊԿ 7+50	ՃՇ - 9
10	ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ՊԿ 7+50-ԻՑ ՊԿ 8+50	ՃՇ -10

Բացատրագիր

1. Ներածություն

ՀՀ Տավուշի մարզ Դիլիջան համայնքի Խաչարձան գյուղի ջրահեռացման արխների փորում ,կիսախողովակների տեղադրման և ջրային հոսքերից վնասված ճանապարհների վերանորոգման նախագիծը կատարվում է Դիլիջանի համայնքապետարանի հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա: Նախագիծը կազմված է , թերությունների ակտի և տեղանքի ուսումնասիրությունների հիման հիման վրա: Նախագծով նախատեսված է կառուցել ջրահեռացման առխեր և փողոցների հետ հատման հատվածում ջրահեռացման խողովակների տեղադրում,գրունտային ճանապարհների վերանորոգում:

2. Շրջակա միջավայրի պահպանում

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրի վրա: Աշխատանքների կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է խնամ- քով վերաբերվել մոտակա ծառերին և թփերին, պահպանելով նրանց վնասումից և ոչնչացումից: Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը շինարարական աղբից, բեռնումով և տեղափոխումով լցակայան:

Շին. կազմակերպության աշխատողները և ղեկավարները պետք է միշտ հիշեն շրջակա միջավայրի պահպանման մասին : Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաս-տաթղթերը. ՇՆ և Կ III - 4.80 «Աշխատանքի անվտանգությունը շինարարությունում» ՇՆ և Կ III - 1.75 «Շինարարական արտադրության կազմակերպում»:

ՀՀ Տավուշի մարզ Խաչարձան համայնքի ջրահեռացման առխերի կառուցման ճանապարհային անցումների աշխատանքային նախագիծը մշակված է համաձայն ՇՆուԿ 3.01.01 - 85 « Շինարարության արտադրության կազմակերպում » և ՇՆ - 440 - 7 « Շինարարության տնողության նորմեր » ձեռնարներին համապատասխան :

ճանապարհային անցումները կատարվելու են ճանապարհի վրա, որը ըստ ՀՀՇՆ 2 - 02 - 94 - ի գտնվում է սեյսմիկ 2 - րդ գոտում :

- Մինչև շինարարական աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է կատարել կազմակերպչական , տեխնիկական և նախապատրաստական աշխատանքներ
- Հակահրդեհային անվտանգությունը շին հրապարակում և աշխատանքի տեղամասերում պահպանել համապատասխան հակահրդեհային անվտանգության կանոններ ձեռնարկի պահանջներով
- Հողային աշխատանքները կատարել համաձայն աշխատանքային գծագրերի և ՇՆուԿ 3 - 02 - 01 - 87 - ի ձեռնարկի պահանջներով
- Կրող և պատող կոնստրուկցիաների աշխատանքները կատարել համաձայն ՇՆուԿ 3 - 03 - 01 - 87 - ի և ՇՆուԿ III - 3 - 80 ձեռնարկների և աշխատանքնային գծագրերի պահանջներով

Աշխատանքների ժամկետները և հերթականությունը տրված են կից ներկայացվող ժամանակացույցում :

- Աշխատանքները կատարելու ժամանակ ձեռնարկել միջոցառումներ տարածքի կանաչապատ գոտիների պահպանման և շրջապատի օդի փոշոտացման բացառման համար :

					Տավուշի մարզ Դիլիջան համայնքի Խաչարձան գյուղի ջրահեռացման արխների փորում և կիսախողովակների տեղադրում			
ՓՈՓ	ԹԵՐԹ	N ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ	ՍՏՈՐԱԳ	ԱՄՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ						ԱՆ	ՃՇ - 1	10
ԳԾԵՑ								
ԱՏՈՒԳԵՑ					Աշխատանքային գծագրերի ցանկ Բացատրագիր			