

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ

Ա.Ռ. Գրիգորյան

« 14 » 07 2016թ.

ԾԱՎԱԼԱ ԹԵՐԹ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ֆիզիկական պաշտպանության համակարգում տեղադրված մետաղական կառուցվածքների մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում:

Խ/Խ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
	Լաքաներկային պատվածքների նորոգում «ՈՓ-115» էմալով կամ համարժեք՝ 2 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում, ճարպազերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածքների կոռոզիոնացում:			
1	Ավտոմեքենաների հսկիչ անցակետի օդափոխման հորանի (ՈՄ-4) մոտ գտնվող բոլոր տեսակի խողովակաշարերը, ձկախողովակները:	մ ²	100,0	
2	Կենցաղային լաբորատոր մասնաշենքի, անցումային կամրջակի մետաղական վանդակացանցեր: Ներկում երկու կողմից: UPS-ի սենյակը: Արտաքին մակերևույթների ներկում:	մ ²	435,0	395,0 մ ² բարձր 4մ-ից:
3	Կենցաղային լաբորատոր մասնաշենքի մետաղական կոնստրուկցիաները և բոլոր տեսակի խողովակաշարերը, պարագծի պատերի վրայի լուսավորման տուփերը:	մ ²	165,0	65,0 մ ² բարձր 4մ-ից:
4	Ավտոմեքենաների հսկիչ անցակետի վանդակավոր մակերեսներ: Անցակետային, բացվող դարպասները, մետաղական խողովակները, մետաղական մակերեսները, տաշտածև պողպատները և պահակատնակը:	մ ²	352,5	
5	Հակախոյախարման սարքավորումներ:	մ ²	34,0	
6	Գլխավոր մասնաշենքի և հատուկ մասնաշենքի խողովակաշարերի, ձգախողովակների, կախիչներ:	մ ²	935,0	935,0 մ ² բարձր 4մ-ից:
7	Շերտավոր պողպատից կոնստրուկցիա հողակցման համար:	մ ²	24,0	24,0 մ ² բարձր 4մ-ից:
8	Վարչական մասնաշենքի և Սանիտարա կենցաղային լաբորատոր մասնաշենքի միջև գտնվող հսկիչ անցակետի գլորվող և բացվող դարպասներ:	մ ²	100,0	
9	Կենտրոնական վերանորոգման արտադրամասի խողովակաշարերի, ձգախողովակների, կախիչներ:	մ ²	15,0	10,0 մ ² բարձր 4մ-ից:
	Ընդամենը	մ ²	2160,5	
	Աշխատանքները կատարվում են մեկ պայմաններում, 4մ ավելի բարձրության վրա, աշխատանքային առավել վտանգավոր պայմաններում, օգտվում են կախալաստակներից, լաքաներկային պատվածքը կատարվում է ցանցավոր կառուցվածքների վրա, լաքաներկային նյութերով աշխատանքը կատարվում է վրձնով: Նախատեսվել է լրավճար տեխնոլոգիական սպասումների համար:			

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	Էմալ «ПФ-115» կամ համարժեք	կգ	497,8	$0,096 \times 2 \times 1,2 \times 2160,5 = 497,8$
2	Լուծիչ	կգ	73,5	$0,017 \times 2 \times 2160,5 = 73,5$
3	Լուծիչ՝ (Ուայթ - սպիրիտ ճարպագերծման համար)	կգ	864,2	$0,4 \times 2160,5 = 864,2$

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ

ՖԴՃՏՐ պետ

ՖԴՃՏՐ համակարգի ադմինիստրատոր

Մ.Ա. Կարապետյան

Ա.Կ. Կարապետյան

Ա. Վ. Մարտիրոսյան