Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀՀ « Կրթության ազգային ինստիտուտ » ՓԲԸ Սյունիքի մասնաճյուղի շենքի տանիքի վերանորոգման ճարտարապետական լուծումները մշակվել են, Գորիս համայնքի ճարապետահատակագծային առաջադրանքի, պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի և համայնքի հետ համաձայնեցված էսքիզային նախագծի հիման վրա, սեյսմակայուն շինարարության գործող նորմերին և կանոններին համապատասխան: Համաձայն ներկայացված տեխնիկական պայմանների անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և իրականացնել բնակելի տանիքի փայտյա և քայքայված թիթեղյա ծածկի հիմնանորոգում: Ըստ նախագծի նախատեսվում է մասամբ փոխել տանիքի արդեն քայքայված փայտե կոնստրուկցիաները` պահպանելով նախկին չափերն ու ձևը: Տանիքի մետաղական ծածկը նախատեսվում է իրականացնել գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից: Վերանորոգվում և տեղադրվում են նաև արտաքին և ներքին մետաղական աստիճանները: Ըստ նախագծի անհրաժեշտ է նաև իրականացնել փայտյա կոնստրուկցիաների մշակում հակահրդեհային և հականեխիչ լուծույթով:

- -	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ճշ-1
2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500	ճշ-2
3	ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ճշ-3
4	ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏՅԱ ԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ճշ-4
5	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1. ՀԱՆԳՈՒՅՑ -1	ճշ-5
6	ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 2 ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 3	ճշ-6
7	ՏԱՆԻՔԻ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱՄՈՒՏ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 2-2	ճշ-7
8	ՏԱՆԻՔԻ ԱՒՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ. ՀԱՆԳՈՒՅՑ -1	ճշ-8
9	ՏԱՆԻՔԻ ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճշ-9

ՆԱԽԱԳԱՀ	Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ		ՀՀ « ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՓԲԸ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԽ. ՀԵՂ.	Շ. ՓԱՐՍՅԱՆ					
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՄԱՍՏԱՐԱ Ա/Կ ԼԻՑ. 8772				Ա.Ն.	ճշ-1	