ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Մասնաշենքի նախագիծը կատարված է համաձայն.

ա) պատվիրատուի առաջադրանքի

բ) ճարտարապետա- շինարարական գծագրերի

գ) գործող շինարարական նորմերի և կանոնների հիման վրա

ՇՆՀՀ IV-12.02.01-00 "Ջեռուցում, օդափոխություն և օդի լավորակում"

ՇՆ և Կ 41-01-2003 "Ջեռուցում, օդափոխություն և օդի լավորակում"

ՇՆՀՀ II-7.01-96 "Շինարարական կլիմայաբանություն"

Արտաքին օդի ձմեռային հաշվարկային ջերմաստիճանը tարտ=-19⁰C է ջեռուցման համակարգի համար, Սենքերի ներքին ջերմաստիճանները ընդունված են համաձայն վերը նշված շինարարական նորմերի: Նախագծվող շենքի ջերմամատակարարումը նախատեսված է սեփական նախագծվող կաթսայատնից:

ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ

Շենքի ջեռուցումը նախատեսված է ջրային, ներքին մատակարարումով, ջրի տուպիկային շարժումով: Որպես ջեռուցման սարքեր նախատեսված են ալյումինե մարտկոցներ՝ 500մմ բարձրությամբ: Մատակարարող և հետադարձ խողովակագծերը ներկվում են հակաքայքայիչ լաքով և մեկուսացվում են: Ջեռուցման համակարգի համար ընդունված են պոլիպրոպիլենային խողովակներ: Մասնաշենքում իրականացվում է բնական և արհեստական ներածող և արտածող ընդհանուր փոխանակային օդափոխություն :

"Ձ" ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	Ջեռուցում	
ՋՕ-1	Ընդհանուր տվյալներ	տվյալ թերթը
ՋՕ-2	Աշխատանքային ծավալներ	
ՋՕ-3	Հատակագիծ ջեռուցման համակարգով	
ՋՕ-4	Կաթսայատան հատակագիծ	
ՋՕ-5	Հատակագիծ օդափոխության համակարգով	
ՋՕ-6	Ջեռուցման համակարգի սխեմա	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

——Ջ1—— Ջեռուցման մատակարարող խողովակագիծ

——Ջ2—— Ջեռուցման հետադարձ խողովակագիծ



Ջեռուցման սարք 8 □□□□□ □□, բարձրությունը 350մմ

□.□-1 Արտածման Ա.Դ-1 համակարգ

□.□-1 Ներածման Ն.Դ-1 համակարգ



Օդատար 300մ3/ժ օդաքանակով, 200x150մմ չափով

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան /N ԵՔ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/		
ՆԳԾ		Հ. Հովսեփյան			Երևանի կենդանաբանական այգու Կենդանիների նոր կարանտինի նախագիծ	Էտապ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց		Ս. Սահակյան				ԱՆ	ՋՕ- 1	6
					ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ Ընդհանուր տվյալներ		<<Սուֆետ>> ՍՊԸ	

D:\work\sufet logo\Sufet just.jpg