ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎ	ՔԱ-ՆԱԿԸ	ՄԻԱ-ՎՈՐԻ ՔԱՇԸ ԿԳ	ԾԱՆՈ-ԹՈՒԹՅՈՒՆ
	Ջեռուցում				
1	Ալյումինե մարտկոց H=500 մմ	հատ	151		
2	Պողպատյա խողովակներ՝ Ø76 x3.5	մ	2.0		
3	Պոլիպրոպիլենային խող-կներ՝ Ø40x6.7	մ	12.0		
4	Նույնը՝ Ø25x4.2	մ	23.0		
5	Նույնը՝ Ø20x3.4	մ	130.0		
6	Անցում պոլիպրոպիլենային խողովակներից - մետաղականի Ø25 - Ø32	հատ	6		
7	Նույնը՝ Ø40 - Ø45	հատ	2		
8	Յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	0.5		
9	Մարտկոցների միացման կոմպլեկտ	հատ	20		
10	Մարտկոցի փական վերևի անկյունային Ø20	հատ	20		
11	Մարտկոցի փական ներքևի անկյունային Ø20	հատ	20		
12	Օդահեռացման փական Ø15	հատ	20		
13	Փական ամերիկանկա Ø40	հատ	4		
14	Նույնը՝ Ø25	հատ	2		
15	Դատարկման փական Ø15	հատ	2		
16	Խողովակների ջերմամեկուսացում				
	Ռետինե ջերմամեկուսիչով՝ Ø25x4.2	մ	11.0		
18	Նույնը՝ Ø20x3.4	մ	30.0		
19	Պոլիպրոպիլենային խողակների ձևավորմասեր	հատ	150		
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացում	հատ	180		
	Մարտկոցների ամրացում	հատ	80		
21	Համակարգի փոծարկում	մ	167.0		
22	Ջեռուցման տուբո կաթսա 32կվտ	հատ	1		
23	Ջեռուցման համակարգի պոմպ Q= 2.0մ^3/ ժամ H=8.0մ n=1400պտ/ րոպե N=0.74կվտ	հատ	1		
24	Համալրման պոմպ Q= 1,0մ^3/ ժամ H=10.0մ n=1400պտ/ րոպե N=0.74կվտ	հատ	1		
25	Ձրի խողոակ խողովակներ՝ Ø25	մ	10,0		
26	Հետադարձ փական Ø40 / Ø25	հատ	1 /1		
27	Մետաղական Պատյան պատերի մեջ Ø89x3.5,L=200 մմ	հատ	14		
28	Անցքերի բացում և վերականգնում Ø80	տեղ	14		

ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5
1.	Ներածման սարք էլ. տաքացուցիչով	L= 456 մ^3/ժ N=6.0 կվտ	հատ	2
2.	Նույնը	L=369 մ^3/ժ N=5.0կվտ	հ^{3}տ	1
3.	Ճկուն ներդիր ֆանկոյլի և օդամղիչների համար		հատ	3
4.	Մետաղական կոնստրուկցիա ամրացումների համար		կգ	90.0
5.	Ուղղանկյուն օդատար ցինկապատ պողպատյաթիթեղից մինչև 1000մմ	ճ=0.7	մ^2	65.0
6.	Օդատարի մեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բամբակով		մ^2	72.0
7.	Գլխանոց	250x250	հատ	9
8.	Ներածող, արտածող շարժական կարգավորող ճաղաշար	200x150	հատ	11
9.	Նույնը	200x100	հատ	23
10.	Օդառիչ ճաղաշար	350x200	հատ	2
11.	Նույնը	300x200	հատ	1
12.				

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան /N ԵՔ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/			
ՆԳՁ		Հ. Հովսեփյան				Երևանի կենդանաբանական այգու Կենդանիների նոր կարանտինի նախագիծ	էտապ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց		Ս. Սահակյան					ԱՆ	ՋՕ- 2	6
						ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ Աշխատանքային ծավալներ		<<Սուֆետ>> ՍՊԸ	

D:\work\sufet logo\Sufet j.ust.jpg