

Բացատրագիր

Երևանի կենդանաբանական այգու կենդանիների նոր կարանտինի նախագիծը իրականացվել է համաձայն պատվիրատուի պահանջների: Նախագծի մշակմանը ներգրավված են եղել միջազգային մասնագետներ, այն հասել է իր ավարտուն տեսքին միջազգային մասնագետների հետ քննարկման, հիմնվելով EAZA-ի պահանջներին և ՀՀ քաղաքաշինության շին.նորմերին:

Նախագծով նախատեսվում է կառուցել կենդանիների նոր կարանտին , սպասարկող ադմինիստրատիվ շենքը, որտեղ լինելու է կաթսայատուն՝ կարանտինի փակ մասում ջեռուցում իրակացնելու համար, և աշխատողների համար աշխատասենյակ, հանդերձարան, սանհանգույց: նախատեսվում է ապամոնտաժել տարածքի անցակետը, մուտքի մետ. դարպասները և նորը կառուցել, մուտքի նոր դարպասներից մինչ գոյ.ունեցող ասֆալտապատ ճանապարհ ընկած հատվածում կատարել գրունտային ճանապարհի համահարթեցում և նոր 3 հենապատերի կառուցում:

Կենդանիների նոր կարանտինը բաղկացած է հինգ բլոկներից՝ (Ա,Բ,Գ,Դ,Ե) որտեղ Բ և Դ բլոկներում լինելու են թռչուններ, իսկ բոլ Գ-ն նախատեսված է կապիկների համար, այդ իսկ պատճառով բլոկ Գ-ի՝ ներքին հատվածի հատակները և պատերը նախատեսվում է հարդարել կերամիկական սալիկներով, որպեսզի այն հնարավոր լինի ախտազերծել, իսկ մնացած բլոկերի թե ներքին և թե արտաքին հատվածները իրականացնել բետոնե հատակներով և ց/ա սվաղով: Կենդանիների նոր կարանտինի բոլոր փակ հատվածներում նախատեսվում է կատարել ջեռուցում և օդափոխություն, իսկ հատակները որոշակի թեքությամբ որպեսզի հնարավոր լինի ավելի հեշտ իրականացնել տարածքների մաքրումն ու խնամքը: Կենդանիների նոր կարանտինը նախատեսվում է իրակացնել հիմնականում մետաղական կարկասով ,իսկ փակ տարածքները 200մմ հաստ պեմզաբլոկներով:

Կենդանիների նոր կարանտինի կառուցումից հետո նախատեսվում է ապամոնտաժել այգու գլխավոր ճանապարհի արջերից մինչ առյուծներ հատվածում գտնվող բոլոր կենդանիների վանդակների և շինությունների ապամոնտաժումները:

Աշխատանքների իրակացման հաջորդականություն

- Կենդանիների կարանտինի և ճանապարհի հենապատերի իրականացում
- կարանտինի ադմինիստրատիվ շենքի, նոր անցակետի, մուտքի նոր դարպասների իրակացում
- . Այգու գլխավոր ճանապարհի արջերի ազատավանդակից մինչ առյուծների ազատավանդակ հատվածում բոլոր կենդանավանդակների ապամոնտաժում

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ
Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ





Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների
1. Բնակելի,հասարակական և արտադրական
2. Հիդրոտեխնիկական
3. Էներգետիկ
4. Կապի

Աշխատանքային ռեսուրսներ

- Աշղեկ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով.
- Ինժեներ-հիդրոտեխնիկ,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով.
- Ինժեներ-Էլեկտրոտեխնիկ,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով.
- Կապի ինժեներ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա | 1 հատ |
| 2. Էքսկավատոր | 1 հատ |
| 3. Բետոնախառնիչ | 1 հատ |
| 4. Բետոնամղիչ | 1 հատ |
| 5. Ավտոկռունկ | 1 հատ |

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան /N ԵՔ-ԲԸՅԱՀՁԲ-16/			
						Երևանի կենդանաբանական այգու Կենդանիների նոր կարանտինի նախագիծ	Էտապ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳՃ		Յ. Զովսեփյան					ՃՀ	2	
Ճարտարապետ		Ա. Օբազյան							
Նախագծող		Ն. Սարգսյան				Ընդհանուր տվյալներ	<<Սու.Ֆետ>> ՍՊԸ		