## ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

1. ԳՈԼՈՐՇԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏ ՌՈՒԲԵՐՈԻԴԻՑ - 598.0 $մ^2$
2. ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏ ԽԱՐԱՄԻՑ /հաստ.-100 մմ/ - 655.0 $մ^2$
3. ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ՆՈՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ -14.04 $մ^3$
4. ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ - 655.0 $մ^2$
5. ՏԱՆԻՔԻ ԵՎ ՁԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱԿԱՆԵԽՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐՈՎ - 14.44 $մ^3$
6. ՆՈՒՅՆԸ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ - 655.0 $մ^2$
7. ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ /հաստ.-0.55 մմ/ -642.0 $մ^2$
8. ՁԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂՈՎ /հաստ.-0.55 մմ/ -24.0 $մ^2$
9. ՁԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ - 6 հատ
10. ՁԵՂՆԱԼՈՒՍԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՓԱՅՏԵ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ - 0.4 $մ^3$
11. ՁԱԳԱՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ /հաստ.-0.55 մմ/ -8 հատ
12. ՋՐԹԱՓ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ 120x120 մմ - 60.0 գծմ
13. ՆՈՒՅՆԸ 140x140 մմ - 17.0 գծմ
14. ԾՈՒՆԿԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ /հաստ.-0.55 մմ/ - 6 հատ
15. ՋՐՀՈՐԴԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ /հաստ.-0.55 մմ/ -123 .0 գծմ
16. ՊԻՊԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ /հաստ.-0.55 մմ/ -31.0 $մ^2$
17. ՀՈՍՆՈՑԻ /ԵՆԴՈՎԱ/ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑՑ /հաստ.-0.55 մմ/ -28.0 $մ^2$
18. ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻ, ՊԱՐԱՊԵՏԻ, ՔԻՎԻ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԵՏ ՀՊՄԱՆ ՄԱՍԵՐՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /հաստ.-0.55 մմ/ - 12.0 $մ^2$
19. ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ ՁՆԱՐԳԵԼԻՉՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ L=2000 մմ /լայն.-330 մմ, հաստ.-0.55 մմ/ - 12.0 $մ^2$
20. ԳԼԽԱՆՈՑՆԵՐԻ ՈՏԻԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏԻՑ -25x3 մմ - 7.0 գծմ
21. ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 0.5 $մ^2$
22. ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻ ԳԼԽԱՆՈՑՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ /հաստ.-0.55 մմ/ . 1300 x 1100 մմ մմ - 2 հատ

### ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

| N | ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ | ՉԱՓԵՐԸ | | | ՔԱՆԱԿ հատ | ԸՆԴՀ. ԵՐԿ. մ | ԸՆԴՀ. ԾԱՎԱԼԸ $մ^3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | b ,մմ | h ,մմ | L ,մմ | | | |
| 1 | ԾՊԵՂՆԱՈՏՔ | 80 | 160 | 7,00 | 48 | 336,0 | 4,30 |
| 2 | ՈՐՄՆԱՓԱՅՏ | 100 | 100 | 118,0 | 1 | 118,0 | 1,18 |
| 3 | ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ | 50 | 50 | - | - | 1086,0 | 2,72 |
| 4 | ԹԵՔԱՆ | 60 | 120 | 3,30 | 54 | 178,2 | 1,28 |
| 5 | ՏԱԽՏԱԿ | 100 | 50 | - | - | 602,0 | 3,01 |
| 6 | ԿՑՈՐԴԻՉ | 40 | 80 | 1,2 | 120 | 144,0 | 0,46 |
| 7 | ՏԱՓԱԳԵՐԱՆ | 150 | 50 | 32,0 | 1 | 32,0 | 0,24 |
| 8 | ՄԱՐԴԱԿ | 100 | 100 | 32,0 | 1 | 32,0 | 0,32 |
| 9 | ԿԱՆԳՆԱԿ | 100 | 100 | 3,1 | 10 | 31,0 | 0,31 |
| 10 | ՁԳԱՆ | 50 | 100 | 5,8 | 42 | 243,6 | 1,22 |
| 11 | ԱՐՏԱՔԻՆ ԾՊԵՂՆԱՈՏՔ | 80 | 160 | - | - | 282,0 | 3,61 |
| 12 | ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԾՊԵՂՆԱՈՏՔ | 80 | 160 | - | - | 70,0 | 0,90 |
| 13 | ԿԱՆԳՆԱԿ | 100 | 100 | 3,0 | 6 | 18,0 | 0,18 |
| 14 | ՍԱԿԱԴՐԱԿ | 50 | 100 | 1,0 | 8 | 8,0 | 0,04 |
| ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾԱՎԱԼԸ | | | | | | | 19,76 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | | ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԹԻՎ 2 ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ | | | |
| [illegible] | [illegible] | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | | | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | [illegible] | [illegible] | |
| | | | ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ | §þÆÜŁøêäðî» êäÀ<br>à. Ï³Ý³Õáñ | | |