ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1.		Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում	*Φ50*	գծմ	14.0
2.		Նույնը	*Φ25*	գծմ	6.0
3.		Նույնը	*Φ20*	գծմ	31.0
4.		Պոլիպրոպիլենե քառաբաշխիկ Φ 25/20/25/20		հատ	1
5.		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ Φ 50/20/50		հատ	3
6.		Նույնը Φ 50/25/50		հատ	1
7.		Նույնը Φ 50/50/50		հատ	1
8.		Նույնը Φ 20/20/20		հատ	13
9.		Նույնը Φ 25/20/25		հատ	1
10.		Պոլիպրոպիլենե արմունկ	*Φ50*	հատ	6
11.		Նույնը	*Φ25*	հատ	4
12.		Նույնը	*Φ20*	հատ	18
13.		Անցում պողպատից պոլիպրոպիլենի	*Φ50*	հատ	1
14.		Անցում Φ50/20		հատ	1
15.		Պոլիպրոպիլենե փականների տեղադրում	*Φ50*	հատ	1
16.		Նույնը	*Φ20*	հատ	10
17.		Հակահրդեհային փական պահարանի հետ միասին		կոմպլ.	1
18.		Ճկուն խողովակ սարքավորումների միացման համար L=300 մմ	*Φ15*	հատ	7
19.		Լվացարանի ծորակ	*Φ15*	հատ	7
20.		Խոհանոցակոնքի խառնիչ	*Φ15*	հատ	1
21.		Խողովակները ամրացնող մասեր	*Φ50*	հատ	10
22.		Նույնը	*Φ25*	հատ	14
23.		Նույնը	*Φ20*	հատ	50
24.		Ջրի և կոյուղու կանգնակների երեսապատում ՊՎՔ նյութով		մ^2	6.0
25.		Անցքերի բացում պատերում Φ60 մմ, L=600 մմ		հատ	2
26.		Պոլիվինիլքլորիդե պատյանի տեղադրում Φ75 , L=600 մմ		հատ	1
27.		Պոլիպրոպիլենե պատյանի տեղադրում Φ40 , L=600 մմ		հատ	1

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում պատի վրա	*Φ110*	գծմ	23.0
2.		Նույնը	*Φ50*	գծմ	19.0
3.		Լվացարանի տեղադրում		կոմպլ.	7
4.		Երկու տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում		կոմպլ.	1
5.		Ջուգարանակոնքի տեղադրում		հատ	5
6.		Պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ	*Φ110*	հատ	1
7.		Պոլիվինիլքլորիդե մաքրիչ	*Φ50*	հատ	3
8.		Պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ	*Φ110*	հատ	1
9.		Պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ	*Φ50*	հատ	1
10.		Պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիկ 110x110x110x110		հատ	1
11.		Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիկ 110x110x110		հատ	5
12.		Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիկ 110x110x50		հատ	1
13.		Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիկ 110x50x110		հատ	1
14.		Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիկ 50x50x50		հատ	10
15.		Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ 110x110		հատ	18
16.		Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ 50x50		հատ	6
17.		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ապամոնտաժում	*Φ100*	գծմ	15.0
18.		Լվացարանի ապամոնտաժում		հատ	5
19.		Ասիական թասերի ապամոնտաժում		հատ	6
20.		Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում		հատ	1
21.		Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում և կառուցում		մ^3	0.1
22.		Անցքերի բացում ե/բ ծածկում 200x200 մմ, L=200 մմ		հատ	2
23.		Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծին Φ110		հատ	1

ՏԻՕԵՆ	Ա. ԱՒԱՆԵՍՅԱՆ		ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԹԻՎ 2 ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
ՆԻՀ	Ա. ԱՒԱՆԵՍՅԱՆ				
ՆԱԽՄԻՇՈՒՑ	Է.ՂԱՌՆԵՅԱԼՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա	ՏԿ-2	
			Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր /ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր/	§þÆÜÉøêäðî» êäÀ ն. ï³Ý³ÓáñÑ	

016Ã.