ՏԱՔ ԵՎ ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

NN Ը/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ		
			Սառը	Տաք	
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN10 Ø40x4.6մմ ջերմամեկուսիչ պատյանով	ԳԾՄ	14.0	21.0	
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN10 Ø32x3.0մմ ջերմամեկուսիչ պատյանով	ԳԾՄ	37.0	41.0	
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN10 Ø25x2.3մմ ջերմամեկուսիչ պատյանով	ԳԾՄ	45.0	38.0	
4	Պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN10 Ø20x1.9մմ ջերմամեկուսիչ պատյանով	ԳԾՄ	132.0	212.0	
5	Պոլիպրոպիլենե փական Ø40 /D_y=32մմ/	ՀԱՏ	3	1	
6	Պոլիպրոպիլենե փական Ø32 /D_y=25մմ/	ՀԱՏ	2	1	
7	Պոլիպրոպիլենե փական Ø25 /$Dy_=$20մմ/	ՀԱՏ	1	3	
8	Պոլիպրոպիլենե փական Ø20 /$Dy_=$15մմ/	ՀԱՏ	57	45	
9	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար Ø 40 մմ	ՀԱՏ	3		
10	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար Ø32 մմ	ՀԱՏ	1	3	
11	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար Ø20 մմ	ՀԱՏ	28	31	
12	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար Ø40x32մմ	ՀԱՏ	1	1	
13	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար Ø40x25 մմ	ՀԱՏ	1	1	
14	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար Ø40x20մմ	ՀԱՏ	3	1	
15	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար Ø 32x25 մմ	ՀԱՏ	1		
16	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար Ø 32x20 մմ	ՀԱՏ	4	1	
17	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար 25x20 մմ	ՀԱՏ	1	1	
18	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար Ø 25x20x20 մմ	ՀԱՏ	6	7	
19	Եռաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար Ø 25x20x25 մմ	ՀԱՏ	1	1	
20	Քառաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար Ø 40x32 մմ	ՀԱՏ		1	
21	Քառաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար Ø 32x20 մմ	ՀԱՏ	1	1	
22	Քառաբաշխիչ պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար Ø 25x20մմ	ՀԱՏ	1	1	
23	Փոխանցիչ Ø40x32մմ	ՀԱՏ	1	1	
24	Փոխանցիչ Ø40x20մմ	ՀԱՏ	2	2	
25	Փոխանցիչ Ø32x25մմ	ՀԱՏ	4	4	
26	Փոխանցիչ Ø25x20մմ	ՀԱՏ	1	1	
27	Անկյունակ պոլիպրոպիլենե Ø40մմ	ՀԱՏ	3	4	
28	Անկյունակ պոլիպրոպիլենե Ø32մմ	ՀԱՏ	2	1	
29	Անկյունակ պոլիպրոպիլենե Ø25մմ	ՀԱՏ	2	3	
30	Անկյունակ պոլիպրոպիլենե Ø20մմ	ՀԱՏ	4	4	
31	Ճկուն խողովակներ Ø15մմ	ՀԱՏ	52	45	
32	Խառնարան ծորակով լվացարանի	ՀԱՏ	45		
33	Ներքին ցանցի փորձարկում , ախտահանում և լվացում	ԳԾՄ	228.0	302.0	
34	Ծածկերում անցքերի բացում	ՀԱՏ	9		

ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

NN Ը/Կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ
1	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու անճնշում խողովակ Ø100մմ	ԳԾՄ	53.0
2	Նույնը Ø50մմ	ԳԾՄ	178.0
3	Պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիչ Ø50x100մմ	Հատ	1
4	Պոլիվինիլքլորիդե քառաբաշխիչ Ø100x100մմ	Հատ	2
5	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ Ø50x50մմ	Հատ	42
6	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ Ø50x100մմ	Հատ	10
7	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ Ø100x100մմ	Հատ	4
8	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ Ø50մմ	Հատ	18
9	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ Ø100մմ	Հատ	4
10	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ Ø50մմ	Հատ	96
11	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ Ø100մմ	Հատ	13
12	Զուգարանակոնք լվացման տակառիկով	Կոմպլ.	7
13	Լվացարան սիֆոնով	Կոմպլ.	45
14	Հոսակ /տրապ/ Ø50մմ	Հատ	7
15	Ծածկերում անցքերի բացում Ø200	Տեղ	20
16	Հիմքերում անցքերի բացում Ø300	Տեղ	3
17	Պատյանի տեղադրում պատի մեջ Ø300 L=0.6	Հատ	3
18	Պատյանի և խողովակի միջև խծուծի լցնում	$Մ^3$	0.05
19	Կոյուղու ցանցի փորձարկում , Ø100մմ, Ø50մմ	Գծմ	231.0

Ն.Գ.Ճ.	Հ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		ՕԲ.ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ASKMED design	
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Է. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱԲՈՒԺԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	«ԱՍՔՄԵԴ դիզայն» ՍՊԸ	
			ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՕԲՅԵԿՏ	04/16
			ՆԵՐՔԻՆ ՏԱՔ ԵՎ ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ	ԹԵՐԹ	ՆՁԿ- 2 ՓՈՒԼ ԱԳ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝				ԹԵՐԹԵՐ	11