



Ծրագրի կոդը TLR-05 անվանումը Ախթալայի թիվ 2 դպրոցի վերակառուցում

Հայտատու

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

Ցուրաքանչյուր գլխի ամփոփիչ գումարը պարտադիր պետք է նշված լինի գլխի վերին աջ անկյունում:

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Քանդման աշխատանքներ						
1	տանիքի ցինկապատ թիթեղից ծածկույթի քանդում	մ2	642				
2	փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում	մ3	18				
3	ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում	գմ	50				
4	օդափոխության հորանների քանդում	մ3	2				
5	փայտյա լուսամուտների ապամոնտաժում	մ2	92				
6	փայտյա դռների ապամոնտաժում	մ2	71				
7	ապակե բլոկների ապամոնտաժում	մ2	5				
8	փայտյա բեմի քանդում	մ3	1.5				
9	հախճասալի քանդում սվաղի հետ միասին	մ2	19				
10	քարե պատերում գոյություն ունեցող խոռոչների մեծացում 200*250*300մմ	մ3	4.7				
11	փայտյա ծածկի քանդում, հիմնակմաղքի հետ միասին	մ2	896				
12	մանրահատակի քանդում	մ2	740				
13	տախտակե հատակի քանդում	մ2	22				
14	մանր բլոկերից պատերի քանդում	մ3	87				
15	խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	30				
16	մետաղական ճաղավանդակների ապամոնտաժում	տ	0.35				
17	աստիճանների մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	գմ	26				
18	ե/բ հավաքովի հատավոր աստիճանների ապամոնտաժում	գմ	96				
19	արտաքին պատերից սվաղի քանդում	մ2	315				
20	գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	1970				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
21	շին.աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	510				
22	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	816				
2 Վերադարձվող շինանյութ (առանց միավոր գների)							
1	ցինկապատ մետաղաթիթեղ	մ2	510				
2	տանիքի փայտանյութ	մ3	15				
3	փայտյա լուսամուտներ	մ2	70				
4	փայտյա դռներ	մ2	55				
5	ապակե բլոկներ	մ2	4				
6	բեմի փայտանյութ	մ3	1				
7	փայտյա ծածկի փայտանյութ	մ2	715				
8	մանրահատակ	մ2	600				
9	հատակի տախտակ	մ2	20				
10	մետաղական ճաղավանդակներ	տ	0.35				
11	մետաղական բազրիք	գմ	26				
12	ե/բ հավաքովի հատավոր աստիճաններ	Հատ	45				
3 Ե/բ ուժեղացման աշխատանքներ							
1	ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում մակնիշը B15	մ3	4.4				
2	պողպատե ամրան A500C	տ	0.481				
3	ամրան A-I	տ	0.081				
4	աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	40.5				
5	աստիճանահարթակների երեսապատում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	24				
6	աստիճանների այլումինե ճաղաշարի տեղադրում այլումինե բազրիքով (մետալիկ)	գմ	24				
7	ե/բ գոտու պատրաստում կաղապարամածով մակնիշը B15	մ3	0.7				
8	պողպատե ամրան A500C	տ	0.02				
9	ամրան A-I	տ	0.009				
10	ե/բ հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	6.2				
11	պողպատե ամրան A500C	տ	0.836				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	ամրան A-I	տ	0.284				
13	Ե/բ հեծանների մակնիշը B15	մ3	3				
14	Ե/բ սյուների պատրաստում մակնիշը B20	մ3	7.1				
15	պողպատե ամրան A500C	տ	1.018				
16	ամրան A-I	տ	0.268				
17	ներդիր դետալների տեղադրում, /տափօղակներ, խարսխածողեր/	տ	0.128				
18	Ե/բ հիմնային հեծանների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	2				
19	պողպատե ամրան A500C	տ	0.126				
20	ամրան A-I	տ	0.048				
21	անցքերի շաղափում Ե/բ կառուցվածքներում 20մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	25				
22	Ե/բ գոտի- բարավորների պատրաստում մակնիշը B15	մ3	1.6				
23	պողպատե ամրան A500C	տ	0.075				
24	ամրան A-I	տ	0.005				
25	Ե/բ ծածկի հեծանների պատրաստում մակնիշը B15	մ3	55.2				
26	պողպատե ամրան A500C	տ	9.107				
27	ամրան A-I	տ	1.099				
28	Ե/բ սեյսմիկ գոտու պատրաստում կաղապարամածով մակնիշը B15	մ3	11.1				
29	պողպատե ամրան A500C	տ	1.083				
30	ամրան A-I	տ	0.286				
31	Ե/բ ծածկերի պատրաստում մակնիշը B15	մ3	64.3				
32	ամրան A-I	տ	3.683				
33	մետաղական ճաղավանդակե դռան տեղադրում	տ	0.069				
34	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	4				
4	Միջնորմեր, պատերի տորկրետացում						
1	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x9սմ չափերի ամրանավորումով	մ2	385				
2	ամրանավորում, ամրան A-I	տ	0.378				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	Ե/բ գոտի- բարավորների պատրաստում մակնիշը B15	մ3	1.15				
4	ամրան A-I	տ	0.035				
5	պողպատե ամրան A500C	տ	0.205				
6	պողպատե անկյունակ 50*5	տ	0.411				
7	գոյություն ունեցող պատերում հորիզոնական և ուղղահիգ կարերի մաքրում 3սմ խորությամբ և լվացում ջրի շթով	մ2	630				
8	անցքերի շաղափում քարե պատերում 25մմ տրամագծով, 56սմ խորությամբ	հատ	3238				
9	անցքերի շաղափում քարե պատերում 25մմ տրամագծով, 60սմ խորությամբ	հատ	2500				
10	միակողմանի Ց-1 A-I ամրանից, 150*150	տ	2.06				
11	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	4.02				
12	պողպատե ամրան A500C	տ	8.736				
13	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	350				
14	մակերեսային ճնշածեփում /տորկրետում/ ավազաշիթային մշակումով 50մմ շերտի հաստությամբ /երկկողմանի/	մ2	1435				
15	Ե/բ շափկի պատրաստում մակնիշը B20 միակողմ	մ3	92.5				
16	պողպատե ամրան A500C	տ	2.815				
17	փշամեխերի տեղադրում պողպատե ամրանից A500C	տ	0.077				
18	պատուհանների շեփերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	85				
5 Հատակներ							
1	բազալտե խճիգ Նախաշերտի պատրաստում	մ3	25.4				
2	ջրամեկուսացում իզոգամով 1 շերտ	մ2	29				
3	Ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B7.5(100), 1-ին հարկում	մ3	2				
4	Ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B7.5(100)	մ3	20.32				
5	հարթեցնող ցեմենտային Նախաշերտի պատրաստում 20մմ հաստությամբ	մ2	58				
6	Ենթաշերտի պատրաստում խարամաբետոնից մակնիշը B12.5	մ3	48				
7	հարթեցնող ցեմենտային Նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	1198				
8	խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	102				
9	խեցեսալե շրիշակների պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	8				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
10	հատակների պատրաստում կերամոզերանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	224				
11	շրիշակների պատրաստում կերամոզերանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	20				
12	լամինատե հատակների պատրաստում ոչ պակաս 10մմ հաստ., բարձր մաշկածքակայունության, 32 դասի /ներառյալ շրիշակները, սպունգը/	մ2	64.3				
13	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշկածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը, շրիշակները/	մ2	582.7				
6	Տանիք						
1	գոլորշիամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոգամով մեկ շերտ	մ2	596				
2	տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով	մ3	65.5				
3	փայտե նոր կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ3	14.44				
4	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	655				
5	տանիքի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	642				
6	ձեղնալուսամուտների երեսապատում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	24				
7	ձեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներառյալ շերտափեղկերը	հատ	6				
8	լուսամուտների բռնակ-փակիչների տեղադրում	հատ	6				
9	ձեղնահարկի լուսամուտների յուղաներկում ներառյալ շերտափեղկերը	մ2	10.8				
10	ջրիոս ձագարների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից	հատ	8				
11	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	գմ	77				
12	ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	117				
13	պիպերի կառուցում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	31				
14	հոսնոցի ենդովա ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	28				
15	օդափոխության հորանների, պարապետի , քիվի և տանիքի ծածկույթի հպման մասերում ներկված ցինկապատ թիթեղի տեղադրում 0.5մմ հաստությամբ	մ2	12				
16	ձևարգելների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	12				
17	օդափոխության հորանների գլխանոցների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ, 2 հատ	մ2	2.86				
18	մետաղական մտոցների և աստիճանների տեղադրում	տ	0.0371				
19	հղկված տախտակների պատրաստում	մ3	0.072				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
20	փայտե չորսունների տեղադրում	մ3	0.068				
21	փրփրապլաստի լցում	մ3	0.02				
22	տախտակի յուղաներկում	մ2	0.5				
23	մետաղական աստիճանների յուղաներկում	մ2	1.5				
24	փայտե էլեմենտների յուղաներկում	մ2	9				
7 Բացվածքներ							
1	անցքերի շաղափում քարե պատերում 15մմ տրամագծով, 15սմ խորությամբ	հատ	65				
2	խարիսխների տեղադրում պողպատե ամրակից A500C	տ	0.018				
3	բացվածքների լրացում բետոնով մակնիշը B15(200)	մ3	14.6				
4	պատերի անցքերի փակում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից	մ3	4.4				
5	բացվածքների երեսապատում տուֆե սալերով 20մմ հաստությամբ	մ2	5				
6	մետաղապլաստ լուսամուտների ապամոնտաժում	մ2	77				
7	մետաղապլաստե լուսամուտային բլոկի վերատեղադրում	մ2	77				
8	մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում	մ2	5				
9	մետաղապլաստիկ դռան բլոկի վերատեղադրում	մ2	5				
10	սպիտակ մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը մեկ տակ ապակով 4մմ, սարքերը/	մ2	2.1				
11	սպիտակ մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	41.9				
12	սպիտակ կամարածն մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	20.79				
13	սպիտակ մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	30.45				
14	սպիտակ մետաղապլաստե չբացվող վերնափեղկերի տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	24				
15	պլաստմասե լուսամուտագոգերի տեղադրում 500մմ լայն.	զմ	46				
16	արտաքին լուսամուտագոգերի երեսապատում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	11				
17	սպիտակ մետաղապլաստիկ ներքին խուլ դռան բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /սարքերը, կողպեքը/	մ2	8.82				
18	ներքին ՄՂՖ խուլ դռների տեղադրում քարե պատերում /ներառյալ սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	29.4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
19	Ներքին ՄՂՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	24.57				
20	Ներքին ՄՂՖ խուլ դռների վերնափեղկերի տեղադրում 1 տակ ապակիով	մ2	0.54				
21	սանհագույցների միջնորմների պատրաստում ջրակայուն լամինացված ԴՍԴ-ից /16մմ/ ներառյալ պլումներ խողովակներից կարկասը եւ ամրացման դետալները	մ2	19.11				
22	սպիտակ պլումինե ջերմային կամրջակով վերնափեղկերի տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	8.02				
23	պլումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	17.78				
24	դռան արգելափակիչների տեղադրում	հատ	35				
25	պատուհանների բացվածքների գոտեկապում պողպատե անկյունակներով և շերտապողպատով	տ	2.323				
8 Ներքին հարդարում							
1	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	951.4				
2	պատերի գաջե սվաղում	մ2	2486.1				
3	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	142.7				
4	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում գաջով	մ2	221				
5	հարթ թեքությունների սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	3				
6	պատերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	2486.1				
7	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	221				
8	շեփերի երեսապատում հախճապալաով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	3				
9	Արմատրոնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	28.3				
10	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	951.4				
11	պատերի երեսապատում հախճապալաով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	142.7				
9 Արտաքին հարդարում							
1	պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը/	մ2	320				
2	շեփերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	22.95				
3	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեւույթի նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	343				
4	բազալտե գլխաքարերի տեղադրում Նկուղ իջևող աստիճանների մոտ 50մմ հաստությամբ	մ2	4				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	բնահողի մաքրում ձեռքով	մ3	4				
6	արտաքին աստիճանների բացակայող քարերի լրացում տուֆի սրբատաշ քարով	մ2	2				
7	տանիք բարձրացող աստիճանների և ճաղաշարի յուղաներկում	մ2	9				
8	մետաղական ճաղավանդակների տեղադրում օգտագործելով ապամոնտաժվածը	տ	0.035				
9	աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	29				
10	ամրանային ցանց ամրան A-I 150x150մմ	տ	0.076				
11	ցոկոլային մասի երեսապատում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	34				
12	երկրերդական մուտքերի դիմաց ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B7.5(100)	մ3	0.36				
13	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	3.6				
14	երկրերդական մուտքերի դիմաց հատակի պատրաստում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	3.6				
10 Հովհարներ							
1	անցքերի շաղափում քարե պատերում 12մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ /հովհար 1/	հատ	12				
2	փշամեխերի տեղադրում	տ	0.002				
3	հովհարի մետաղական հիմնակմախքի պարաստում /ըստ նախագծի/	տ	0.07				
4	մետաղական ճեղքների յուղաներկում	մ2	3.75				
5	հովհարի ծածկույթի պատրաստում պոլիկարբոնատից 10մմ հաստ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	3.75				
6	հովհարի առաստաղի եւ ճակատների երեսապատում շերտավոր պլաստիկով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	4.35				
7	անցքերի շաղափում քարե պատերում 20մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ /հովհար 2/	հատ	12				
8	պողպատե ամրան A500C	տ	0.003				
9	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	1				
10	հովհարի մետաղական հիմնակմախքի պարաստում /ըստ նախագծի/	տ	0.228				
11	մետաղական ճեղքների յուղաներկում	մ2	12				
12	հովհարի ծածկույթի պատրաստում պոլիկարբոնատից 10մմ հաստ	մ2	10.7				
13	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	1				
11 Հորանի կառուցում							

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
1	ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	1.5				
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	6				
3	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	1				
4	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	5				
5	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	8				
6	հիմքերի պատրաստում բետոնից մակնիշը B7.5(100)	մ3	1.6				
7	բետոնե պատերի պատրաստում մակնիշը B12.5	մ3	1.5				
8	ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	0.4				
9	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5	մ3	0.4				
10	հարթեցնող ցեմենտային խախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	4				
11	անցքերի շաղափում 15մմ տրամագծով, 15սմ խորությամբ	հատ	12				
12	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.01				
13	պողպատե ամրան A500C	տ	0.003				
14	պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	5.2				
15	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղափով	մ2	6				
16	կապերի եւ պահանգների տեղադրում անկյունակներից	տ	0.05				
17	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	4				
18	գլխավոր մուտքի ծածկ պոլիկարբոնատից 10մմ հաստ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	8.8				
12 Տարածքի բարեկարգում							
1	հենաայունների համար III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /բասկետբոլի վահանակ/	մ3	1.7				
2	հենաայունների բետոնացում մակնիշը B7.5(100)	մ3	1.5				
3	ավելորդ գրունտի փռում ձեռքով	մ3	1.5				
4	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	0.2				
5	բասկետբոլի վահանակի մետաղական կմաղքի պատրաստում	տ	0.3526				
6	փայտե հղկած տախտակից վահանակի պատրաստում /ըստ նախագծի/	մ2	4.32				
7	պողպատե թիթեղ 300x250x12	տ	0.017				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
8	պողպատե թիթեղ 100x50x5	տ	0.002				
9	փայտյա վահանակի յուղաներկում	մ2	8.8				
10	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	8				
11	ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	1				
12	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	4				
13	ավելորդ գրունտի փռում	մ3	4				
14	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	5				
15	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5	մ3	5				
16	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 20մմ հաստությամբ	մ2	63				
17	սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի չարդոնից	մ2	63				
18	եզրագալթի պատրաստում բազալտե 150x100մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	96				
19	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	65				
20	գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	104				
21	բնահողի կտրում ձեռքով	մ3	8				
22	գոյություն ունեցող հենապատի գլխամասի վրա պողպատե ամրան A500C	տ	0.064				
23	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.185				
24	խարսխածողեր պողպատե ամրան A500C	տ	0.054				
25	հիմքերի և առջևի մասերի բետոնացում մակնիշը B7.5(100)	մ3	15				
26	հենապատի գլխաքարի կառուցում բետոնից մակնիշը B7.5(100)	մ3	3.3				
27	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	73.8				
28	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	738				
29	եզրագալթի պատրաստում բետոնե քարերից 80x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	136				
30	ենթաշերտի պատրաստում խարամից խաղաղաշերտում	մ3	62				
31	ենթաշերտի պատրաստում խճից դպրոցի թիկունքային մասում	մ3	5				
32	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	50				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
33	շին աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	6				
34	շին. Աղբի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	9.6				
35	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 45x45x4մմ անկյունակներով, 50x50 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա h=1.7մ /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը/	զմ	176				
36	մետաղական ձեղնափայտերի յուղաներկում	մ2	253				
37	մետաղական դարպասի տեղադրում	տ	0.2416				
38	մետաղական ձեղնափայտերի յուղաներկում	մ2	7				
39	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	0.87				
40	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	0.87				
41	հիմքերի բետոնացում մակնիշը B7.5(100)	մ3	0.87				
13 Ջեռուցում							
1	ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում ներառյալ ծխատարը N=35կվտ/ժամ	կ-տ	4				
2	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x700մմ, 1510-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	7				
3	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x800մմ, 1725-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	11				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x900մմ, 1940-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	7				
5	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1000մմ, 2160-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
6	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1100մմ, 2375-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	10				
7	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1200մմ, 2590-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	17				
8	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1300մմ, 2800-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
9	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1500մմ, 3240-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	4				
10	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	160				
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	138				
12	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	120				
13	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	108				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
14	շրջանառու պոմպերի տեղադրում $Q=4\text{մ}^3/\text{ժ}$, $H=9.3\text{մ}$	կ-տ	4				
15	պոլիպրոպիլենային փականներ $D=40\text{մմ}$	հատ	8				
16	պոլիպրոպիլենային փականներ $D=20\text{մմ}$	հատ	128				
17	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	526				
18	պատյանի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $D=63$	զմ	12				
19	պատյանի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $D=50\text{մմ}$	զմ	6				
20	պատյանի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $D=40\text{մմ}$	զմ	4				
21	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջնորմերում	մ3	0.009				
22	անցքերի բացում եւ վերականգնում քարե պատերում	մ3	0.077				
23	անցքերի բացում եւ վերականգնում քարե պատերում ծխատարը անցկացնելու համար	մ3	0.048				
14 Օդափոխություն							
1	խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում $D=160\text{մմ}$	զմ	36.3				
2	հիմնականաբար պատրաստում պողպատե անկյունակներից տանիքում	տ	0.128				
3	խողովակների երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12մմ /ներառյալ հիմնականաբար/	մ2	16.6				
4	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 3600մմ պարագծով	հատ	1				
5	խողովակների երեսապատում ցինկապատ թիթեղով	մ2	11				
6	խողովակների ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով	մ3	0.5				
7	պլաստմասե կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում $200*200\text{մմ}$	հատ	6				
8	անցքերի բացում քարե պատերում խողովակների անցկացման համար 200մմ տրամախառն 60սմ խորությամբ	հատ	3				
9	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջհարկային ծածկերում	մ3	0.069				
10	օդամղիչի տեղադրում $L=300\text{մ}^3/\text{ժ}$	հատ	2				
11	օդամղիչի տեղադրում $L=400\text{մ}^3/\text{ժ}$	հատ	1				
15 Ներքին ջրամատակարարում							
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $D=50*4.6\text{մմ}$, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	15				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $D=25*2.3\text{մմ}$, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	6				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	31				
4	պոլիպրոպիլենային փականներ D=50մմ	հատ	1				
5	պոլիպրոպիլենային փականներ D=20մմ	հատ	10				
6	պոլիպրոպիլենային փականներ D=25մմ	հատ	1				
7	ճկուն խողովակների տեղադրում	հատ	7				
8	ծորակ-խառնիչների տեղադրում խոհանոցակոնքի համար	հատ	1				
9	ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	7				
10	ջրի և կոյուղու կանգնակների երեսապատում ՊՎԲ Նյութով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	6				
11	անցքերի բացում քարե պատերում խողովակների անցկացման համար մինչեւ 60սմ խորությամբ	հատ	2				
12	պատյանի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ	զմ	0.6				
13	պատյանի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=63x5.8մմ	զմ	0.6				
14	հրշեջ հիդրանտների տեղադրում D=50մմ	հատ	1				
15	հրշեջ հիդրանտների թուջե տակդիրի տեղադրում	հատ	1				
16 Ներքին կոյուղի							
1	զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	1				
2	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների ապամոնտաժում մ D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	15				
3	լվացակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	5				
4	թուջե էմալապատ արտաքնոցի թասերի ապամոնտաժում	կ-տ	6				
5	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, պատի վրայով	զմ	23				
6	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50x2.2մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, պատի վրայով	զմ	19				
7	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	7				
8	2 բաժանմունքով պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնով/	կ-տ	1				
9	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	5				
10	պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D=100մմ	հատ	1				
11	պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D=50մմ	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	բետոնե հատակի քանդում	մ3	0.1				
13	եկթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B7.5(100)	մ3	0.1				
14	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջհարկային ծածկերում	մ3	0.008				
15	կոյուղու խողովակաշարի միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
17 Գազամատակարարման ներքին ցանց							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=25մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	2				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	12				
3	գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	14				
4	ներքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	14				
5	խողովակների յուղաներկում	մ2	2				
6	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	2				
7	խցանային փականներ D=20մմ	հատ	2				
8	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=20մմ	զմ	3				
9	պատյանի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	զմ	1.32				
10	գազի վթարային անջատիչ կափույրի D=32մմ տեղադրում	հատ	2				
11	անցքերի բացում քարե պատերում խողովակների անցկացման համար մինչեւ 60սմ խորությամբ 80*80մմ	հատ	2				
18 Գազամատակարարման արտաքին ցանց							
1	բնահողի մշակում ձեռքով	մ3	1.8				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=32մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	160				
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=25մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	7				
4	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	167				
5	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	167				
6	խողովակների յուղաներկում	մ2	34				
7	մետաղական էլեմենտներ խողովակների ամրացման համար	տ	0.007				
8	հենասյունների համար բետոնից մակնիշը B7.5(100)	մ3	1.8				
9	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	6				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
10	գազախողովակների միացում գործող ցանցին D=32մմ	տեղ	1				
11	խցանային փականներ D=32մմ	հատ	2				
12	պատյանի անցկացում պողպատե խողովակներից D=76x3մմ	զմ	13				
13	խողովակների քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում	մ2	4				
14	ստուգիչ խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=15մմ, ներառյալ ձեւավորմաները	զմ	4				
15	խողովակների ուժեղացված քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում	մ2	4				
16	պահարանային գազակարգավորման կետի տեղադրում գազահաշվառման հանգույցով G-10, ներառյալ պահարանը	կ-տ	1				
17	արույրե փականներ D=32մմ	հատ	2				
18	ռետինե տակդիր	մ2	0.2				
19	մետաղական կանգնակների տեղադրում գազատարի ամրացման համար	տ	0.3654				
20	պողպատե խողովակներ D=57մմ	զմ	51.6				
21	մետաղական հեծանների տեղադրում	տ	0.038				
22	ավելերո գրունտի փռում ձեռքով	մ3	1.8				
19 Ներքին էլեկտրամատակարարում							
1	գլխավոր բաշխիչ լուսավորության վահանակների տեղադրում 380/220Վ 200Ա	կ-տ	1				
2	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 200 Ա	հատ	1				
3	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32 Ա	հատ	6				
4	բաշխիչ լուսավորության վահանակների տեղադրում 380/220Վ 200Ա	կ-տ	4				
5	լուսավորության վահանակների տեղադրում 36մոդուլի համար	կ-տ	4				
6	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 80 Ա	հատ	4				
7	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 16Ա	հատ	12				
8	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	24				
9	պաշտպանիչ անջատման սարքի տեղադրում ՈՒ20 30մԱ	հատ	12				
10	վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	60				
11	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	30				
12	ՊՊՎ 3x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	600				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
13	ՊՊՎ 1x10 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	100				
14	ՊՊՎ 1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	150				
15	վինիլպլաստե խողովակների տեղադրում D=32մմ	զմ	50				
16	հողանցման համար շերտապողպատ 40*4մմ	տ	0.025				
17	ուղղահայաց հողանցիչ անկյունակից պողպատից 50*5մմ , L=10մ	տ	0.152				
18	հողանցվող հաղորդաձողով վահանակների տեղադրում ГЗШ-УХЛ4, կամ համարժեքը	կ-տ	1				
19	ՊՎ 1x25 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	25				
20	ճկախողովակների խողովակների տեղադրում D=25մմ	զմ	20				
21	մալուխի ծայրային ամրակցում	հատ	1				
20 Էլեկտրասարքավորումներ							
1	լուսատուների տեղադրում յուրմենիսցենտ լամպերով 2*36Վտ, առաստաղային	կ-տ	147				
2	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 1*36Վտ /պատի/	կ-տ	20				
3	լուսատուների տեղադրում յուրմենիսցենտ լամպերով 4*18Վտ, առաստաղային	կ-տ	4				
4	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով, պատի 1*60Վտ	կ-տ	8				
5	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով, պատի 1*100Վտ	կ-տ	14				
6	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 6Ա	հատ	65				
7	Էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	65				
8	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	60				
9	ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	1800				
10	ՊՊՎ 3x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	550				
11	ՊՎ 1x1.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	150				
12	Էլեկտրական զանգ	հատ	3				
13	վերջնային ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 5Ա	հատ	1				
21 Հակահրդեհային համակարգ							
1	հակահրդեհային ազդանշանների պանել 2 օղակի համար FP-2000/կամ համարժեքը/	կ-տ	1				
2	հրդեհային տվիչ ծխի	հատ	70				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	լուսաձայնային շշակ /ներսի/	հատ	4				
4	անխափան սնուցման աղբյուր մարտկոցով	հատ	1				
5	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 10Ա	հատ	1				
6	4*0.22մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	860				
7	2x0.75մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	130				
8	2x0.22մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	110				
9	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=25մմ	զմ	10				
10	պլաստմասե տուփախողովակների /սակառ/ տեղադրում 15x20մմ	զմ	10				
11	անցքերի շաղափում քարե պատերում 25մմ տրամագծով, 100սմ խորությամբ	հատ	17				
12	անցքերի շաղափում քարե պատերում 25մմ տրամագծով, 55սմ խորությամբ	հատ	6				

Ուղիղ արժեք

ԱԱՀ

Ընդամենը շին.արժեք

20%
