



Ծրագրի կոդը TLR-07 անվանումը Ստեփանավանի համաքուժարանի վերակառուցում

Հայտատու

**ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ**

**Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:**

**Յուրաքանչյուր գլխի ամփոփիչ գումարը պարտադիր պետք է նշված լինի գլխի վերին աջ անկյունում:**

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Քնդման աշխատանքներ						
1	1-ին հարկ միջնորմերի քանդում գաջե սվաղով և կերամիկական սալիկներով	մ3	5.1				
2	սնամեջ բետոնե բլոկներով ընդլայնված պատերի քանդում	մ3	76.44				
3	բետոնե հիմքերի քանդում	մ3	1.46				
4	անցքերի բացում եւ վերականգնում քարե պատերում	մ3	1.638				
5	առաստաղների ներկի մաքրում	մ2	550.33				
6	գաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	382.2				
7	հախճասալի քանդում	մ2	91.57				
8	փայտյա դռների ապամոնտաժում, վերադարձումով	մ2	68.34				
9	փայտյա լուսամուտների ապամոնտաժում, վերադարձումով	մ2	96.45				
10	մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում, վերադարձումով	մ2	12.4				
11	մետաղապլաստե լուսամուտների ապամոնտաժում, վերադարձումով	մ2	1.79				
12	լինոլեումից հատակի քանդում	մ2	405.59				
13	խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	18.63				
14	բետոնե ենթաշերտի քանդում	մ3	13.25				
15	ջրատաքացուցիչ կաթսայի ապամոնտաժում, վերադարձումով	կ-տ	4				
16	ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում, վերադարձումով	հատ	23				
17	պոլիպրոպիլենային խողովակների ապամոնտաժում /ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/, վերադարձումով	գմ	286.2				
18	ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում մինչեւ 32մ տրամագծով /ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/, վերադարձումով	գմ	46				
19	լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	16				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
20	զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	3				
21	թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում մինչև 100մմ (ներառյալ ձեռավոր մասերը)	մ	12				
22	պոլիվինիլքլորիդե ջրհորդանի ապամոնտաժում, վերադարձումով	զմ	82.8				
23	պրոֆիլավոր մետաղական թիթեղից տանիքի քանդում, վերադարձումով	մ2	745.24				
24	փայտյա կառուցվածքների ապամոնտաժում, վերադարձումով	մ3	22.36				
25	կավարամածի ապամոնտաժում	մ2	745.24				
26	տանիքի ջերմամեկուսացման շերտի մաքրում	մ3	31.5				
27	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջհարկային ծածկերում	մ3	0.03				
28	էլեկտրավահանների ապամոնտաժում, վերադարձումով	կ-տ	3				
29	բետոնե ենթաշերտի քանդում	մ3	7.2				
30	III կարգի բնահողի քանդում ներքին պատերի պարագծով	մ3	43.2				
31	գրունտի ետլիցե ձեռքով	մ3	39.6				
32	գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	48.11				
33	շին. Աղբի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	67.35				
34	2-րդ հարկ սևամեջ բետոնե բլոկերով ընդլայնված պատերի քանդում	մ3	71.07				
35	բետոնե հիմքերի քանդում	մ3	1.4				
36	պատերի մակերեւույթի կացնահարում	մ2	439.17				
37	առաստաղների ներկի մաքրում	մ2	567.88				
38	զաջե սվաղի քանդում պատերից	մ2	355.43				
39	հախճասալի քանդում	մ2	51.91				
40	փայտյա դռների ապամոնտաժում, վերադարձումով	մ2	55.735				
41	փայտյա լուսամուտների ապամոնտաժում, վերադարձումով	մ2	103.415				
42	լինոլեումից հատակների քանդում	մ2	440.8				
43	խեցեսալե հատակի քանդում	մ2	10.56				
44	բետոնե ենթաշերտի քանդում	մ3	13.54				
45	ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում, վերադարձումով	հատ	29				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
46	պոլիպրոպիլենային խողովակների ապամոնտաժում /ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/, վերադարձումով	զմ	293.8				
47	ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում մինչեւ 32մմ տրամագծով /ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/, վերադարձումով	զմ	44				
48	լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	24				
49	ծորակների հանում	հատ	24				
50	զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	3				
51	թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում մինչեւ 100մմ (ներառյալ ձեւավոր մասերը)	մ	8				
52	էլեկտրավահանների ապամոնտաժում, վերադարձումով	կ-տ	6				
53	շին. Ադբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	28.57				
54	շին. Ադբի տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	39.994				
55	/բակ/ ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	8.86				
56	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողմիցով	մ3	55.12				
57	եզրաքարերի քանդում, բազալտե	զմ	83.19				
58	եզրաքարերի քանդում, բետոնե	զմ	23.09				
59	բուսահողի քանդում սիզամարգերից ձեռքով	մ3	66.67				
60	հետյոտնի ճանապարհի բետոնե սալերով ծածկույթի քանդում	մ2	60.66				
61	գլխավոր մուտքի բետոնե թեքահարթակի և աստիճանի քանդում	մ3	3				
62	բազալտե սալվածքի քանդում	մ2	2.08				
63	գազի հաշվիչի ապամոնտաժում մետ. Պահարանով, վերադարձումով	կ-տ	1				
64	շին. Աբդի ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	133.64				
65	շին. Ադբի տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	233.87				
<b>2</b>	<b>Վերադարձվող շինարարական նյութեր, առանց միավոր գների</b>						
1	փայտյա դռներ	մ2	803.34				
2	փայտյա լուսամուտներ	մ2	199.95				
3	մետաղապլաստե դռներ	մ2	12.4				
4	մետաղապլաստե լուսամուտներ	մ2	1.79				
5	ջրատաքացուցիչ կաթսա	կ-տ	4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	ջեռուցման մարտկոցներ	հատ	52				
7	պոլիպրոպիլենային խողովակներ	զմ	579.8				
8	ջրագազատար խողովակներ	զմ	90				
9	թուջե կոյուղու խողովակներ	զմ	20				
10	պոլիվինիլքլորիդե ջրհորդան	զմ	82.8				
11	պրոֆիլավոր մետաղական թիթեղից տանիք	մ2	745.24				
12	փայտե կոնստրուկցիաներ	մ3	22.36				
13	էլեկտրավահաններ	հատ	6				
14	գազի հաշվիչ մետ. Պահարանով	կ-տ	1				
<b>3</b>	<b>Կոնստրուկտորական աշխատանքներ</b>						
1	Ե/բ հեծանների ուժեղացում մակնիշը B20(250) /1,2,3 մասնաշենքերի համար/	մ3	12.24				
2	պողպատե ամրան A500C	տ	2.64				
3	ամրան A-I	տ	0.3336				
4	Ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	0.05				
5	ամրան A-I-ով եռակցվածք ցանց /1,2,3 մասնաշենքերի համար/	տ	0.0169				
6	Ե/բ սյուների ուժեղացում մակնիշը B20	մ3	0.68				
7	ամրան A-I	տ	0.0136				
8	պողպատե ամրան A500C	տ	0.056				
9	ներդիր դետալների	տ	0.02				
10	Ե/բ շապիկի մակնիշը թեթև բետոն B15(200), /1-ին մասնաշենք/	մ3	32.9				
11	պողպատե ամրան A500C	տ	2.7605				
12	եռակցված ցանց ամրան A-I	տ	0.282				
13	սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	95.1				
14	1,2-րդ հարկերում երկաթբետոնե ծածկերի ուժեղացում թեթև բետոն մակնիշը B20(250)	մ3	15.2				
15	եռակցված ցանց ամրան A-I	տ	0.282				
16	ամրան A-I	տ	0.112				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
17	Ե/բ պատերի շապիկի պատրաստում թեթև բետոնով մակևիշը B15(200), /3-ին մասնաշենք/	մ3	33.7				
18	պողպատե ամրան A500C	տ	5.285				
19	եռակցված ցանց ամրան A-I	տ	0.272				
20	սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	92				
21	1,2-րդ հարկերում երկաթբետոնե ծածկերի ուժեղացում թեթև բետոն մակևիշը B20(250)	մ3	15.2				
22	եռակցված ցանց ամրան A-I	տ	0.282				
23	ամրան A-I	տ	0.112				
24	Ե/բ պատերի շապիկի պատրաստում թեթև բետոնով մակևիշը B15(200), /2-ին մասնաշենք/	մ3	38.15				
25	պողպատե ամրան A500C	տ	2.804				
26	եռակցված ցանց ամրան A-I	տ	0.299				
27	սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	101.1				
28	1,2-րդ հարկերում երկաթբետոնե ծածկերի ուժեղացում թեթև բետոն մակևիշը B20(250)	մ3	15.2				
29	եռակցված ցանց ամրան A-I	տ	0.282				
30	ամրան A-I	տ	0.112				
31	անցքերի շաղախում պատերի մեջ 15մմ տրամագծով, 50սմ խորությամբ	հատ	558				
32	անցքերի շաղախում պատերի մեջ 15մմ տրամագծով, 46սմ խորությամբ	հատ	2642				
33	անցքերի շաղախում հիմքերի մեջ 22մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	288				
34	անցքերի շաղախում սյուների մեջ 15մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	2232				
35	անցքերի շաղախում ծածկի սալերում 15մմ տրամագծով, 25սմ խորությամբ	հատ	1392				
36	անցքերի շաղախում հեծաններում 15մմ տրամագծով, 50սմ խորությամբ	հատ	1365				
37	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	530.4				
<b>4 Գլխավոր մուտքի աստիճաններ, թեքահարթակներ</b>							
1	III կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով կողիցքով	մ3	15.4				
2	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	12.1				
3	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	3.3				
4	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	5.28				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	պատերի բետոնապատում մակնիշը B20	մ3	4				
6	թեքուղու տակ լիցք քարերով և տեղի կավաավազային գրունտով	մ3	3.95				
<b>5 Միջնորմեր</b>							
1	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձևի քարերից	մ3	10.1				
2	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x10սմ չափերի ամրանավորումով	մ2	120				
3	կապերի եւ պահանգների տեղադրում անկյունակներից 63*4սմ	տ	0.2758				
4	քարի շարվածքի ամրանավորում	տ	0.0627				
5	խողովակների երեսապատում երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	42.33				
<b>6 Տանիք</b>							
1	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում	մ3	18.76				
2	փայտամածի պատրաստում	մ2	3.205				
3	գոլորշիամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոգամով մեկ շերտ	մ2	596				
4	տանիքի ջերմամեկուսացում փքապեմլիտե լցիչներով /պարկերով/	մ3	64.69				
5	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	646.93				
6	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	646.93				
7	ձեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներարյալ շերտափեղկերը	հատ	2				
8	տանիքի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	760.2				
9	ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ, /ըստ նախագծի/	զմ	108.4				
10	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	73				
11	գազաթնագիծ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	20.1				
12	գունավոր ձևարգելների տեղադրում, 0.5մմ հաստությամբ /երկհարկանի մասնաշենք/	զմ	60				
13	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	6				
<b>7 Հատակներ</b>							
1	գրունտի խտացում խճով	մ2	72				
2	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B7.5(100)	մ3	7.2				
3	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	72				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
4	քունկային ջրամեկուսացում բիտումով 2մմ հաստությամբ 1 շերտ	մ2	29.12				
5	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	901.69				
6	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը, շրիշակները/	մ2	872.57				
7	խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	29.12				
<b>8 Բացվածքներ</b>							
1	գունավոր ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	18.83				
2	գունավոր ալյումինե չբացվող վիտրամների ջերմային կամրջակով /46մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	4.4				
3	ներքին ՄՐՖ խողովակների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	103.9				
4	ներքին ՄՐՖ ապակեպատ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	5				
5	մետաղական դռների տեղադրում	մ2	2.5				
6	դռան արգելափակիչների տեղադրում	հատ	17				
7	գունավոր մետաղապլաստ բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	102.785				
8	գունավոր մետաղապլաստ չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	54.96				
9	մետաղական լուսամուտների յուղաներկում	մ2	0.9				
10	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում, 50սմ	գմ	99.3				
<b>9 Ներքին հարդարման աշխատանքներ</b>							
1	պատերի գաջե սվաղում	մ2	2320.23				
2	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	882.42				
3	պատերի սվաղում ռենտգենապաշտպան ցեմենտային շաղախով, լարացանցի վրա /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	176.04				
4	առաստաղի վրայով ռենտգենապաշտպան ցեմենտային շերտի փռում 3սմ հաստ	մ2	62.02				
5	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում գաջով	մ2	160.21				
6	պատերի և հարթ թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով 4մ-ից ավել բարձրության վրա, անփայլ	մ2	2656.48				
7	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	944.44				
8	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճապի տակ	մ2	182.68				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
9	պատերի երեսապատում հախճապալարով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	215.27				
10	կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	29.12				
11	առաստաղների երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	37.66				
<b>10 Արտաքին հարդարման աշխատանքներ</b>							
1	գետնախարսի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ ամրանավորմամբ	մ2	90				
2	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.369				
3	պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	245				
4	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	245				
5	պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 30մմ հաստ.	մ2	745				
6	պատերի սվաղում լարացանցի վրա դեկորատիվ ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	756.5				
7	շեպերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	58.06				
8	պատուհանագոգի երեսապատում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	20				
9	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	814.56				
10	հարթակների պատրաստում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	37.2				
11	աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	27.57				
12	ցեմենտային սվաղի քանդում բակային աստիճաններից	մ2	18.5				
13	բակային աստիճանների սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	18.5				
14	աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում ալյումինե բազրիքով(մետաղիկ)	զմ	17.8				
15	թեքահարթակի պատրաստում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	7.53				
16	թեքահարթակի պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	2.25				
17	աստիճանների մետաղական ճաղաշարի տեղադրում բազրիքով	զմ	15.1				
<b>11 Հովհարներ</b>							
1	մետաղական հովհարների տեղադրում ուղղանկյուն կը քառակուսի խողովակներից	տ	0.296				
2	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 16մմ տրամագծով, 30սմ խորությամբ	հատ	9				
3	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	կգ	13				



##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
4	մետաղական ծածկերի յուղաներկում	մ2	14.35				
5	հովարի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ	մ2	13				
6	սյուների երեսապատում տուֆե սալերով 20մմ հաստությամբ	մ2	4.64				
7	թասակի պատրաստում բազալտե սալերից /270*270մմ/ չափերի	մ2	0.15				
<b>12 Ներքին սառը ջրամատակարարում</b>							
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	14				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	37				
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	45				
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	132				
5	պոլիպրոպիլենային փականներ D=40մմ	հատ	3				
6	պոլիպրոպիլենային փականներ D=32մմ	հատ	2				
7	պոլիպրոպիլենային փականներ D=25մմ	հատ	1				
8	պոլիպրոպիլենային փականներ D=20մմ	հատ	57				
9	ճկուն խողովակների տեղադրում	հատ	52				
10	ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	45				
11	խողովակների լվացում վարաքաղցրումով	կմ	0.228				
12	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	228				
13	անցքերի բացում քարե պատերում խողովակների անցկացման համար 200մմ խորությամբ	հատ	20				
<b>13 Ներքին տաք ջրամատակարարում</b>							
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	21				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	41				
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	38				
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	212				
5	պոլիպրոպիլենային փականներ D=40մմ	հատ	1				
6	պոլիպրոպիլենային փականներ D=32մմ	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
7	պոլիպրոպիլենային փականներ D=25մմ	հատ	3				
8	պոլիպրոպիլենային փականներ D=20մմ	հատ	45				
9	ճկուն խողովակների տեղադրում	հատ	52				
10	խողովակների լվացում վարաքաղերցումով	կմ	0.302				
11	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	302				
<b>14 Կոյուղու ներքին ցանց</b>							
1	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավորմաները	զմ	53				
2	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50x1.8մմ, ներառյալ ձեւավորմաները	զմ	178				
3	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	7				
4	պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D=50մմ	հատ	18				
5	պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D=100մմ	հատ	4				
6	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	45				
7	հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	7				
8	անցքերի բացում քարե պատերում խողովակների անցկացման համար 200մմ խորությամբ	հատ	20				
9	անցքերի բացում քարե պատերում խողովակների անցկացման համար 300մմ խորությամբ	հատ	3				
10	պատյանի անցկացում պողպատե խողովակներից D=300մմ	զմ	1.8				
11	խողովակի եւ պատյանի միջեւ խժուժի լցում	մ3	0.05				
12	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	231				
13	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	45				
14	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	7				
15	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	45				
<b>15 Ջեռուցում</b>							
1	ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում Q=32կվտ/ժամ, ներառյալ ծխատարը	կ-տ	4				
2	ցանցային ջրի շրջանառու պոմպ G=4մ3/ժամ, H=6մ	կ-տ	2				
3	հիդրոբաշխիչ D=150մմ, L=0.9մ	հատ	2				
4	մեմբրանային բաքերի տեղադրում 50լ տարողությամբ	հատ	2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	բաշխիչ սանրիկի տեղադրում D=89*3մմ, L=1.2մ	կ-տ	2				
6	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1400մմ, 3020-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	4				
7	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1000մմ, 2160-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	6				
8	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x900մմ, 1940-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	3				
9	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x800մմ, 1725-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	18				
10	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x700մմ, 1510-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	16				
11	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x600մմ, 1295-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	10				
12	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x500մմ, 1100-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	12				
13	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x400մմ, 865-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	7				
14	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=75x10.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	30				
15	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	220				
16	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	320				
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	80				
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	325				
19	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=63մմ	զմ	30				
20	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=40մմ	զմ	220				
21	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=32մմ	զմ	320				
22	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=25մմ	զմ	80				
23	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=20մմ	զմ	185				
24	անջատիչ փականներ D=15մմ	հատ	76				
25	կարգավորիչ փական D=15մմ	հատ	76				
26	արույրե փականներ D=50մմ	հատ	12				
27	արույրե փականներ D=32մմ	հատ	12				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
28	արույրե փականներ D=25մմ	հատ	16				
29	արույրե փականներ D=20մմ	հատ	2				
30	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	10				
31	հետադարձ փականներ D=50մմ	հատ	2				
32	հետադարձ փականներ D=15մմ	հատ	4				
33	զտիչ D=30մմ	հատ	4				
34	զտիչ D=20մմ	հատ	2				
35	ավտոմատ օդահեռացման փականի տեղադրում d=15	հատ	5				
36	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	975				
37	կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում	կ-տ	4				
38	ջերմաչափերի տեղադրում	կ-տ	4				
39	ճնշաչափերի տեղադրում	կ-տ	6				
40	դատարկման փականներ D=15մմ	հատ	4				
41	դատարկման փականներ D=25մմ	հատ	4				
<b>16 Օդափոխություն</b>							
1	կարգավորիչ փական /կանալային ներածման սարք ՆՅ-1,2/	հատ	2				
2	օդի զտիչ D=25մմ	հատ	2				
3	օդատաքացուցիչ ջրային 8.5կՎտ	հատ	2				
4	կանալային օդամուղ L=300մ3/ժ, H=2.5մ	հատ	2				
5	օդի զտիչ	հատ	2				
6	ավտոմատ եռաքայլ փական D=25մմ	հատ	2				
7	հետադարձ փականներ D=25մմ	հատ	2				
8	արույրե փականներ D=25մմ	հատ	6				
9	դատարկման փականներ D=15մմ	հատ	2				
10	ճնշաչափերի տեղադրում	կ-տ	4				
11	ջերմաչափերի տեղադրում	կ-տ	4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	կենտրոնախույս օդամուղ L=700մ3/ժ, H=200Պա ԱՅ-1,2	հատ	2				
13	կանալային օդամուղ L=650մ3/ժ, H=250Պա	հատ	2				
14	առանցքային օդամուղիչ L=50մ3/ժ	հատ	6				
15	կենցաղային օդամուղ L=320մ3/ժ	հատ	1				
16	կենցաղային օդամուղ L=60մ3/ժ	հատ	2				
17	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից մինչև 1000մմ պարագծով 0.5մմ	մ2	195				
18	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից մինչև 1000մմ պարագծով 0.7մմ	մ2	11				
19	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 1550մմ պարագծով 0.7մմ	մ2	10				
20	օղնդունիչ ցանց 400x150	հատ	2				
21	օղնդունիչ ցանց 400x400	հատ	2				
22	ներածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 400x200	հատ	1				
23	ներածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 300x150	հատ	1				
24	ներածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 200x150	հատ	2				
25	ներածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 150x150	հատ	7				
26	արտածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 200x150	հատ	2				
27	արտածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 200x200	հատ	1				
28	արտածման ցանց, օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 150x150	հատ	46				
29	աղմկախլացուցիչ խողովակային 300x200, L=0.6մ	հատ	2				
30	աղմկախլացուցիչ խողովակային 300x150, L=0.6մ	հատ	2				
31	օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 250x200	հատ	1				
32	օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 200x150	հատ	2				
33	օդի հոսքի կարգավորիչ փականով 150x150	հատ	1				
34	օդատարների ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով 50մմ հաստ.	մ3	3.75				
35	մետաղակոնստրուկցիա օդատարների ամրացման համար	տ	0.01				
<b>17 Ներքին էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ</b>							
1	մուտքային արկղ	հատ	2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	փոխակերպիչ 200Ա	հատ	1				
3	պահարան դռնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար /600x450x128/IP40 (ԲՎ)	կ-տ	1				
4	պահարան վահանակների կոմպլեկտավորման համար 12 տեղի /317x240x97/IP40	կ-տ	1				
5	պահարան վահանակների կոմպլեկտավորման համար 36 տեղի /450x450x128/IP40	կ-տ	1				
6	պահարան վահանակների կոմպլեկտավորման համար 18 տեղի /300x450x128/IP40	կ-տ	6				
7	արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 25/36	կ-տ	1				
8	արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 25/12	կ-տ	1				
9	անկախ խզիչ	կ-տ	1				
10	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 63Ա	հատ	2				
11	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 50Ա	հատ	3				
12	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 40Ա	հատ	4				
13	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա	հատ	1				
14	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 6Ա	հատ	1				
15	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 20Ա	հատ	5				
16	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 10Ա	հատ	12				
17	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 16Ա	հատ	27				
18	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	3				
19	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 32Ա	հատ	18				
20	անջատիչ-բաժանիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	7				
21	անջատիչ-բաժանիչ եռաֆազ 32Ա	հատ	1				
22	փնջային եռաբևեռ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	2				
23	լրացուցիչ կոնտակտ 25Ա	հատ	4				
24	դեկավարման կոճակ	հատ	4				
25	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 1x18Վտ	կ-տ	105				
26	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 1x18Վտ պաշտպանված ագրեսիվ միջավայրի համար	կ-տ	6				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
27	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 2x36Վտ պաշտպանված	կ-տ	28				
28	լուսատուների տեղադրում կախովի առաստաղներում էներգախնայող լամպերով 1x25Վտ	կ-տ	8				
29	պատի լուսատուների տեղադրում Էկոնոմ. լամպերով 1x25Վտ	կ-տ	7				
30	առաստաղի լուսատուների տեղադրում Էկոնոմ. լամպերով 1x36Վտ, պաշտպանված	կ-տ	6				
31	Էվակուացիոն լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 1x18Վտ, ներսարքված մարտկոցներով	կ-տ	13				
32	մանրեասպան ճառագայթահարիչ լուսատու -230Վ	կ-տ	3				
33	վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	186				
34	վարդակների տեղադրում երկու տեղով հողանցումով	հատ	20				
35	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	60				
36	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	9				
37	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	100				
38	Էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	266				
39	ՊՎ-3 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	7250				
40	ՊՎ-3 1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	650				
41	ՎՎԳ-0.66 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	5				
42	ՎՎԳ-0.66 5x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	90				
43	ՎՎԳ-0.66 5x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	110				
44	ՎՎԳ-0.66 5x10 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	65				
45	ՎՎԳ-0.66 5x16 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	45				
46	ՎՎՎԳ-0.66 4x0.75 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /ստուգիչ/	զմ	35				
47	շերտապողպատ 25x4մմ-8մ	տ	0.006				
48	շերտապողպատ 40x4մմ-57մ	տ	0.072				
49	պողպատե անկյունակ 50x50/5, 9մ	տ	0.034				
50	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=20մմ	զմ	2680				
51	պլաստմասե տուփախողովակների /սակառ/ տեղադրում 80x50մմ	զմ	90				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
52	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողմից	մ3	28				
53	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	28				
<b>18 Ներքին գազամատակարարում</b>							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	10				
2	խողովակների յուղաներկում	մ2	1				
3	գազի խցանային փականներ D=20մմ	հատ	2				
4	ներքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	10				
5	պատյանի անցկացում պողպատե խողովակներից D=40մմ	զմ	1				
6	անցքերի բացում պատերում D=80մմ եւ փականում	հատ	2				
7	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	2				
8	գազի վթարային անջատիչ կափույրի D=20մմ տեղադրում	հատ	2				
<b>19 Հակահրդեհային ազդարարման համակարգ</b>							
1	կառավարման վահան 6 զոնայի համար/ ընդլայնամի հնարավորությամբ 6 ստեղնաշարով	հատ	1				
2	անխափան սնուցման աղբյուր	հատ	1				
3	մարտկոց 12B, 7A	հատ	1				
4	ծխային տվիչ	հատ	150				
5	ջերմային տվիչ	հատ	12				
6	հրդեհի ազդասարք ձեռքի	հատ	8				
7	շչակ	հատ	9				
8	սեղմակաշար	հատ	2				
9	մալուխ ազդանշանային 6x0.22 /կամ համարժեք/	զմ	1200				
10	շարժման տվիչ 10*10մ	հատ	1				
<b>20 Արեւային տաք ջրամատակարարում</b>							
1	պանելային արեւային մարտկոց 2կվտ	կ-տ	20				
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	69				
2	ծավալային ջերմափոխանակիչ 500լ	կ-տ	2				
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	23				



#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 32լ	հատ	2				
3	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	8				
4	ավտոմատ խառնիչ D=25մմ	հատ	2				
4	ավազից նախաշերտի պատրաստում խրամուղում, տոփանումով	մ3	28				
5	ապահովիչ փական P=6 բար	հատ	2				
5	գրունտի ետլիցքը մեխանիզմով	մ3	49				
6	ճնշման կարգավորիչ D=25մմ	հատ	2				
6	գրունտի ետլիցք ձեռքով չօգտագործվող դիտահորերում	մ3	3				
7	շրջանառու պոմպերի տեղադրում $G=3\text{մ}^3/\text{ժ}$ , $H=4\text{մ}$ , $N=68\text{կՎտ}$	կ-տ	2				
7	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	40				
8	շրջանառու պոմպերի տեղադրում $G=2\text{մ}^3/\text{ժ}$ , $H=2\text{մ}$	կ-տ	2				
8	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 5կմ	տ	64				
9	PPR փականներ D=25մմ	հատ	12				
9	կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում $D=160\times 3\text{մմ}$ , ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	95.5				
10	PPR փականներ D=15մմ	հատ	4				
10	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը)	մ3	2.68				
11	PPR հետադարձ փականներ D=25մմ	հատ	2				
11	առվակների պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5	մ3	1.2				
12	ջերմամանումների տեղադրում	կ-տ	6				
12	պատերի կողային քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ հարթեցված մակերեսային վրա	մ2	24				
13	ավտոմատ օդահան կափույրի տեղադրում D=15մմ	հատ	2				
13	դիտահորի մտոցի շուրջ բետոնացում մակնիշը B12.5	մ3	0.6				
14	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $D=32\times 4.4\text{մմ}$ , ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	4				
14	թուջե մտոց	հատ	3				
15	ջերմադիմացկուն խողովակներ $D=32\times 3\text{մմ}$ , ներառյալ ֆիտինգները /Thermoross կամ համարժեք/	զմ	72				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
15	ապամոնտաժված թուջե մտոցների վերատեղադրում		3				
16	անխափան սնուցման սարք UPS 0.8-1 կՎտ	հատ	2				
17	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=32մմ խողովակների մեկուսացման համար	զմ	4				
18	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=32մմ ջերմադիմացկուն խողովակների մեկուսացման համար	զմ	72				
19	խողովակների լվացում	կմ	0.06				
20	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	60				
21	հակասառնցուցիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/	մ3	0.11				
22	ուղանկյուն խողովակներ D=30*30, ամրացման համար	զմ	45				
23	ուղանկյուն խողովակներ D=25*25, ամրացման համար	զմ	62				
<b>21 Արտաքին գազամատակարարում</b>							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	6.5				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=25x2.5մմ ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	17.5				
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=20x2.5մմ ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	4				
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=32x2.5մմ ներառյալ ձևավոր մասերը	զմ	5				
5	խցանային փականներ D=25մմ	հատ	1				
6	խողովակների յուղաներկում	մ2	4.2				
7	գազահաշվիչի տեղադրում պահարանով G-10, AG-75-10	կ-տ	1				
8	գազախողովակների միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
9	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	33				
10	ամրացման դետալներ	տ	0.0035				
11	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.003				
<b>22 Տարածքի բարեկարգում</b>							
1	գրունտի խտացում խճով	մ2	219				
2	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	170.22				
3	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ հորիզոնական դիրքով չափերի բետոնե հիմքով	զմ	10.57				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
4	գրունտի խտացում խճով	մ2	176.1				
5	Ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15	մ3	17.61				
6	սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի չարդոնից	մ2	176.11				
7	գրունտի խտացում խճով	մ2	551.23				
8	Ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	55.12				
9	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	551.23				
10	գրունտի խտացում խճով	մ2	63.43				
11	Ենթաշերտի պատրաստում խճից	մ3	6.34				
12	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ2	63.43				
13	Ենթաշերտի պատրաստում խոպճային խճով բետոնից մակնիշը B15	մ3	0.79				
14	քուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ հարթեցված մակերեսույթի վրա	մ2	3.92				
15	բազալտե թասակ 25մմ հաստությամբ	մ2	0.86				
16	պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 20մմ հաստությամբ	մ2	3.8				
17	մետաղական ճաղաշարի յուղաներկում	մ2	70.49				
18	բազալտե թասակ 50մմ հաստությամբ	մ2	12.1				
19	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	15.1				

Ուղիղ արժեք

ԱԱՀ

Ընդամենը շին.արժեք

20%
