ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ
ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ
ՄՇԱԿՎԱԾ Է ԸՍՏ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ:
ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 2 ՀԱՐԿ:
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՇԵՆՔՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾՎԵԼ Է ՍԱՌԸ, ՏԱՔ
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐ:
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԳՈՐԾՈՂ ՇՆ.ԵՎ Կ.
2.04.01-85, 2.04.03-85 ՆՈՐՄԵՐԻ:
ՍԱՌԸ ՋՐԻ ՄՆՈՒՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻՆ ՀԱՐՈՂ ՓՈՂՈՑՈՎ ԱՆՑՆՈՂ ՋՐՄՈՒՂԻ Ø108x4 մմ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ՑԱՆՑԻՑ Ø40մմ ԽՈԽՈՎԱԿՈՎ 85.5մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ:ՑԱՆՑԻ ՎՐԱ ԴԻՏԱՀՈՐԻ ՆԵՐՍՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Է ՓԱԿԱՆ Ø40մմ, ՋՐԱՉԱՓ ԵՎ ՖԻԼՏՐ Ø32մմ, ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՆԱՅԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻԴՐԱՆՏ Ø125մմ:
ՄՈՆՏԱԺՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՏԵՂՈՒՄ ՓԱՍՏԱՑԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻՑ ԵԼՆԵԼՈՎ:
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԸ ՍԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻՑ ԻՆՔՆԱՀՈՍ ՀԱՎԱՔՎՈՒՄ ԵՎ ՀԵՌԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԴԵՊԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԲԱԿԱՅԻՆ ՑԱՆՑ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ՄԻԱՑՎՈՒՄ Է ԿՈՅՈՒՂԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ TOPOS 30 ՄԱՐԿԱՅԻ. ՄԱՔՐՎԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՋՈՒՐԸ ԼՑՎՈՒՄ Է ԶՏԻՉ ՀՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ՀՈՐԻ ՄԵՋ ՈՐՏԵՂ ԵԼ ՆԵՐԾԾՎՈՒՄ Է ԳՐՈՒՆՏԻ ՄԵՋ:
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ՊՈԼԻՎԻՆԻԼՔԼՈՐԻԴԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ   Ø150մմ ԵՎ Ø100մմ , ԻՍԿ ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԸ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻՑ:

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

1	ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ԹԵՐԹ	ՋԿ-1/5
2	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ և ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՋԿ-2/5
3	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ	ՋԿ-3/5
4	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ	ՋԿ-4/5
5	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	ՋԿ-5/5

□□□□□□□□□□ □□□□□□□

—Ջ1— ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ

—Կ1— ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ

-Գ-Ջ1-Գ- ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ

—○— ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԴԻՏԱՀՈՐ

—⋈— ՓԱԿԱՆ

			Շիրակի մարզի Սպանդարյան գյուղի նորակառույց մանկապարտեզի տեղակապումով կառուցման նախագիծ	Պատվեր N TSH-09		
ՆԳճ	Ռ. Մանուկյան					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. Բագրատունյան		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ԹԵՐԹ	ԱՆ	ՋԿ-1/5	30
				ՌԱՏՄԱՆ ՍՊԸ		