

Արտաքին կոյուղու շին. մոնտաժային աշխատանքների ծավալներ

No	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավոր	Քանակ	Դիտողություն
1	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	16.0	
2	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով	մ³	88.0	
3	Խրամուղու հատակի և պատերի մաքրում	մ³	6.0	
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=15սմ	մ³	7.0	
5	Կոյուղու պոլիմիլինիթլորիդային խողովակի տեղադրում ռետինե սեղմիչ օղակներով Փ160 / Ø100մմ	գծմ	47.0/15.0	
6	Կոյուղու կլոր հոր ե/բ հավաքովի էլեմենտներից d=900մմ h=1.20մ	հատ	3	
7	Կոյուղու հորի առվակի բետոնացում	մ³	1.5	
8	Պոլիմեր-ավազային մտոց ծանր տիպի	հատ	3	Ֆիրմա «Պրոմսինթեզ»
9	Մետաղական աստիճան ներկումով	կգ	26.4	
10	Համակարգի փորձարկում	գծմ	62.0	
11	Խրամուղու ետլիցք տեղի փափուկ գրունտով, ձեռքով	մ³	9.0	
12	Խրամուղու ետլիցք տեղի գրունտով, բուլդոզերով	մ³	38.0	
13	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	մ³	43.0	
14	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակի վրա d+0.3մ	մ³	30.0	
15	ե/բ ծածկի սալ 1.20x1.20 չափի	հատ	3	
16	Ձտիչ հավաքովի ե/բ հոր d=900մմ, h=2.25մ	հատ	1	
17	ե/բ ծածկի սալ 1.50x1.50մ մտոցով h=200մմ	հատ	1	
18	ե/բ հատակի սալ 1.95x1.95մx0.15(h) B12	հատ	1	
	Կեղտաջրերի մաքրման կայան			
1	Կենցաղային կեղտաաջրերի մաքրման TOPAS 30 կայանի տեղադրում և փորձարկում	կոմպլ.	1	
2	Կենցաղային կեղտաաջրերի մաքրման TOPAS 30 կայանի փոսորակների IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ³	28.5	
3	Հիմքի բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B12.5 (150)	մ³	2.4	
4	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 2 կմ	տ	51.0	

Արտաքին ջրատարի շին. մոնտաժային աշխատանքների ծավալներ

No	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չափման միավոր	Քանակ	Դիտողություն
1	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	28,0	
2	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի գրունտներում էքսկավատորով	մ³	152.0	
3	Խրամուղու հատակի և պատերի մաքրում	մ³	10,0	
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=15սմ	մ³	10.0	
5	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում Ø40x4.4մմ	գծմ	80,0	
6	Մետաղական աստիճան ներկումով	կգ	13.2	
7	Ջրաչափ Ø32	հատ	1	
8	Ֆիլտր Ø32	հատ	1	
9	Հակահրդեհային հիդրանտ Ø125	հատ	1	
10	Հակահրդեհային հիդրանտի թամբ Φ100X125	հատ	1	
11	Սիացում գործող ջրագծին 100x40	տեղ	1	
12	Համակարգի փորձարկում և լվացում	գծմ	80.0	
13	Խրամուղու ետլիցք տեղի փափուկ գրունտով, ձեռքով	մ³	30.0	
14	Խրամուղու ետլիցք տեղի գրունտով, բուլդոզերով	մ³	120.0	
15	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	մ³	40.0	
16	Պոլիէթիլենե ձեկավոր մասեր	հատ	5	
17	Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակի վրա d+0.3□	մ³	28.0	

			Շիրակի մարզի Մալադյադյան գյուղի նորակառույց մանկապարտեզի տեղակայումով կառուցման նախագիծ			Պատվեր N TSH-09		
Ն.Գ.Ճ	Ռ. Մանուկյան		ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ. Քաղաատումյան					ԱՆ	ԶԿ-5/5	30
			ՅԱՅԵՐԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ ՑԱՆՑՈՒՄ			ՌԱՏԱՆ ՍՊԸ		