ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Ծանուցում
1	Ընդհանուր տվյալներ	էՏ-1
2	Լուսավորության մասնագիր: Լուսավորության վահանների բաշխման սխեմա	էՏ-2
3	Ա հարկի հատակագիծ	էՏ-3
4	Երկրորդ հարկի հատակագիծ	էՏ-4
5	Հողանցման հատակագիծ	էՏ-5
6	Արտաքին էլ. լուսավորություն	էՏ-6

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Լուսավորության վահան

Էլեկտրահաղորդալար

Կախովի լուսատու

1x100 Լամպերի քանակը բազմապատկած մեկ լամպի հզորությամբ

Լուսատու լյումինեսցենտային

Մեկտեղնավոր միաբևեռ անջատիչ

Երկտեղնավոր միաբևեռ անջատիչ

Խրոցային վարդակ

Խրոցային վարդակ եռաֆազ

Օդափոխիչ

Բացատրագիր

Էլեկտրամատակարարման կարգը - երրորդ:

Էլեկտրական ցանցի լարումը 380/220վ, հաշվարկային հզորությունը N=35.0կվ : Բաշխման վահանը հավաքել Լեգրան ֆիրմայի ավտոմատ անջատիչներով և էլեկտրական ցանցը իրականացնել պղնձե կաբելներով, որոնք անցկացնել պատերով, միջնորմների սվաղի տակ:

Համաձայն անվտանգության տեխնիկայի պահանջների էլեկտրասարքավորումների, վահանի բոլոր մետաղական ոչ հոսանքատար մասերը, որոնք նորմալ վիճակում լարման տակ չեն գտնվում, բայց կարող են հայտնվել լարման տակ մեկուսացման փչացման դեպքում, ենթակա են հողանցման:

Էլ. մոնտաժային աշխատանքները կատարել ըստ գործող նորմերի СНиП 3.05.06-85 և ПУЭ:

Ծանոթություն

Տվյալ նախագծում նշված նյութերն ու սարքավորումները կարելի է փոխարինել այլ արտադրողի մակնիշի նույնատիպ նյութերով և սարքավորուներով համաձայն պահանջվող տեխնիկական ցուցանիշների:

Ծրագրի առաջադրանք` ՏՄԱԳՄ-01

Տավուշ մարզի Արծվաբերդ գյուղի մանկապարտեզի կառուցման նախագծի տեղակապում

Էլեկտրատեխնիկական մաս

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	էՏ-1	6

Գլխ. մասն. .

Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորգր.

Ընդհանուր տվյալներ

INTER energia

ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ