

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. Հողանցման ներքին կոնտուրն անցկացնել հատակից 0.4 մ բարձրության վրա, 40×4 մմ չափի շերտավոր պողպատից, պատի սվաղի վրա: Ճյուղավորումները դեպի սարքավորումներ իրականացնել 25 ×4 չափի շերտավոր պողպատով:
2. Հողանցման արտաքին կոնտուրն իրականացնել 40 ×4 մմ չափի շերտավոր պողպատով հատակագծային նիշից 0.6 մ խորության վրա:
3. Ուղղահայաց հողանցիչները հողի մեջ մտցնել խփելով:
4. Հողանցման ընդհանուր դիմադրությունը տարվա բոլոր եղանակներին չպետք է գերազանցի 4 Օհմ:
5. Բոլոր էլեկտրական սարքավորումների ոչ հոսանքատար մասերը, տեխնոլոգիական և սանտեխնիկական մետաղյա խողովակաշարերը միացնել հողանցման ներքին կոնտուրին:
6. Արտաքին և ներքին կոնտուրների բոլոր միացումները իրականացնել եռակցման եղանակով:

Ծրագրի առաջադրանք` ՏՄԱԳՄ-01				Տավուշ մարզի Արծվաբերդ գյուղի մանկապարտեզի կառուցման նախագծի տեղակապում			
				էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ԱՆ	էՏ-5	6
				Յողանցման հատակագիծ	ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ		
Գլխ. մասն.	.						
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորգր.					