## ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

| Թերթ | Անվանում | Ծանոթագր. |
|---|---|---|
| 1 | Ընդհանուր տվյալներ: Օդափոխության համակարգի սարքավորումների և նյութերի մասնագիր | Օ-1 |
| 2 | Առաջին հարկի օդափոխության համակարգի հատակագիծ Մ 1:100 | Օ-2 |
| 3 | Երկրորդ հարկի օդափոխության համակարգի հատակագիծ Մ 1:100 | Օ-3 |
| 4 | Օդափոխության արտածման համակարգի սխեմաներ | Օ-4 |

## Ը Ն Դ Հ Ա Ն Ո Ւ Ր Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր

Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղի մանկապարտեզի օդափոխության համակարգի նախագիծն իրականացված է Հ.Հ. օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին և կանոններին, ինչպես նաև նախագծային առաջադրանքին համապատասխան:

## ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Սանհանգույցներում, խոհանոցում, բժշկի սենյակում, մեկուսարանում և ջերմային հանգույցում նախատեսվում են արհեստական արտածման համակարգեր: Օդատարներն իրականացվում են պողպատե ցինկապատ թիթեղից:

Խոհանոցում էլեկտրասալիկի վերևում տեղադրվում է գլխանոց և կենտրոնախույս օդափոխիչ՝ արտածումն ապահովելու համար:

Երկրորդ հարկում օդատարները պատվում են գիպսաստվարաթղթե պատյանով:

Օդափոխության օդուղիները բարձրացվում են ծածկից 0.5մ վեր և ծածկվում մետաղական ցանցով: Տանիքում գոյություն ունեն պատուհաններ՝ ամբողջությամբ շերտափեղկ արված, որոնց գումարային մակերեսը բավարարում է պահանջվող օդաքանակի օդն արտածելու համար:

Ջերմային հանգույցում եռապատիկ արտածումն ապահովելու համար նախատեսված է ներածում դռան ներքևի մասից և արտածում՝ պատի վրա տեղադրված առանցքային օդափոխիչի միջոցով:

Մյուս բոլոր սենյակներում նախատեսվում է բնական օդափոխություն առաստաղի և պատի վրա արված արտածման անցքերի միջոցով, որոնց վրա տեղադրվում են դեկորատիվ շերտափեղկեր:

### Օդափոխության համակարգի սարքավորումների և նյութերի մասնագիր

| ՀՀ ը/կ | Սարքավորումների և նյութերի անվանումը | Տիպը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավոր մասսան |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Կանալային կենտրոնախույս օդափոխիչ L=365մ³/ժամ, N=33Վտ, H=17մմ.ջ.ս | | հատ | 1 | |
| 2 | Կանալային կենտրոնախույս օդափոխիչ L=135մ³/ժամ, N=36Վտ, H=17մմ.ջ.ս | | հատ | 2 | |
| 3 | Առանցքային օդափոխիչ L=175մ³/ժամ, N=20Վտ, H=4,5մմ.ջ.ս | | հատ | 3 | |
| 4 | Առանցքային օդափոխիչ L=90մ³/ժամ, N=18Վտ, H=3մմ.ջ.ս | | հատ | 2 | |
| 5 | Գլխանոց պողպատե ցինկապատ թիթեղից 1300×850×500(h)մմ, δ=0.9մմ | | հատ | 1 | |
| 6 | Պողպատյա անկյունակ 20×20մմ, (գլխանոցի համար), յուղաներկումով | | գծ.մ / կգ | 8.6 / 4.85 | |
| 7 | Օդատար պողպատե ցինկապատ թիթեղից Ø100, L=42մ, δ=0,5մմ | | մ² | 14.3 | |
| 8 | Օդատար պողպատե ցինկապատ թիթեղից Ø120, L=14մ, δ=0,5մմ | | մ² | 6.0 | |
| 9 | Մետաղական շերտափեղկ150×150 | | հատ | 1 | |
| 10 | Մետաղական ցանց ∅100 | | մ² | 0.11 | |
| 11 | Մետաղական ցանց ∅120 | | մ² | 0.1 | |
| 12 | Դեկորատիվ շերտափեղկ 150x150 | | հատ | 18 | |
| 13 | Ամրացման դետալներ գլխանոցի և օդատարների համար | | կգ | 15.0 | |
| 14 | Կոմունիկացիոն տուփերի պատրաստում գիպսաստվարաթղթից (ներառյալ հիմնակմախքը) | | մ² | 8.5 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Օրագրի առաջադրանք՝ ՏՄԱԳՄ-01 | | | | Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղի մանկապարտեզի կառուցման նախագծի տեղակապում | | | |
| | | | | Օդափոխություն | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | | ԱՆ | Օ-1 | 4 |
| Նախագծ. | Ա. Թորոսյան | | | Ընդհանուր տվյալներ: Օդափոխության համակարգի սարքավորումների և նյութերի մասնագիր | INTER energia | ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ | |
| Պաշտոն | Ազգանուն | Ստորագր. | | | | | |