ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓՈԳԻՐ

NN	Անվանում	Ծանոթա-գրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ: Սարքավորումների և նյութերի մասնագիր	Գ-1
2	Ջերմային հանգույցի հատակագիծ, կտրվածք 1-1	Գ-2

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

dy32 (Ø38x2.5)	Նախագծվող գազատար dy32 (Ø38x2.5); տրամագծով
	Ջեռուցման տուրբո կաթսա
	Խցանային անցումային փական
	Խողովակը պարկուճում
	էլեկտրամագնիսական կափույր
	Ազդանշանային սարք

Ընդհանուր տվյալներ

Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղի մանկապարտեզի ջերմամատակարարման համակարգի կաթսաների գազամատակարարման ներքին ցանցի նախագիծն իրականացված է Հ.Հ. օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին և կանոններին, ինչպես նաև նախագծային առաջադրանքին համապատասխան:

Նախագծով նախատեսվում է ջերմային հանգույցում տեղադրել երկու տուրբո կաթսա՝ յուրաքանչյուրը 32կՎտ հզորությամբ:

Գազի մաքսիմալ ծախսը կազմում է 8.0մ³/ժամ:

Գազամատակարարման համար օգտագործվում են պողպատյա ջրագազատար խողովակներ:

Կոռոզիայից պաշտպանելու համար խողովակները յուղաներկել 2 անգամ:

Կաթսաների գազամատակարարման համակարգի անվտանգ շահագործումն ապահովելու նպատակով նախատեսվում է տեղադրել այրվող գազերի ազդանշանային սարք (դետեկտոր): Ազդանշանման համար սահմանված չափանիշները գերազանցելու դեպքում դետեկտորը տալիս է լուսա-ձայնային ազդանշան: Գազի մուտքագծի մոտ դրսից տեղադրված է էլեկտրամագնիսական կափույր, որը վթարային իրավիճակում դետեկտորից ստանալով հաստատուն ելքային իմպուլսներ՝ դադարեցնում է գազի մատակարարումը կաթսաներին:

Փորձարկումից առաջ խողովակները պետք է ենթարկվեն փչամաքրման:

Անհրաժեշտ է գազատարը փորձարկել պնևմատիկորեն՝ ամրությունը և կիպությունը ստուգելու համար:

Հավաքակցումը, փորձարկումը, շահագործման հանձնումը և շահագործումը կատարել համապատասխան գործող նորմերի և կանոնների:

- ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04:
- Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում:

Կաթսաների գազամատակարարման ներքին ցանցի մասնագիր

դդ	Սարքավորումների և նյութերի անվանումը	Տիպը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավոր մասսա
1	Պողպատե ջրագազատար խողովակներ dy32 (Ø38x2.5) ներառյալ ձևավոր մասերը		գծ.մ	1.5	
2	Պողպատե ջրագազատար խողովակներ dy15, ներառյալ ձևավոր մասերը		գծ.մ	3.0	
3	Մետաղական ճկախողովակ dy15, L=0.6մ		հատ	2	
4	Գազի խցանային փական dy15		հատ	2	
5	Խցափակիչ Ø38x2.5		հատ	1	
6	Ազդանշանային սարք (դետեկտոր) էլեկտրամագնիսական կափույրով dy32		լր-զմ	1	
7	Մետաղական պարկուճ Ø57x3.0, խողովակից, L=0,4մ		հատ	1	
8	Մետաղական պարկուճ Ø108x4.0 խողովակից, L=0,4մ		հատ	2	
9	Խողովակների փչամաքրում		գծ.մ	4.5	
10	Խողովակների պնևմատիկ փորձարկում		գծ.մ	4.5	
11	Խողովակների ներկում յուղաներկով երկու անգամ		մ²	0.5	

Ծրագրի առաջադրանք՝ ՏՄԱԳՄ-01				Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղի մանկապարտեզի կառուցման նախագծի տեղակապում		
				Գազամատակարարման ներքին ցանց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	Գ-1	2
Նախագծ.	Ա. Թորոսյան			Ընդհանուր տվյալներ: Սարքավորումների և նյութերի մասնագիր	INTER energia	ԻՆՏԵՐ էներգիա ՍՊԸ	
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.					