




ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ			
ԱՐԾՎԱԲԵՐԴԻ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ՀՀ ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը
1	2	3	4
Սառը ջրամատակարարման ներքին ցանց (B1)			
1	Պատյան պողպատե խողովակներից Dy=50մմ, L=0,5մ	զմ	0.5
2	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	0.35
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ ³	0.016
4	Պ/է կցորդիչ 40x40մմ (պ/է և պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար)	հատ	1
5	Կրակմարիչ փրփրային Օկ - 9	հատ	4
6	լվացարանների ծորակ - խառնիչների տեղադրում	հատ	14
7	խոհանոցակոնքերի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4
8	Ցնցուղով - ծորակ խառնիչների տեղադրում	հատ	5
9	Ճկախողովակ D=15մմ	հատ	32
10	Պատյան պողպատե խողովակից D=57 x 3մմ	զմ	2
11	Խողավակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ ներառյալ ֆինտինգները	զմ	12
12	Խողավակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32x3.0մմ ներառյալ ֆինտինգները	զմ	33
13	Խողավակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ ներառյալ ֆինտինգները	զմ	32
14	Խողավակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ ներառյալ ֆինտինգները	զմ	58
15	Փական D=32մմ	հատ	1
16	Փական D=25մմ	հատ	2
17	Փական D=20մմ	հատ	1
18	Փական D=15մմ	հատ	4
19	Անկյունային փական D=15մմ	հատ	32
20	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	135
21	Խողովակաշարի լվացու վարակազերծումով	կմ	0.135
Տաք ջրամատակարարման ցանց (T3,T4)			
1	Խողավակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3.0մմ ներառյալ ֆինտինգները	զմ	5.0
2	Խողավակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ ներառյալ ֆինտինգները	զմ	38.0
3	Խողավակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ ներառյալ ֆինտինգները	զմ	50.0
4	Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	18.0
5	Փական D=20մմ	հատ	4
6	Փական D=15մմ	հատ	1
7	Անկյունային փական D=15մմ	հատ	18
8	Ջերմամեկուսացում 25մմ ռետինե խողովակներով	զմ	38.0
9	Ջերմամեկուսացում 20մմ ռետինե խողովակներով	զմ	50.0
10	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	93.0

Ներքին տնտեսական կոյուղի (K1)			
1	2	3	4
1	Պատյան պողպատե խողավակներից Dy=200մմ L=0,6մ	հատ	4
2	պողպատե պատյանի երկտակ յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	2.4
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ ³	0.060
4	Խեցե լվացարանների տեղադրում տունքայով և սիֆոնով	կ-տ	2
5	Խեցե լվացարանների տեղադրում տունքայով և սիֆոնով (մանկական)	կ-տ	12
6	Ջուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	2
7	Ջուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով (մանկական)	կ-տ	12
8	2 բաժանմունքով պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով և լամինատե պահարանով /2 դռնով/	կ-տ	4
9	Տաշտակների /տակդիր/ տեղադրում կոմպոզիտ նյութից /ակրիլային/ ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	5
10	Նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	5
11	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=100մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով ներառյալ ձևավոր մասերը /պատերի վրա/	զմ	60.0
12	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում D=100մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը /հողի մեջ/	զմ	33.0
13	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով ներառյալ ձևավոր մասերը /պատերի վրա/	զմ	49.0
14	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում D=50մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը /հողի մեջ/	զմ	16.0
15	Պլաստմասե ստուգատեղ D=100մմ	հատ	3
16	Համակարգի փորձարկում	զմ	158.0
17	Ջուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	14

Ծրագրի առաջադրանք՝ ՏՄԱԳՍ-01				Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղի մանկապարտեզի կառուցման նախագծի տեղակայում			
				Ջրամատակարարում և կոյուղի	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ԶԿ-10	11
Նախագծ.	Ռ.Խաչատրյան			Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր			
Պաշտոն	Ազգանուն	Ստորագր.					