



Ծրագրի կոդը TSH-09 անվանումը Սպանդարյանի տրոհման կառուցում

Հայտատու

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՐ ԱՅԻՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱԼԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

Ցուրաքանչյուր գլխի ամփոփիչ գումարը պարտադիր պետք է նշված լինի գլխի վերին աջ անկյունում:

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Հողային աշխատանքներ						
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	146				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	40				
3	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	67				
4	V կարգի գրունտի մշակում պնեմատիկ մուրճով	մ3	22				
5	V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	26				
6	գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	22				
7	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 1կմ	տ	495				
8	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	303				
9	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով /տոր իրականացվող հիմքեր/	մ3	108				
10	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 1կմ	տ	205				
11	V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով /տոր իրականացվող հիմքեր/	մ3	41				
12	Vp կարգի գրունտի մշակում պնեմատիկ մուրճով	մ3	38				
13	գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	38				
14	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 1կմ	տ	158				
2	Հիմքեր						
1	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	158				
2	որմնախարսխի բետոն մակնիշը B15(200)	մ3	52				
3	ե/բ հիմնային հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	7.45				
4	ամրան A-I	տ	0.187				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	պողպատե ամրան A500C	տ	0.29				
6	բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200) /մետաղական աստիճաններ/	մ3	9.4				
7	Էվակուացիոն մետաղական արտաքին աստիճանների տեղադրում	տ	3.154				
8	մետաղական արտաքին աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	տ	3.154				
9	ուղղաձիգ կողային քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ2	154				
10	պատերի հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմենտավազային շաղախով 30մմ /ըստ նախագծի/	մ2	78				
11	գրունտի ետլիցք ձեռքով, շերտ-շերտ տոփանումով	մ3	343				
3 Ե/բ կոնստրուկցիաներ							
1	Ե/բ շրջանակի միաձույլ կանգնակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	7.2				
2	ամրան A-I	տ	0.23				
3	պողպատե ամրան A500C	տ	0.776				
4	Ե/բ միաձույլ պարզունակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	8.7				
5	ամրան A-I	տ	0.333				
6	պողպատե ամրան A500C	տ	0.987				
7	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.188				
8	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	31.5				
9	ամրան A-I	տ	0.983				
10	պողպատե ամրան A500C	տ	5.471				
11	Ե/բ միաձույլ ծածկերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	57.4				
12	ամրան A-I	տ	1.502				
13	պողպատե ամրան A500C	տ	3.937				
14	Ե/բ միաձույլ գոտու պատրաստում կաղապարամածով մակնիշը B20(250)	մ3	47.5				
15	ամրան A-I	տ	0.713				
16	պողպատե ամրան A500C	տ	1.741				
17	Ե/բ պատերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	26.5				
18	ամրան A-I	տ	0.521				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
19	պողպատե ամրան A500C	տ	1.258				
20	Ե/բ միաձուլվ կանգնակների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	27.9				
21	ամրան A-I	տ	0.59				
22	պողպատե ամրան A500C	տ	2.95				
23	Ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	16.6				
24	ամրան A-I	տ	0.348				
25	պողպատե ամրան A500C	տ	1.22				
26	Ե/բ միաձուլվ աստիճանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	4				
27	բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.35				
28	ամրան A-I	տ	0.1				
29	պողպատե ամրան A500C	տ	0.278				
30	մետաղական ցանց, ամրան A-I	տ	1.1				
31	մետաղական մտոցների տեղադրում	տ	0.065				
32	մետաղական մտոցների յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.065				
33	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.029				
34	մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.029				
35	մետաղական արտաքին աստիճանների տեղադրում	տ	3.053				
36	մետաղական արտաքին աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	տ	3.053				
37	բետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	4.5				
38	միջնորմերի անցքերի լցում մանրահատիկ բետոնով մակնիշը B12.5(150)	մ3	3.1				
39	ամրան A-I	տ	0.28				
40	պողպատե ամրան A500C	տ	0.25				
41	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.236				
42	Ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	1.03				
43	ամրան A-I	տ	0.032				
44	պողպատե ամրան A500C	տ	0.09				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
45	փրփրապլաստով 20մմ հաստ., L=100մմ	մ2	6				
46	փրփրապլաստով 20մմ հաստ., L=200մմ	մ2	32				
47	պողպատե ամրան A500C	տ	0.155				
48	ամրան Bp	տ	0.628				
49	արեւային ջրատաքացուցիչների մետաղական հենարանի պատրաստում	տ	0.663				
50	արեւային ջրատաքացուցիչների մետաղական հենարանի յուղաներկում 2 անգամ	տ	0.663				
4	Պատեր, միջնորմներ						
1	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձեւի քարերից b=400մմ	մ3	308				
2	պատերի կառուցում պեմազաբլոկներով 20x40x20սմ չափերի	մ3	2.9				
3	միջնորմների կառուցում բլոկերից 100մմ հաստ.	մ2	58.1				
4	միջնորմների կառուցում բլոկերից 200մմ հաստ	մ3	34.8				
5	Տանիք						
1	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ3	16.54				
2	քիվավահանի տախտակամածի պատրաստում, /50մմ հաստ/	մ2	70.3				
3	հոսանցի տախտակամածի պատրաստում, /50մմ հաստ/	մ2	75				
4	քիվի տախտակամածի պատրաստում, /30մմ հաստ/	մ2	14.8				
5	տանիքի պատրաստում ներկված մետաղակոմիսիայից /ներառյալ կավարամածը/	մ2	607.4				
6	ձեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում ներառյալ շերտափեղկերը	հատ	2				
7	լուսամուտների բռնակ-փակիչների տեղադրում	հատ	2				
8	լուսամուտների յուղաներկում	մ2	4				
9	կաթաթափ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	48.5				
10	քիվի երեսապատում ներկված ցինկապատ թիթեղով 0.7մմ հաստությամբ	մ2	30.2				
11	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	20				
12	տանիքի գագաթի իրականացում ներկված ցինկապատ թիթեղով 0.5մմ հաստությամբ, L=608մմ	մ2	56				
13	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ /գոգնոց/	մ2	42				
14	հոսանց գունավոր ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ հաստությամբ	մ2	38.6				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
15	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ/ տանիքի լուսամուտների համար/	մ2	11.4				
16	ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ կիսակլոր խողովակներից, ներառյալ կախիչները և ցանցը /համաձայն նախագծի/	զմ	58				
17	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից D=100մմ	զմ	32.2				
18	գունավոր ձնարգելների տեղադրում, 0.5մմ հաստությամբ	զմ	60				
19	տանիքի ցանկապատում մետաղական ճաղաշարով /ըստ նախագծի/	զմ	62				
20	տանիքի մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ2	29				
21	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	657.44				
22	բետոնե թմբերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.5				
23	տանիքի սոսնձվող գոլորշամեկուսիչ շերտ ռուբերոիդից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	406.3				
24	տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով	մ3	97				
6 Ղռներ և պատուհաններ							
1	կաղնեգույն ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	17.7				
2	կաղնեգույն ալյումինե վերնափեղկի բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ/	մ2	3				
3	կաղնեգույն ալյումինե արտաքին խուլ դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /4+4մմ, ներառյալ սարքերը, կողպեքը/	մ2	2.4				
4	ներքին ՄՂՖ ապակեպատ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ ապակեպատումը, երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը, առանց շեմի/	մ2	26.5				
5	ներքին ՄՂՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը, առանց շեմի/	մ2	23.1				
6	ներքին ՄՂՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը, առանց շեմի/	մ2	1.89				
7	լամինատե լուսամուտագոգերի տեղադրում b=400մմ իրենց եզրակալներով	զմ	0.9				
8	ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	28				
9	դռան արգելափակիչների տեղադրում	հատ	9				
10	կաղնեգույն մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	59.3				
11	կաղնեգույն մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	25.2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	կաղնեգույն մետաղապլաստե չբացվող կամարածեւ լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	7.7				
13	կաղնեգույն պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում b=400մմ	գմ	54.6				
14	արտաքին լուսամուտագոգերի իրականացում բազալտե սալերից 40մմ հաստությամբ	մ2	10.1				
15	շերտավարագույրների տեղադրում	մ2	109				
7 Հատակներ							
1	հատակների բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում, խտացմամբ	մ3	31				
2	հատակների ամրանավորված բետոնե ենթաշերտի պատրաստում մակնիշը B15(200), h=100մմ	մ3	31				
3	ամրանային մետաղացանց Bp ք. 150x150	տ	0.41				
4	սոսնձվող ջրամեկուսացում ռուբերոիդից 1 շերտ բիտումային մածիկով /ներառյալ պատերի կողքով/	մ2	350				
5	խարամաբետոնոնե նախաշերտի փռում 180մմ հաստությամբ	մ3	48				
6	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	619				
7	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցնող շրիշակները/	մ2	373				
8	լամինատե հատակների պատրաստում ոչ պակաս 10մմ հաստ.,բարձր մաշվածքակայունության, 32 դասի /ներառյալ շրիշակները, սպունգը/	մ2	16				
9	չսահող խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	68.4				
10	շրիշակների պատրաստում խեցեսալից, ոչ պակաս 6մմ հաստ., h=100մմ	մ2	2				
11	հատակների պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	159				
12	շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., h=100մմ	մ2	10				
13	աստիճանավանդակի հարթակի պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	4				
14	աստիճանի մեկ եզրով շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., h=160մմ	մ2	2.32				
15	աստիճանների երեսապատում չսահող կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ. /աստիճանների կերամոգրանիտ/	մ2	13.7				
8 Ներքին հարդարում							
1	պատերի ջերմամեկուսացում բազալտե թելքավոր սալերով 5սմ հաստ. /ներառյալ գոլորշամեկուսիչ իզոսպան B թաղանթը/	մ2	460				
2	պատերի երեսապատում գիպսատվարաթղթե սալերով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	460				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	պատերի գիպսաստվարաթղթե սալերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	460				
4	պատուհանների եւ արտաքին դռների հարթ թեքությունների ջերմամեկուսացում բազալտե թելքավոր սալերով 5սմ հաստ. /ներառյալ գոլորշամեկուսիչ իզոսպան B թաղանթը/	մ2	114				
5	պատուհանների եւ արտաքին դռների հարթ թեքությունների երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալերով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	114				
6	պատուհանների եւ արտաքին դռների հարթ թեքությունների գիպսաստվարաթղթե սալերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	114				
7	պատերի գաջե սվաղում	մ2	637				
8	պատերի ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	637				
9	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճաձախի տակ	մ2	234				
10	պատերի երեսապատում հախճաձախով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	234				
11	առաստաղների երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	17.8				
12	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	553				
13	Արմատրոնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	54.6				
14	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	570.8				
15	պատուհանի և պատուհանագոգի տակ հարթեցնող շերտ ցեմ. ավազե շաղախով	մ2	22				
16	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	16.1				
17	կարանների մեջ փրփրապլաստի տեղադրում 30մմ հաստ.	մ2	27				
18	աստիճանների ալյումինե ճաղաշարի տեղադրում ալյումինե բազրիքով, ուղղահայաց բաժանումներով (մետալիկ) /ըստ նախագծի/ h=1.2մ	գմ	13.8				
19	սանհանգույցների միջնորմների պատրաստում ջրակայուն լամինացված ԴՄԴ-ից /16մմ/ ներառյալ ալյումինե խողովակներից կարկասը եւ ամրացման դետալները ըստ նախագծի	մ2	23.5				
20	սանհանգույցների ջրակայուն լամինացված ԴՄԴ-ի /16մմ/ դռնակների պատրաստում ներառյալ սարքերը, բռնակները	մ2	9.5				
9	Արտաքին հարդարում						
1	ճակատների երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	68.6				
2	խարիսխներ սալերի ամրացման համար, ամրանային մետաղալար	տ	0.11				
3	աստիճանահարթակների եւ թեքահարթակների տակ խամքարաբետոնե շերտի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	11.4				
4	աստիճանահարթակների եւ թեքահարթակների բետոնե շերտի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	1.8				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	աստիճանահարթակների եւ թեքահարթակների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	24.2				
6	սալվածքի բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում, h=120մմ	մ3	11.34				
7	սալվածքների տակ բետոնե ամրանավորված նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B15 (200), h=100մմ	մ3	9.45				
8	ամրանային մետաղացանց Bp, ք150x150մմ	տ	0.13				
9	սալվածքի եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	87.65				
10	սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի չարդոնից /30մմ հաստ./	մ2	94.5				
11	շենքի ճակատային մասի պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /Ներառյալ լարացանցը/	մ2	286				
12	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեւույթի նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	272				
13	պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	371				
14	առաստաղների սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /Ներառյալ լարացանցը/	մ2	15.5				
15	արտաքին առաստաղների ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեւույթի նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	15.5				
16	ճակատների վրա դիզայներական գունավոր քարիկների տեղադրում	մ2	14				
17	ճակատների բետոնե ելունների բազալտե գլխադիրների տեղադրում 50մմ հաստությամբ	մ2	7				
18	տանիքի ներկված հողմացույց /աքլոր/	հատ	2				
19	անցքերի շաղափում բազալտե գլխադիրներում	հատ	110				
20	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում	հատ	110				
21	դյուբերով ամրացում	հատ	110				
22	արտաքին թեքությունների երեսապատում տուֆե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	12				
10 Հարթակներ և թեքահարթակներ							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	25.8				
2	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	18				
3	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչեւ 3կմ	տ	32.4				
4	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	7.8				
5	խամբարաբետոնե շերտի պատրաստում հարթակի եւ աստիճանների տակ մակնիշը B12.5(150)	մ3	38.7				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	Ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	8.1				
7	հարթակների, թեքահարթակի եւ աստիճանների հարթեցնող ցեմենտային Նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	49				
8	հարթակների, թեքահարթակի, գլխադիրի եւ աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	54				
9	հարթակների, թեքահարթակի եւ աստիճանների կողային մասերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	26.5				
10	հակահրդեհային աստիճանների հարթակների հարթեցնող ցեմենտային Նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	5.5				
11	հակահրդեհային աստիճանների հարթակների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	5.5				
12	պողպատե խարիսխներ	տ	0.05				
13	թեքահարթակի բետոնե ելուստի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.7				
14	եզրազարթի պատրաստում բազալտե 50x100մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	1.2				
15	փոշեներկված ձեւավոր մետաղական ճաղաշարի տեղադրում h=0.9մ /ըստ Նախագծի/	զմ	31.5				
11 Բարեկարգում							
1	գլխավոր մուտքի աստիճանահարթակի տակ գրունտի հարթեցում ձեռքով, տոփանումով	մ2	1.8				
2	գլխավոր մուտքի աստիճանահարթակի տակ խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	1.6				
3	ամրանացանց, պողպատե ամրան A500C	տ	0.02				
4	բազալտե աստիճանների պատրաստում բետոնե շերտի վրա	զմ	6				
5	մուտքի կողաճակատի պատրաստում խամքարաբետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	1.65				
6	պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	2.4				
7	գլխավոր մուտքին հարող հենապատի պարագծով գրունտի հարթեցում ձեռքով, տոփանումով	մ2	36.2				
8	գլխավոր մուտքին հարող խամքարաբետոնե հենապատերի պատրաստում մակնիշը B7.5(100)	մ3	14.4				
9	գլխավոր մուտքին հարող խամքարաբետոնե հենապատերի եւ Նկուղային պատերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	12.8				
10	գլխավոր մուտքին հարող հենապատի քուկային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ2	39.7				
11	գլխավոր մուտքին հարող հենապատում տձև բազալտե քարերով շարվածքի իրականացում /գյուղական/	մ3	10.7				
12	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	7.8				
13	գլխավոր մուտքին հարող հենապատի վրա բազալտե գլխադիրի պատրաստում բազալտե սալերից 60մմ հաստությամբ, լայն.- 350մմ	մ2	25.3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
14	հենսպատի վրա /պարագծով/ մետաղական ճաղաչարի տեղադրում մետաղական բազրիքով, h=1մ	զմ	72.3				
15	մետաղական ճաղաչարի երկշերտ յուղաներկում	մ2	36				
16	աստիճանահարթակի տակ խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	1.2				
17	ամրանացանց, պողպատե ամրան A500C	տ	0.02				
18	բազալտե աստիճանների պատրաստում բետոնե շերտի վրա	զմ	5				
19	խաղատեղիներին հարող թեքահարթակների տակ գրունտի խտացում խճով	մ2	29.4				
20	խաղատեղիներին հարող թեքահարթակների տակ բետոնե շերտի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	3.15				
21	ավազից շերտի պատրաստում խաղահրապարակներին հարող թեքահարթակների հատակների տակ	մ3	1.6				
22	խաղահրապարակներին հարող թեքահարթակների հատակների ծածկույթի պատրաստում բետոնե դեկորատիվ սալիկներից /գունավոր երանգով 5 սմ հաստությամբ/	մ2	31.5				
23	պատերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը/	մ2	13				
24	խաղահրապարակների եզրագալթի պատրաստում բետոնե քարերից 100x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	119.4				
25	խաղահրապարակների տակ գրունտի խտացում խճով	մ2	202.8				
26	խաղահրապարակներում կարմիր ավազի փռում h=150մմ	մ3	21.2				
27	խաղահրապարակներում մանր ավազի փռում h=150մմ	մ3	9.24				
28	հետիոտն անցումների տակ գրունտի խտացում խճով	մ2	12.4				
29	հետիոտն անցումների տակ բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում h=100մմ	մ3	1.24				
30	հետիոտն անցումների տակ ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200), h=120մմ	մ3	1.48				
31	հատակների ծածկույթի պատրաստում բետոնե դեկորատիվ սալիկներից /գունավոր երանգով 5 սմ հաստությամբ/	մ2	12.4				
32	ջրահեռացման բետոնե առվակի տակ գրունտի հարթեցում ձեռքով, տոփանումով	մ2	16.4				
33	ջրահեռացման բետոնե առվակի տակ բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում, h=120մմ	մ3	1.54				
34	ամրանավորված ջրահեռացման բետոնե առվակի պատրաստում մակնիշը B15 (200)	մ3	4.3				
35	ամրանային մետաղացանց Bp, ք150x150մմ	տ	0.06				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
36	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 45x45x4մմ անկյունակներով, 50x50 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա h=1.5մ /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը/ ըստ նախագծի/	զմ	177.5				
37	մետաղական ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում	մ2	319.5				
38	մետաղական դարպաս-դռնակի տեղադրում	տ	0.297				
39	մետաղական դարպաս-դռնակի երկշերտ յուղաներկում	տ	0.297				
40	կողպեքներ կախովի	կ-տ	2				
41	բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	6.5				
42	գրունտի փռում տարածքում ձեռքով	մ3	24.6				
43	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 100x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	68.6				
44	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում 10սմ, տոգորված բիտումով	մ3	9.8				
45	մայթերի ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	97.8				
46	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	75.8				
47	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	120.5				
48	ավազակոպճային խառնուրդի փռում խտացմամբ 10սմ. հաստ	մ3	59.1				
49	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում 12սմ, տոգորված բիտումով	մ3	74.2				
50	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	591				
51	ճմապատում	մ2	80				
52	բնահողի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	9.4				
53	բնահողի բերում մինչեւ 3կմ	տ	16				
54	բնահողի փռում ձեռքով 10սմ հաստ.	մ3	9.4				
12 Ջեռուցում							
1	պատի երկկոնտուրանի տուրքը ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում N=32 կվտ/ժամ, ներառյալ ծխատարը	կ-տ	2				
2	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x500մմ, 1100Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	28				
3	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x600մմ, 1295Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	9				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x700մմ, 1510Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
5	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1200մմ, 2590Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	4				
6	շրջանառու պոմպերի տեղադրում Q=3մ3/ժ, H=6մ, N=0.55Կվտ	կ-տ	1				
7	մետաղական կոլեկտոր D=89x3.5մմ, L=1մ	կ-տ	2				
8	օդահեռացուցիչ D=15մմ	հատ	1				
9	ջերմամանոմետրերի տեղադրում	կ-տ	1				
10	զտիչ D=20մմ	հատ	2				
11	զտիչ D=15մմ	հատ	2				
12	խցավակիչ D=89x3.5մմ	հատ	4				
13	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	72				
14	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	165				
15	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	151				
16	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	38				
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x6.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	7				
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=63x8.6մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	4				
19	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	2				
20	արույրե փականներ D=20մմ	հատ	4				
21	արույրե փականներ D=32մմ	հատ	8				
22	արույրե փականներ D=50մմ	հատ	2				
23	դատարկման փականներ D=15մմ	հատ	2				
24	կարգավորիչ փականներ D=15մմ	հատ	43				
25	հետադարձ գծի փականներ D=15մմ	հատ	43				
26	պարկուճների տեղադրում միջնորմներում D=32մմ, L=100մմ	հատ	2				
27	պարկուճների տեղադրում պատերում D=32մմ, L=400մմ	հատ	20				
28	պարկուճների տեղադրում միջնորմներում D=57մմ, L=100մմ	հատ	6				
29	պարկուճների տեղադրում միջնորմներում D=57մմ, L=200մմ	հատ	4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
30	պարկուճների տեղադրում պատերում D=57մմ, L=400մմ	հատ	16				
31	պարկուճների տեղադրում միջհարկային ծածկերում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ, L=350մմ	հատ	2				
32	ռետինե ջերմամեկուսիչ D=25մմ ներքնաշերտի միջով անցնող խողովակների համար	զմ	20				
33	ջեռուցման խողովակների երեսապատում 10մմ հաստ. ՄԴՖ-ով /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	48				
34	մետաղական անկյունակների յուղաներկում	տ	0.38				
35	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	437				
36	կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում, պարամետրների գործիքային ստուգումով	կ-տ	2				
13 Օդափոխություն							
1	կանալային կենտրոնախույս օդափոխիչ L=365մ3/ժ H=17մմ.ջ.ս., N=33Վտ	հատ	1				
2	կանալային կենտրոնախույս օդափոխիչ L=135մ3/ժ H=17մմ.ջ.ս.Պա, N=36Վտ	հատ	2				
3	առանցքային օդափոխիչ L=175մ3/ժ H=4.5մմ.ջ.ս, N=20Վտ	հատ	3				
4	առանցքային օդափոխիչ L=90մ3/ժ H=3մմ.ջ.ս Պա, N=18Վտ	հատ	2				
5	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1300x850x500մմ, b=0.9մմ	հատ	1				
6	պողպատե անկյունակ 20x20մմ /զխանոցի համար/	տ	0.005				
7	մետաղական առանցքների յուղաներկում	տ	0.005				
8	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=100մմ, հաստ. 0.5մմ /42մ/	մ2	14.3				
9	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=120մմ, հաստ. 0.5մմ /14մ/	մ2	6				
10	մետաղական շերտափեղկ 150x150մմ	հատ	1				
11	մետաղական ցանցերի տեղադրում D=100մմ	մ2	0.11				
12	մետաղական ցանցերի տեղադրում D=120մմ	մ2	0.1				
13	դեկորատիվ շերտափեղկ 150x150մմ	հատ	18				
14	ամրացման դետալներ զխանոցի և օդատարների համար	տ	0.015				
15	մետաղական առանցքների յուղաներկում	տ	0.015				
16	կոմունիկացիոն տուփերի պատրաստում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	8.5				
14 Սառը ջրամատակարարման ներքին ցանց							

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
1	պատյան պողպատե խողովակներից Dy=50մմ, L=0.5մ	հատ	1				
2	պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ2	0.35				
3	խցափակում պատյանի եւ խողովակի միջեւ առածգական նյութով	մ3	0.016				
4	կցորդիչ մետաղից - պոլիպրոպիլեն 40x40մմ	հատ	1				
5	կրակմարիչ փրփրային Օկ-9	հատ	4				
6	լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	14				
7	խոհանոցակոնքերի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4				
8	ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5				
9	ճկուն խողովակների տեղադրում, D=15մմ	հատ	32				
10	պատյան պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	զմ	2				
11	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	12				
12	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	33				
13	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	32				
14	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	58				
15	փականներ D=32մմ	հատ	1				
16	փականներ D=25մմ	հատ	2				
17	փականներ D=20մմ	հատ	1				
18	փականներ D=15մմ	հատ	4				
19	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	32				
20	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	135				
21	խողովակների լվացում վարաքազերցումով	կմ	0.135				
15 Տաք ջրամատակարարման ցանց							
16	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	5				
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	38				
18	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	50				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
19	ճկուն խողովակների տեղադրում, D=15մմ	հատ	18				
20	փականներ D=20մմ	հատ	4				
21	փականներ D=15մմ	հատ	1				
22	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	18				
23	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=25մմ	զմ	38				
24	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=20մմ	զմ	50				
25	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	93				
16 Արեւային տաք ջրամատակարարում							
1	պանելային արեւային մարտկոց 2կՎտ	կ-տ	7				
2	ծավալային ջերմափոխանակիչ 160լ	կ-տ	2				
3	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 50լ	հատ	2				
4	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 25լ	հատ	2				
5	ավտոմատ խառնիչ D=25մմ	հատ	2				
6	ապահովիչ փական P=6 բար	հատ	2				
7	ճնշման կարգավորիչ D=25մմ	հատ	2				
8	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=3մ3/ժ, H=4մ, N=68կՎտ	կ-տ	2				
9	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=2մ3/ժ, H=2մ	կ-տ	2				
10	PPR փականներ D=25մմ	հատ	12				
11	PPR փականներ D=20մմ	հատ	4				
12	PPR հետադարձ փականներ D=25մմ	հատ	2				
13	PPR հետադարձ փականներ D=20մմ	հատ	2				
14	PPR դատարկման փականներ D=20մմ	հատ	2				
15	ջերմամանոմետրերի տեղադրում	կ-տ	4				
16	ավտոմատ օդահան կափույրի տեղադրում D=15մմ	հատ	2				
17	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	4				
18	ջերմադիմացկուն խողովակներ D=32x3մմ, ներառյալ ֆիտինգները /Thermoross կամ համարժեք/	զմ	56				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
19	անխափան սնուցման սարք UPS 0.8-1 կՎտ	հատ	2				
20	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=32մմ	զմ	4				
21	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=32մմ ջերմադիմացկուն խողովակների մեկուսացման համար	զմ	56				
22	խողովակների լվացում	կմ	0.06				
23	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	60				
24	հակասառնցուցիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/	մ3	0.05				
17 Կոյուղու ներքին ցանց							
1	պատյան պողպատե խողովակներից Dy=200մմ L=0.6մ	հատ	4				
2	պողպատե պատյանի յուղաներկում 2 շերտ	մ2	2.4				
3	խցափակում պատյանի եւ խողովակների միջեւ առաձգական Նյութով	մ3	0.06				
4	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	2				
5	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով /մանկական/	կ-տ	12				
6	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	2				
7	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	12				
8	2 բաժանմունքով պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնով/	կ-տ	4				
9	տաշտակների տեղադրում կոմպոզիտ Նյութից /ակրիլային/ ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	5				
10	նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	5				
11	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձեւավոր մասերը /պատերի վրա/	զմ	60				
12	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում D=100մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, /հողի մեջ/	զմ	33				
13	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50x1.8մմ ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձեւավոր մասերը /պատերի վրա/	զմ	49				
14	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը, /հողի մեջ/	զմ	16				
15	պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D=100մմ	հատ	3				
16	համակարգի փորձարկում	զմ	158				
17	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	14				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
18	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	14				
19	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	77				
18 Զրամատակարարման արտաքին ցանց							
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	40				
2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	125				
3	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	15				
4	խրամուղու հատակի եւ պատերի հարթեցում ձեռքով	մ3	10				
5	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ, h=15սմ	մ3	10				
6	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	80				
7	ջրմուղի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի D=1500մմ, H=1500մմ տեղադրում (ներառյալ ամրանը)	մ3	1.2				
8	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	0.7				
9	մետաղակոնստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.035				
10	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.03				
11	մետաղակառուցվածքների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.075				
12	թուջե մտոց	հատ	1				
13	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.013				
14	մետաղական աստիճանների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.013				
15	ջրաչափերի տեղադրում D=32մմ	հատ	1				
16	ֆիլտր D=32մմ	հատ	1				
17	հրշեջ հիդրանտների տեղադրում D=125մմ	հատ	1				
18	հրշեջ հիդրանտների թուջե տակդիրի տեղադրում D=100մմ	հատ	1				
19	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	80				
20	խողովակների լվացում վարաքաղերցումով	կմ	0.08				
21	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	30				
22	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	120				
23	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 1կմ	տ	76				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
24	ավազից պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա, h=30սմ	մ3	28				
25	խողովակների միացում գոյություն ունեցող ջրագծին D=100մմ	տեղ	1				
19 Կոյուղու արտաքին ցանց							
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	43				
2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	45				
3	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	16				
4	խրամուղու հատակի եւ պատերի մաքրում ձեռքով	մ3	6				
5	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ, h=15սմ	մ3	7				
6	կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլիթրիդային խողովակների տեղադրում D=160x3մմ	զմ	47				
7	կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլիթրիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	15				
8	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի տեղադրում (ներառյալ ամրանը) D=900մմ, H=1200մմ	մ3	1.5				
9	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	1.17				
10	դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.7				
11	մետաղակոնստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.105				
12	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.026				
13	մետաղակառուցվածքների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.131				
14	թուջե մտոց	հատ	3				
15	համակարգի փորձարկում	զմ	62				
16	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	9				
17	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	38				
18	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 1կմ	տ	77				
19	ավազից պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի վրա, h=30սմ	մ3	30				
20 Կեղտաջրերի մաքրման կայան							
1	կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման TOPAS 30 կայանի /կամ համարժեք/ փոստրակների IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	28.5				
2	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	4				
4	հիմքի բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	2.4				
5	կենցաղային կեղտաջրերի մաքրման TOPAS 30 կայանի /օրական 4.5մ3 ծավալով/ տեղադրում եւ փորձարկում /կամ համարժեք/	կ-տ	1				
6	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 1կմ	տ	51				
7	ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի տեղադրում (ներառյալ ամրանը)	մ3	0.7				
8	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	0.3				
9	ե/բ հատակի սալի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.6				
10	թուջե մտոց	հատ	1				
11	անցքերի բացում դիտահորի պատերում 50մմ տրամագծով	հատ	15				
12	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում դիտահորի շուրջ	մ3	1				
13	ավազից նախաշերտի պատրաստում	մ3	0.2				
21. Էլ. լուսավորություն							
1	լուսավորության ուժային վահան 5հատ եռաֆազ անջատիչով 150Ա	կ-տ	1				
2	լուսավորության վահան 1հատ եռաֆազ անջատիչով 75Ա, 10հատ միաֆազ անջատիչով 16Ա	կ-տ	1				
3	լուսավորության վահան 1հատ եռաֆազ անջատիչով 75Ա, 6հատ միաֆազ անջատիչով 16Ա	կ-տ	1				
4	լուսատուների տեղադրում լյումենիսցենտ լամպերով 2x40Վտ	կ-տ	70				
5	շիկացման լամպով կախովի լուսատուների տեղադրում	կ-տ	30				
6	հոսանքի կարգավորիչ	հատ	2				
7	ՊՎ 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	800				
8	ՊՎ 1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	20				
9	ՊՎ 1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	120				
10	ՊՊՎ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	2000				
11	վարդակների տեղադրում հողանցումով	հատ	33				
12	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	52				
13	բաշխիչ էլեկտրատուների տեղադրում	հատ	50				
14	էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	85				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
15	հողանցման արտաքին շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0.025				
16	հողանցման ներքին շերտապողպատ 40x4մմ	տ	0.063				
17	ուղղահայաց հողանցիչ անկյունակ L40x4, L=2.5մ - 10հատ	տ	0.06				
18	շերտապողպատ 40x4մմ ճյուղավորումների համար /25x4մմ/	տ	0.009				
19	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	4.2				
20	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	4.2				
22	Արտաքին էլ. լուսավորություն						
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	25.6				
2	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	25.2				
3	ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում ձեռքով	մ3	0.4				
4	բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակկիշը B15(200)	մ3	0.5				
5	հենասյուն պողպատե խողովակներից D=76x3.5մմ, H=2.5մ	հատ	5				
6	հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ	մ2	2.5				
7	պողպատե խողովակ D=32x2.5մմ, /l=0.5մ - 10 հատ/	գմ	5				
8	պողպատե ամրան A500C	տ	0.01				
9	ABB5 3x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե մալուխի անցկացում	գմ	90				
10	ABB7 3x2.5 մմ2 հատվածքով ալյումինե ջիղերով մալուխի անցկացում		40				
11	<Գունդ> տիպի լուսատուների տեղադրում	կ-տ	5				
23	Փազամատակարարման ներքին ցանց						
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=38x2.5մմ, ներառյալ ձեռավոր մասերը	գմ	1.5				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=15մմ, ներառյալ ձեռավոր մասերը	գմ	3				
3	մետաղական ճկախողովակ D=15, L=0.6մ	հատ	2				
4	գազի խցանային փականներ D=15մմ	հատ	2				
5	խցափակիչ Dy=32մմ	հատ	1				
6	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				
7	գազի վթարային անջատիչ կափույրի D=32մմ տեղադրում	հատ	1				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
8	պատյան պողպատե խողովակներից D=57x3մմ L=0.4մ	հատ	1				
9	պատյան պողպատե խողովակներից D=108x4մմ L=0.4մ	հատ	2				
10	ներքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	4.5				
11	ներքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	4.5				
12	խողովակների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	0.5				
24 Գազամատակարարման արտաքին ցանց							
1	փոսերի քանդում ձեռքով հենարանների համար	մ3	4.5				
2	գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	4.5				
3	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 1կմ	տ	8.1				
4	բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B15(200)	մ3	4.5				
5	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=57x3մմ /h=3.5մ - 27հատ/	զմ	94.5				
6	հենարաններ պողպատե խողովակներից D=89x3.5մմ /h=6մ - 2հատ/	զմ	12				
7	մետաղական կոնստրուկցիա խողովակների ամրացման համար	տ	0.005				
8	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=89x3մմ	զմ	8				
9	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=32x2.5մմ	զմ	118				
10	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=25x2.5մմ	զմ	2				
11	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=20x2.5մմ	զմ	1				
12	խցանային փականներ D=20մմ	հատ	2				
13	գազահաշվիչ հանգույցի տեղադրում պահարանով G-6	կ-տ	1				
14	գազախողովակների միացում գործող ցանցին D=100մմ	տեղ	1				
15	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.005				
16	խողովակների եւ հենարանների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	35				
17	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	129				
18	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	129				
25 Հակահրդեհային ազդանշանում							
1	հակահրդեհային ազդանշանների պանել 2 օղակի համար FP-2000 /կամ համարժեք/	հատ	1				
2	հրդեհային տվիչ ծխի DP-2061 /կամ համարժեք/	հատ	32				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	հրդեհային տվիչ ձեռնավարումով DM-2000 /կամ համարժեք/	հատ	9				
4	հերմետիկ կուտակային մարտկոց 24վ	հատ	2				
5	ԱՅԲԲՈՒ 2x0.75 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	2000				
6	վինիլալաստե խողովակների տեղադրում D=16մմ	գմ	2000				
7	կապի սարքավորում	հատ	1				

Ուղիղ արժեք

ԱԱՀ

Ընդամենը շին.արժեք

20%