

ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ՂԱՏԱՐԱՄԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՄՈՂՈՂԱՄԱՆ


ՆԱԽԱԳԻԾ

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ

ՀԱՍՑԵՒ Բ. ԵՐԵՎԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ, Կ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 5

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՀՀ ԲԱՊԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2016



ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱԳԱՇԻՎ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	ՉՄ	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
				ՀՀ դրամ	ՀՀ դրամ
1	3	4	5	6	7
1	ՀԱՏՎԱԾ 1 և 2 Քանդման ծավալներ Պատերի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	26.96	228.08	6148.98
2	Առաստաղի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	9.38	228.08	2139.37
3	Մետաղալաստե դռների ապամոնտաժում և պահեստավորում	քմ	3.85	1587.16	6110.57
4	Էլ. լուսատուների ապամոնտաժում և պահեստավորում	հատ	2.00	471.83	943.66
5	Գիպոստվարաթղթե պատերի մեջ դռան բացվածքների իրականացում 3.85 քմ	գծմ	3.85	378.05	1455.50
6	Հատակներից կերամիկական երեսապատման սալիկների քանդում	քմ	9.38	536.49	5032.29
7	ՀԱՏՎԱԾ 3 Քանդման ծավալներ Պատերի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	47.3	228.08	10788.09
8	Առաստաղի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	21.6	228.08	4926.48
9	Փայտի շրիշակների քանդում	գծմ	19.3	14.03	270.86
10	Էլ. լուսատուների ապամոնտաժում և պահեստավորում	հատ	1	471.83	471.83
11	ՀԱՏՎԱԾ 4 Քանդման ծավալներ Պատերի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	59.7	228.08	13616.26
12	Առաստաղի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	34.1	228.08	7777.46
13	Փայտի շրիշակների քանդում	գծմ	23.3	14.03	327.00
14	Էլ. լուսատուների ապամոնտաժում և պահեստավորում	հատ	1	471.83	471.83
15	Շինարարի բարձուն ավտոմեքենաների վրա	տմ	0.6	545.42	327.25
16	Շինարարի տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տմ	0.6	2727.09	1636.25
17	ՀԱՏՎԱԾ 1 և 2 Վերանորոգման ծավալներ Պատերի մերկում լատեկսային մերկով	քմ	45.48	1512.85	68804.51
18	Առաստաղների մերկում լատեկսային մերկով	քմ	9.38	1684.72	15802.71
19	Ապամոնտաժված էլ. լուսատուների տեղադրում	հատ	2.00	943.66	1887.31
20	Հատակների իրականացում 400*400*6մմ չափերով փայլատ մամլագրանիտե սալերից	քմ	9.38	9506.69	89172.72
21	Պատերի երեսապատում գիպոսկարտոնե հարթասալերով	քմ	11.27	11456.37	129113.33
22	Շեփերի նորոգում գիպոստվարաթղթով	քմ	7.16	6729.18	48180.94
23	Ապամոնտաժված մետաղալաստե դռների տեղադրում	քմ	3.85	1914.63	7371.33
24	Մետաղալաստե դռն տեղադրում սպիտակ գույնի, 60մմ հաստ. պրոֆիլ	քմ	1.89	35860.81	67776.93
25	Մետաղալաստե վիտրամների տեղադրում սպիտակ գույնի պրոֆիլներից/բաց մաս/	քմ	1.89	26616.18	50304.58
26	Մետաղալաստե վիտրամների տեղադրում սպիտակ գույնի պրոֆիլներից/փակ մաս/	քմ	17.06	18169.09	309964.75
27	Մետաղալաստե վիտրամների տեղադրում սպիտակ գույնի պրոֆիլներից/սլայդ/	քմ	1.89	45901.84	86754.47
28	Ալյումինե դռների տեղադրում, սպիտակ գույնի պրոֆիլներից/սլայդ/	քմ	9.24	63115.02	583182.83
29	ՀԱՏՎԱԾ 3 Վերանորոգման ծավալներ Պատերի մերկում լատեկսային մերկով	քմ	47.3	1512.85	71557.90
30	Առաստաղների մերկում լատեկսային մերկով	քմ	21.6	1684.72	36390.04
31	Հատակների պաշտոնատում 10 մմ հաստությամբ, 33 դասի /համարժեք AC 5/ լամինացված մանրատախտակից, սպունգի տեղադրումով	քմ	21.6	7889.23	170407.40
32	Լամինացված ՄՂԲ-ից շրիշակների տեղադրում h=80 մմ	գծմ	19.4	1039.34	20163.14
33	Ապամոնտաժված էլ. լուսատուների տեղադրում	հատ	1	943.66	943.66
34	Հին վարդակների ապամոնտաժում և նոր խրոցակի վարդակի տեղադրում՝ հողանցման հպակով, պատի մեջ 16Ա, 220Վ	հատ	4	2313.40	9253.61
35	ՀԱՏՎԱԾ 4 Վերանորոգման ծավալներ Պատերի մերկում լատեկսային մերկով	քմ	59.7	1512.85	90317.27
36	Առաստաղների մերկում լատեկսային մերկով	քմ	34.1	1684.72	57449.09

37	Հատակների պատրաստում 10 մմ հաստությամբ, 33 դասի /համաժժեք՝ AC 5/ լամինացված մանրատախտակից, սպունգի տեղադրումով	քմ	34.1	7889.23	269022.79
38	Լամինացված ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում h=80 մմ	զծմ	23.3	1039.34	24216.55
39	Ապամոնտաժված էլ. լուսատուների տեղադրում	հատ	1	943.66	943.66
40	Հին վարդակների ամպամոնտաժում և նոր խրոցակի վարդակի տեղադրում հողանցման հպակով, պատի մեջ 16Ա, 220Վ	հատ	9	2313.40	20820.62

Ընդամենը					2 292 245.8
Զնախատեսված աշխատանքների եւ ծախսեր պահեստային միջոցներ	3.0%				68 767.4
					2 361 013.2
Շահույթ	11.0%				259 711.4
Ընդամենը					2 620 724.6
ԱԱՀ	20.0%				524 144.9
Ընդհանուրը					3 144 869.5