


ՀՀ ԿԵՐԱՔՆՆԻՉ ՔՐԵԿԱՆ ՊԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ  
ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՈՂՈՒՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԾԱԿԱՆԱԾԵՐԹ

ՀԱՅՅԵՒ. ԵՐԵՎԱՆ, ԳԱՐԵԳԻՆ, ՆԺՂԵՀ ՓՈՊՈՑ 23

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2016



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	ՉՄ	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
				ՀՀ դրամ	ՀՀ դրամ
1	3	4	5	6	7
1	ՀԱՏՎԱԾ 1 Քանդման ծավալներ Պատերի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	86.56	228.08	19742.43
2	Առաստաղի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	36.33	228.08	8286.07
3	Փայտի շրիշակների քանդում	զծմ	33.70	14.03	472.95
4	Էլ. լուսատուների ապամոնտաժում և պահեստավորում	հատ	13.00	471.83	6133.76
5	ՀԱՏՎԱԾ 2 Քանդման ծավալներ Պատերի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	135.4	228.08	30881.76
6	Առաստաղի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	95.5	228.08	21781.45
7	Կերամոգրանիտի վնասված հատվածների քանդում	քմ	20	536.49	10729.82
8	Նոր շարվող պատի տակ կերամոգրանիտի քնդում	քմ	2.2	536.49	1180.28
9	Էլ. լուսատուների ապամոնտաժում և պահեստավորում	հատ	9	471.83	4246.45
10	Շինարարի բարձրում ավտոմեքենաների վրա	տն	1.3	545.42	709.04
11	Շինարարի տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տն	1.3	2727.09	3545.21
12	ՀԱՏՎԱԾ 1 Վերանորոգման ծավալներ Պատերի ներկում լատեկսային ներկով	քմ	86.56	1512.85	130952.48
13	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	քմ	36.33	1684.72	61206.02
14	Ապամոնտաժված էլ. լուսատուների տեղադրում	հատ	13	943.66	12267.52
15	Հատակների իրականացում լամինացված 8մմ հաստությամբ մանրահատակից սպունգով	քմ	36.33	5112.78	185747.14
16	ՄԴՖ-ից շրիշակների տեղադրում h=100	զծմ	33.7	1139.07	38386.75
17	ՀԱՏՎԱԾ 2 Վերանորոգման ծավալներ Միջնորմների իրականացում 200 մմ բետոնե բլոկներից	խմ	7.7	23958.17	184477.93
18	Բլոկների անցքերի լցափակում B-15 դասի բետոնով	խմ	0.08	37940.57	3035.25
19	Միջնորմների ամրանավորում Ac I Փ8 և A500C Փ8 ամրաններով	տն	0.07	521686.25	36518.04
20	Նոր շարված պատերի երկկետման բարձրորակ սվաղ գաջի շաղախով	քմ	77.1	3610.55	278373.48
21	Պատերի ներկում լատեկսային ներկով	քմ	212.5	1512.85	321481.07
22	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	քմ	95.5	1684.72	160891.13
23	Մետալոպլաստե բլոկով, 60 մմ հաստությամբ, 4+4 կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով դռների տեղադրում	քմ	1.89	42077.07	79525.65
24	Մետալոպլաստե բլոկով, 60 մմ հաստությամբ, 4+4 կրկնաշերտ ապակեփաթեթով, սպիտակ փեղկերով պատուհանների տեղադրում /փակ մաս/	քմ	2.32	25532.90	59236.32
25	Կերամոգրանիտե սալիկների իրականացում	քմ	20	9506.69	190133.73
26	Կերամոգրանիտե սալիկներից շրիշակների տեղադրում h=100/նոր շարված պատի հատված/	քմ	2.63	11183.69	29413.10
27	Դռների ապակիների մզեցում ինքնակաշուն թաղանթով	քմ	18.9	2773.19	52413.35
28	Ապամոնտաժված էլ. լուսատուների տեղադրում	հատ	9	943.66	8492.90

Ընդամենը

Չնախատեսված աշխատանքների եւ ծախսեր պահեստային միջոցներ

3.0%

1 940 261.1

58 207.8

Շահույթ

11.0%

1 998 468.9

219 831.6

Ընդամենը

3.00

20.0%

2 218 300.5

443 660.1

Ընդհանուրը

2 661 960.6