ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓՈԳԻՐ

NN	Անվանում	Ծանոթա-գրություն
1	Ընդհանուր տվյալներ: Սարքավորումների և նյութերի մասնագիր	Գ-1
2	Ջերմային հանգույցի հատակագիծ, կտրվածք 1-1	Գ-2

Ը Ն Դ Հ Ա Ն Ո Ւ Ր   Ց Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ Ն Ե Ր

Լիճքի համայնքի մանկապարտեզի ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ Ø կաթսաների գազամատակարարման ներքին ցանցի նախագիծն իրականացված է Հ.Հ. օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին և կանոններին, ինչպես նաև նախագծային առաջադրանքին համապատասխան:

Նախագծով նախատեսվում է ջերմային հանգույցում տեղադրել երեք տուրբո կաթսա` յուրաքանչյուրը 35կՎտ հզորությամբ:

Գազի մաքսիմալ ծախսը կազմում է 13.5մ³/ժամ:

Գազամատակարարման համար օգտագործվում են պողպատյա ջրագազատար խողովակներ:

Կոռոզիայից պաշտպանելու համար խողովակները յուղաներկել 2 անգամ:

Կաթսաների գազամատակարարման համակարգի անվտանգ շահագործումն ապահովելու նպատակով նախատեսվում է տեղադրել այրվող գազերի ազդանշանային սարք (դետեկտոր): Ազդանշանման համար սահմանված չափանիշերը գերազանցելու դեպքում դետեկտորը տալիս է լուսա-ձայնային ազդանշան: Գազի մուտքագծի մոտ դրսից տեղադրված է էլեկտրամագնիսական կափույր, որը վթարային իրավիճակում դետեկտորից ստանալով հաստատուն ելքային իմպուլսներ` դադարեցնում է գազի մատակարարումը կաթսաներին:

Փորձարկումից առաջ խողովակները պետք է ենթարկվեն փչամաքրման:

Անհրաժեշտ է գազատարը փորձարկել պնևմատիկորեն` ամրությունը և կիպությունը ստուգելու համար:

Հավաքակցումը, փորձարկումը, շահագործման հանձնումը և շահագործումը կատարել համապատասխան գործող նորմերի և կանոնների:

- ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04:
- Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում:

Կաթսաների գազամատակարարման ներքին ցանցի մասնագիր

№№	Սարքավորումների և նյութերի անվանումը	Տիպը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի մասսան
1	Պողպատե ջրագազատար խողովակներ dy32 (Ø38x2.5) ներառյալ ձևավոր մասերը		գ.մ	2.0	
2	Պողպատե ջրագազատար խողովակներ dy15, ներառյալ ձևավոր մասերը		գ.մ	4.5	
3	Մետաղական ճկախողովակ dy15, L=0.6մ		հատ	3	
4	Գազի խցանային փական dy15		հատ	3	
5	Խցափակիչ Ø38x2.5		հատ	1	
6	Ազդանշանային սարք (դետեկտոր) էլեկտրամագնիսական կափույրով dy32		լր-զմ	1	
7	Անցքերի բացում և վերականգնում արտաքին պատում Ø110, L=0.5մ		հատ	3	
8	Անցքի բացում և վերականգնում արտաքին պատում Ø57, L=0.5մ		հատ	1	
9	Մետաղական պարկուճ Ø57x3.0, խողովակից, L=0.5մ		հատ	1	
10	Մետաղական պարկուճ Ø108x4.0 խողովակից, L=0.5մ		հատ	3	
11	Խողովակների փչամաքրում		գ.մ	6.5	
12	Խողովակների պնևմատիկ փորձարկում		գ.մ	6.5	
13	Խողովակների ներկում յուղաներկով երկու անգամ		մ²	0.8	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ø38x2.5	Նախագծվող գազատար Ø38x2.5 տրամագծով
	Ջեռուցման տուրբո կաթսա
	Խցանային անցումային փական
	Խողովակը պարկուճում
	Էլեկտրամագնիսական կափույր
	Ազդանշանային սարք

Ծրագրի առաջադրանք` TGQ-02	Լիճքի համայնքի կենտրոնի վերակառուցում մանկապարտեզի տեղակայումով			
	Գազամատակարարման ներքին ցանց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
		ԱՆ	Գ-1	2
Նախագծ. Հ. Ղուկասյան	Ընդհանուր տվյալներ: Սարքավորումների և նյութերի մասնագիր	ԻՆԺԻՆԻՐԻՆԳ ԷՎՐՈՍ ՍՊԸ / ENGINEERING EVROS LLC		
Պաշտոն / Ազգանուն / Ստորագր.				