


ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՄԱԿԱՆ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՑՈՒՂԻ (K1)			
2/2	Աշխատանքների անվանումը	Չափում ան	Քանակը
1	2	3	4
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	10
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	2.6
3	Խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ ²	12.6
4	Ավազից նախաշերտի իրականացում	մ ³	1.3
5	Ավազից պաշտպանիչ շերտի իրականացում պոլիէթիլենե խողովակների վրա	մ ³	3.8
6	Դիտահորերի փոսորակների մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	1.0
7	Կոյուղու խողովակաշարի անցկացում բարձր խտությամբ պոլիէթիլենային գոֆրոխողովակներից $\Phi 150$ մմ	զմ	17
8	Կոյուղու ե/բ կյոբ հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ԿԴՀ-1.2 D1000մմ, h =0.8-1.0մ), ներառյալ ամրանը - 2հատ	մ ³	1.8
9	Մետաղական ստրուկցիա հորի սեյսմակայունության համար	տ	0.1
10	Ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորերի վրա 1200x1200x200(h) (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով) - 3 հատ	մ ³	0.48
11	Դիտահորերի բետոնե ամրակների պատրաստում B12.5 մակնիշի բետոնով (M150)	մ ³	0.8
12	Թուջե մոնոցներ	հատ	2
13	Պողպատե D=273x5մմ էլեկտրաեռակցվող խողովակների տեղադրում պատյանի համար	զմ	7
14	Պողպատե D=273x5մմ էլեկտրաեռակցվող խողովակների հակակոռոզիոն մեկուսացում երկշերտ կաշուն ժապավենով	զմ	7
15	Կոյուղու խողովակաշարի միացում գոյություն ունեցող 80լս. մ տարողությամբ կեղտաջրերի կուտակման հորին	տեղ	1
16	Գոյություն ունեցող կեղտաջրերի կուտակման հորի պատին $\Phi 300$ մմ անցքի բացում և պողպատե խողովակից D=250մմ պատյանի տեղադրում	հատ	1
17	Պատյանի լուղաներկում 2 անգամ	մ ²	0.35
18	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ ³	0.16
19	Խցափակում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.26
20	Համակարգի փորձարկում	զմ	17
21	Գրունտի ետլիցք բալդոզերով	մ ³	7.5
22	Ավելացած գրունտի տեղափոխում մինչև 2.0կմ	տ	11
23	Կեղտաջրերի հորի պատերի սվաղում ց/ա շաղախով 30 մմ հաստությամբ	քմ	8.2

ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՄԱԿԱՆ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՑՈՒՂԻ (K1)			
24	Կեղտաջրերի դիտահորի գոյություն ունեցող ե/բ ծածկի սալի (1200x1200) ապամոնտաժում	հատ	1
25	Հավաքովի էլեմենտներից կեղտաջրերի դիտահորի գոյություն ունեցող վնասված ե/բ պատի օղակի (d=1000մմ, h=1000մմ) ապամոնտաժում	հատ	1
26	Հավաքովի էլեմենտներից կեղտաջրերի դիտահորի ե/բ մոր պատի օղակի (d=1000մմ, h=1000մմ) տեղադրում	հատ	1
27	Կեղտաջրերի դիտահորի ապամոնտաժված ե/բ ծածկի սալի (1200x1200) տեղադրում	հատ	1

Ապամոնտաժման աշխատանքներ			
1	2	3	4
1	Մետաղապատե խողովակների d=32-15մմ ապամոնտաժում (վերադարձվող)	մ/տ	15/0.03
2	Կոյուղու պլաստմասե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 100-50$ մմ (վերադարձվող)	մ/տ	17/0.17
3	Ծորակների ապամոնտաժում (վերադարձվող)	հատ	6
4	Լվացքարանների, զուգարանակներների ապամոնտաժում (վերադարձվող)	կ-տ/տ	10/0.24
5	Լվացքարանների ապամոնտաժում վերատեղադրման նպատակով	կ-տ/տ	2/0.03
6	Ապամոնտաժված խողովակների, սանտեխնիկական սարքերի բարձում ինքնաթափին և տեղափոխում գյուղապետարան	տ	0.46
7	Գոյություն ունեցող դիտահորի ե/բ սալի ապամոնտաժում թուջե մոնոցի հետ միասին /վերադարձվող/	հատ	2
8	Գոյություն ունեցող ե/բ դիտահորի օղակի ապամոնտաժում /վերադարձվող/	հատ	2

Ծրագրի առաջադրանք՝ TQG-02				Լիճքի համայնքի կենտրոնի վերակառուցում մանկապարտեզի տեղակայումով		
				Ջրամատակարարում և կոյուղի		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՋԿ-10	10
Գլխ. մասն.	Ռ.Խաչատրյան		Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր (շարունակություն)			
Պաշտոն	Ազգանուն	ստորագր.				

