ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման	Քանակը
1	2	3	4
	1. Սառը ջրամատակարարման ներքին ցանց (B1)		
1	Պ/Է կցորդիչ 40x40մմ (պ/է և պոլիպրոպիլենե խողովակների միացման համար)	հատ	1
2	Կրակմարիչ փրփրային ՕԿ - 9	հատ	6
3	Լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	14
4	Խոհանոցակոնքերի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	4
5	Ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5
6	Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	33
7	Պատյան պողպատե խողովակից d =57x3մմ	գմ	4
8	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=40x3.7մմ, ներառյալ ֆիտինգները	գմ	23
9	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32x3.0մմ, ներառյալ ֆիտինգները	գմ	70
10	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25x3.5մմ, ներառյալ ֆիտինգները	գմ	16
11	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x2.8մմ, ներառյալ ֆիտինգները	գմ	52
12	Փական dy=32մմ	հատ	1
13	Փական dy=25մմ	հատ	5
14	Փական dy=20մմ	հատ	3
15	Փական dy=15մմ	հատ	5
16	Անկյունային փական dy=15մմ	հատ	29
17	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկում և վերականգնում	հատ/մ^3	10/0.01
18	Ջրագծերի ամրացում նկուղային հարկի սյուներին և առաստաղին, խամութներով	հատ	13
19	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	գմ	161
20	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	161
	2. Տաք ջրամատակարարման ներքին ցանց (T3,T4)		
1	Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	18
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32x3.0մմ, ներառյալ ֆիտինգները	գմ	15
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25x3.5մմ, ներառյալ ֆիտինգները	գմ	73
4	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x2.8մմ, ներառյալ ֆիտինգները	գմ	123
5	Փական dy=25մմ	հատ	5
6	Փական dy=20մմ	հատ	4
7	Փական dy=15մմ	հատ	1
8	Անկյունային փական dy=15մմ	հատ	18
9	Ջերմամեկուսացում 32մմ ռետինե խողովակներով	գմ	15
10	Ջերմամեկուսացում 25մմ ռետինե խողովակներով	գմ	73
11	Ջերմամեկուսացում 20մմ ռետինե խողովակներով	գմ	123
12	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկում և վերականգնում	հատ/մ^3	10/0.01
13	Տաք և ցիրկուլյացիոն ջրագծերի ամրացում նկուղային հարկի սյուներին և առաստաղին, խամութներով	հատ	13
14	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	211

	3. Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց (K1)		
1	**2**	**3**	**4**
1	Անցքի բացում արտաքին պատի վրա 350x350 մմ	տեղ	1
2	Անցքում Ф200մմ պողպատե պատյանի տեղադրում 1 տեղ	գմ	0.5
3	Ф200մմ պողպատե պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	0.6
4	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ^3	0.16
5	Խցափակում B12.5 դասի բետոնով	մ^3	0.26
6	Ապամոնտաժված խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով	կ-տ	2
7	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով (մանկական)	կ-տ	12
8	Զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	2
9	Զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով (մանկական)	կ-տ	9
10	1 բաժանմունքով պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով և լամինատե պահարանով / 1 դռնով /	կ-տ	3
11	2 բաժանմունքով պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով և լամինատե պահարանով / 2 դռնով /	կ-տ	1
12	Տաշտակների / տակդիր / տեղադրում կոմպոզիտ /ակրիլային/ նյութից , ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	5
13	Նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	4
14	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Ф150մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / պատերի վրա /	գմ	8
15	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Ф150մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / հողի մեջ /	գմ	4
16	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Ф100մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / պատերի վրա /	գմ	76
17	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Ф50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ներառյալ ձևավոր մասերը / պատերի վրա /	գմ	72
18	Պլաստմասե ստուգատեղ Ф100մմ	հատ	2
19	Պլաստմասե մաքրիչ Ф150մմ		1
20	Պլաստմասե մաքրիչ Ф100մմ		2
21	Պլաստմասե մաքրիչ Ф50մմ		2
22	Զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական, նիկելապատ/	հատ	11
23	Անցքերի բացում միջհարկային ծածկում և վերականգնում	հատ/մ^3	33/08
24	Կոյուղագծերի ամրացում նկուղային հարկի սյուներին և առաստաղին, խամութներով	հատ	17
25	Համակարգի փորձարկում	գմ	160

Ծրագրի առաջադրանք` TGQ-02				Լիճքի համայնքի կենտրոնի վերակառուցում մանկապարտեզի տեղակայումով			
				Ջրամատակարարում և կոյուղի	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՋԿ-9	10
Գլխ. մասն.	Ռ.Խաչատրյան			Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր			
Պաշտոն	Ազգանուն	ստորագր.					

ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ ԷՎՐՈՍ ՍՊԸ
ENGINEERING EVROS LLC