

Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքի 4-րդ և 6-րդ փողոցների զազիֆիկացում

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ- ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ/Հ	Շիֆր, նորմատիվի համարը	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Չափման միավորը	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազար դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
1	2	3	4	5	15	16
1	E1-962 80-4	Փոսերի քանդում IV կարգի գրունտներում ձեռքով	100մ ³	0,188	403,22	75,64
2	E6-1 1-1	Բետոնի հիմքերի իրականացում M-150 դասի բետոնից	մ ³	18,00	29,22	525,94
3	E9-153 24-4	Շարժական հենապուկների տեղադրում	տ	1,760	478,17	841,58
4	E9-153 24-4	Կիսախողովակների տեղադրում հենապուկների տակ	տ	0,039	474,98	18,52
5	գործ գին	Պարոնիտ	կգ	4,00	2,16	8,64
6	E9-153 24-4	Անշարժ հենապուկների տեղադրում	տ	0,27	548,83	148,18
7	E6-82 9-6	Մետաղական շինվածքներ մետաղական թիթեղից	տ	0,070	549,54	38,47
8	E13-116 15-1	Գազատարի և հենարանների մակերևույթների նախաձեռնում ԴՓ-021 նախաձեռնում	100մ ²	1,43	21,37	30,56
9	E15-614 164-8	Գազատարի և հենարանների յուղաներկում երկու անգամ	100մ ²	1,43	117,14	167,51
10	E22-362 22-5	Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում (անկյունակ, եռաբաշխիկ)	տ	0,032	1889,4	60,08
11	24-357	Պողպատե խողովակի խցափակում d-150 մմ	հատ	2	4,36	8,73
12	24-357	Պողպատե խողովակի խցափակում d-133 մմ	հատ	8	4,36	34,92
13	24-357	Պողպատե խողովակի խցափակում d-50 մմ	հատ	7	2,41	16,88
14	E25-392	Պողպատե գազատար խողովակների փչամաքրում	մ	436,0	0,07	29,90
15	E22-86	Մ159x4.5մմ տրամագծի պողպատե էլեկտրաեռ խողովակի տեղադրում փորձարկումով	մ	12,0	7,03	84,38
16	E22-86	Մ133x4.0մմ տրամագծի պողպատե էլեկտրաեռ խողովակի տեղադրում փորձարկումով	մ	38,0	5,49	208,64
17	E22-86	Մ57x3.5մմ տրամագծի պողպատե էլեկտրաեռ խողովակի տեղադրում փորձարկումով	մ	386,0	2,72	1048,17
18	24-348	Նախագծվող գազատարի միացում d-50 մմ-ով	հատ	3	36,48	109,45
		Ընդամենը				3456,201
		Վերադիր ծախսեր	13,30%			459,675
		Ընդամենը				3915,876
		Շահույթ	11,00%			430,746
		Ընդամենը				4346,623