

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝

ՇՍ ԲԵՆԻԱՄԻՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՇՍ ԲԵՆԻԱՄԻՆԻ համայնքի մշակույթի տան շենքի
կտուրի վերանորոգման շին. աշխատանքներ

ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԱՐՏ-ՆԱԽԱԳԻԾ» ՓԲԸ

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ս. ԽԱԶԱՏՐՅԱՆ



ՊԱՏԿԵՐ _____ 2016թ.

ԳՅՈՒՄՐԻ 2016 թ.

Բացատրագիր

ՇՍ Բենիամինի համայնքի մշակույթի տան շենքի կտուրի վերանորոգման շին. աշխատանքների նախահաշիվը կազմվել է «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 1998թ. ապրիլի 28-ի թ. 46 հրամանին համապատասխան.

Ուղղակի ծախսերը հաշվարկվել է, որպես ա) նյութերի, կառուցվածքների և պատրաստվածքների արժեքի բ) բանվորների հիմնական աշխատավարձի գ) շին. մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսերի հանրագումար:

Նյութերի արժեքը հաշվարկվել է աշխատանքի արտադրատեխնիկական նորմերով նյութածախսի և նրանց համապատասխան գործող գների (Ֆինանսների նախարարության հաշվարկային ինֆորմացիոն կենտրոն, ինֆորմացիոն տեղեկագիր N7, 2016թ), ինչպես նաև Գ1 գործակցի արտադրյալով: Գործակիցը՝ $1,088 \times 1,05 \times 1,02 = 1,165248$ հաշվի է առնում շինանյութերի տրանսպորտային ու պահեստավորման և այլ նյութերի օգտագործման ծախսերը:

Բանվորների հիմնական աշխատավարձը և շին. մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսերը հաշվարկվել են 1984թ հունվարի 1-ից գործողության մեջ մտած «ՀՍՍՀ շին. աշխատանքների միացյալ գների» կատալոգների գնահատումների և այսօր գործող համապատասխան գործակիցների արտադրյալով: Շին. աշխատանքների աշխատավարձի գործակիցն է $Գ2 = 1956.82$, իսկ շին. մեքենաների և մեխանիզմների ամբողջ շահագործման ծախսերինը՝ $Գ3 = 2624.02$:

Վերադիր ծախսերը ուղղակի ծախսերի 13,3% է, իսկ շահույթը հաշվարկվել է բոլոր ծախսերի հանրագումարի 11% -ի չափով:

Ժամանակավոր շենքերի և կառույցների՝ $1.0\% \times 0.8 = 0.8\%$ ծախսը հաշվարկվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 21.08.2001թ թ69 հրամանին համապատասխան:


Չնախատեսված աշխատանքները և ծախսերը նախատեսվել են բոլոր ծախսերից՝ 3% :

Վերոհիշյալ բոլորի հանրագումարից հաշվարկվել է ԱԱՀ՝ 20%-ի չափով:

Կազմեց՝

Ս.Խաչատրյանը

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ՏՆՈՐԵՆ	Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ				
ՆԳՃ	Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ				

ՀՀ ՇՄ գ. Բենիամինի փող. 1, №22 համայնքապետարանի
շենքի կտուրի վերանորոգման նախագիծ


ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԷ
ԱՆ	2	11


Копиробал

A3

ՏԱՆԻՔԻ ԵԶՐԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒԻՅՑ



- [illegible]

[illegible]


८५३७७५५



ՔՅԵՎՍՏՈՂ ՎԻՆՉՓՈՏԿԳԶ



7.15U.8h3



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

22 ՀԾ գ. Բեճիաճիկի փող. 1, №22 համայնքապետարանի
շենքի կտուրի վերնամուտքան նախապիծ

Պատվիրատու -- ՀՄ Բենիամինի համայնքապետարան
 Նախագծային կազմակերպություն -- «Արտ-Ճախագիծ» ՓԲԸ

Կառույցի անվանումը և հասցեն՝

ՀՄ Բենիամինի համայնքի մշակույթի տան շենքի
 կտուրի վերանորոգման շին. աշխատանքներ

Աճիփոփ ճախահաշիվ

Գլուխ ճախահաշվի համարը	Օբյեկտի Նախահաշվի շվի հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Աշխատանքների և ծախսերի արժեքը (հազ. դր.)				
			Շինարար. աշխատ.	Սոնտած. աշխատ.	Սարքավոր. կահավորում, պատրաստողածք	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Յինճական շենքեր և կառույցներ							
		ՀՄ Բենիամինի համայնքի մշակույթի տան շենքի կտուրի վերանորոգման շին. աշխատանքներ	4 542,378				4 542,378
		Ընդամենը	4 542,378				4 542,378
II. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր							
		Ծամանակակիտ շենքեր և կառույցներ - 1,0%×0,8=0,8%	36,339				36,339
	Քաղաքային, ճախարհային	Համայնքի 69 թ. 21.08.2001	36,339				36,339
		Ընդամենը	36,339				36,339
		Ընդհանուրը գլուխ I -II	4 578,717				4 578,717

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Քաղաքաշին. նախարարություն	Հրաման Ք-05-Ն 14.01.2008	III. Հեղինակային և տեխ. հսկողության ծախսեր				
						27,254	27,254
	Քաղաքաշին. նախարարություն	Հրաման Ք-05-Ն 14.01.2008	Տեղիմակային. հսկողություն - 0,6%			90,848	90,848
4			IV. Նախագծա-նախահաշվային և այլ աշխատանքների				
			Ընդամենը			118,102	118,102
	Քաղաքաշին. նախարարություն	Հրաման Ք-19-Ն 15.02.2008	Նախագծա-նախահաշվային աշխատանքներ, 8%			363,390	363,390
			Փորձաքննություն			43,607	43,607
			Շինարարության բոլորականություն			50,000	50,000
5			V. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր				
			Ընդամենը			456,997	456,997
	Քաղաքաշին. նախարարություն	Հրաման Ք-05-Ն 14.01.2008 ադ. 1, II, ք	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 3,0%				137,362
			Ընդամենը			137,362	137,362
			Ընդամենը գլուխ I - V				
						575,099	5 291,177
			Ա.Ա.Հ. - 20%			115,020	1 058,235
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ			690,119	6 349,413

Կազմեց՝



Ս, խաչատրյանը

ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՐԱՇԻԿ 1
ՀՄ ԲԵՆԻԺԱՄԻՆԻ ԽԱՄԱՅՆՔԻ ԱՇԽԱԿՈՒՄԻ ՄԱՆ շԵՆՔԻ
ԿԱՌՈՐԻ ՎԵՐԱՏԱՆՈՒԹՅԱՆ շԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՄԱՆՔՆԵՐ
(օրինակի ամպլուանը)

ԳԳ	Գինավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գումար										Ընդհանուրը (Խազ. դրամ) 12x5				
					Նյութեր					Հիմնական									
					Չ/Մ	ծախս	միավոր ի գին Խազ.դր	Միավորի գումար Խազ. դր.	Հիմնական աշխատանք վարձ նույն. 1984թ	Հիմնական աշխատանք ավարտ նույն. Խազ.դր.	Մեքենան եղև-երի շահագործում նույն. 1984թ	Մեքենա նեղև-երի շահագործում նույն. Խազ.դր.	Ընդամենը Խազ. դրամ 9+10+11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13						
1	E23-157 ԲԿՏՄ	Փայտե ծախվերով կտորի ջրորոգանի և փեշի թիթեղն ոչ պիտանի ծածկույթի քանդում,	1000մ2	0,76					4,20	8,22	0,50	1,31	9,53	7,205					
2	E23-159 ԲԿՏՄ	Փայտե ծախվերով կտորի ապրոշիֆոն ոչ պիտանի ծածկույթի քանդում,	1000մ2	7,11					7,70	15,07	1,70	4,46	19,53	138,905					
3	E8-300 ԲԿՏՄ կիրարկ	Բացակայող փայտե բեքանների տեղադրում	մ3	0,07					186,93	12,60	24,656	2,10	5,51	217,09	15,196				
4	E8-300 ԲԿՏՄ կիրարկ	Բացակայող և նոր փայտե կանգնակների տեղադրում	մ3	0,25					152,78	160,42	186,93	12,60	24,656	2,10	5,51	217,09	54,273		
5	E8-300 ԲԿՏՄ	Փայտե ծախվերով փոխարինում	մ3	0,05					152,78	160,42	186,93	12,60	24,656	2,10	5,51	217,09	10,855		
6	E8-6 ԲԿՏՄ	Ծախվերով ուղղում	մ	12,00					1,05	152,78	160,42	3,76	0,57	1,12	0,01	0,03	4,90	58,791	
7	E8-18 ԲԿՏՄ	Փայտե կակարամանի փոխում	1000մ2	0,45					մ3	0,021	152,78	3,21	0,02	0,41	0,02			292,62	131,679
									մ3	1,20	152,78	183,33	2,30	0,41					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	11	12	13
8	10-71	Ձեղնապատուհանների պատրաստում	հատ	2	մ3	0,22	152,78	39,17	3,50	6,85	0,30	0,79	46,80	93,603
9	C122	Փայտից պատուհաններ , / 2 հատ/ Փայտից պատուհաններ , /2 հատ/	մ2	1,00	մ2	1	10,00	11,65	10,00	80,23	7,00	18,37	409,98	11,652
10	E8-277 ԲԿՏՄ	Տանիքի ջրողովման և փնշի պատրաստում ցինկապատ թիթեղով, h=0,5մմ	100մ	1,08	մ2	110	1,764	194,04	41,00	80,23	7,00	18,37	409,98	442,780
11	E12-280	Տանիքի պլակերի թիթեղապատում, ցինկապատ թիթեղով, h=0,5մմ	100մ2	0,38	կգ	85	0,86	73,2	45,80	89,62	0,41	1,08	296,25	111,982
12	E12-280	Ձեղնապատուհանների թիթեղապատում, ցինկապատ թիթեղով, h=0,5մմ	100մ2	0,16	մ2	100	1,764	176,40	45,80	89,62	0,41	1,08	296,25	47,400
13	E12-268 Կիրառվ.	Տանիքի ծածկի պատրաստում պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից,	100մ2	7,50	մ2	100	1,764	176,40	257,10	48,14	3,54	9,29	314,53	2359,897
14	E8-191 ԲԿՏՄ	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ 0,5մմհաստ,, Ինքնաձգիչ պտուտակ,տափօղակ/ցինկապատ/ ճակատի ջրօղի խողովակների տեղադրում, ցինկապատ մետաղաթիթեղ 0,5մմհաստ.,	կրակ ազմ	4	մ2 կգ	118,00 1,00	1,86 1,04	219,60 1,04	2,12	4,15	0,03	0,08	25,48	101,911
15	E23-227 ԲԿՏՄ	Ջրօղի խողովակներ, ցինկապատ թիթեղով (d=120մմ), Ջրիակաք ձագար, ցինկապատ թիթեղով Արմոնկ,ցինկապատ թիթեղով	տն	14,60	կգ մ հատ	8,6 6,0 1	0,86 1,35 1,94	7,41 8,08 1,94	0,23	0,45	0,50	1,31	0,45	6,571
16	h310-5	Շինարարի տեղակիություն ակտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա	տն	14,60	հատ	1	0,81	0,81						19,155
Ընդամենը														3611,855
ԸՆԴԱՄԵՆԸ														3611,855
վեՐԱԴՐԻՐ ԾԱՆԻՍՏԵՐ 13,3%														480,377
ԸՆԴԱՄԵՆԸ														4092,232
ՇԱՂՈՒՅՈՒ 11,0%														450,146
ԸՆԴԱՄԵՆԸ														4542,378

Կազմեց



Ս. Խաչատրյան