

«Երևանի Միխիթար Դերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կենտրոնական մասնաշենքի առաջին հարկի (սիմուլացիոն կենտրոն) վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ 2-3

Էլ. լուսավորություն

N7 տեղեկագիր 2016թ.

Նախահաշվի արժեքը

8141.35 հազ.դրամ

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Աշխատավարձ /ռուբ./	մեք.շահ /ռուբ./	Աշխատ. (հազ.դր.) q=1.95682	Մեք.շահ. (հազ.դր.) q=2,62402	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեք	Նյութի արժեքը q=1,1322612	Նյութի միավորի ընդ.արժեք	Միավորի ընդ.արժ. հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	8-149-2	ՎՎԳ մալուխի մոնտաժում 5*16 մմ ²	գծմ	55.0	0.0862	0.0065	0.17	0.02	մալուխ	գծմ	1.02	4.300	4.97	4.97	5.15	283.35
2	8-149-1	ՎՎԳ մալուխի մոնտաժում 5*6 մմ ²	գծմ	55.0	0.0624	0.0027	0.12	0.01	մալուխ	գծմ	1.02	1.150	1.33	1.33	1.46	80.15
3	8-402-2	ՎՎԳ մալուխի մոնտաժում 3*6 մմ ²	գծմ	160.0	0.076	0.037	0.15	0.10	մալուխ	գծմ	1.02	0.750	0.87	0.87	1.11	177.92
4	8-402-2	ՎՎԳ մալուխի մոնտաժում 3*4 մմ ²	գծմ	550.0	0.076	0.037	0.15	0.10	մալուխ	գծմ	1.02	0.440	0.51	0.51	0.75	414.68
5	8-149-1	ՎՎԳ մալուխի մոնտաժում 3*4 մմ ² խողովակով	գծմ	105.0	0.0624	0.0027	0.12	0.01	մալուխ	գծմ	1.02	0.440	0.51	0.51	0.64	66.92
6	8-402-2	ՎՎԳ մալուխի մոնտաժում 3*1.5 մմ ²	գծմ	420.0	0.076	0.037	0.15	0.10	մալուխ	գծմ	1.02	0.250	0.29	0.29	0.53	224.50
7	10-54-11	Մալուխ UTP Cat 5	գծմ	810	0.0751		0.15	0.00	մալուխ	գծմ	1.020	0.15	0.173	0.173	0.32	259.36
8	10-54-11	Մալուխ տեսախցիկի AWG	գծմ	165	0.075		0.15	0.00	Մալուխ տեսախցիկի AWG	գծմ	1.020	0.14	0.162	0.162	0.31	50.93
9	10-54-11	Մալուխ HDMI	գծմ	40	0.075		0.15	0.00	Մալուխ HDMI	գծմ	1.020	0.65	0.751	0.751	0.90	35.91
10	շուկա	Կամերաների միացման սարք DVR 4 մուտք 2 ելք	հատ	1.00			0.00	0.00	Կամերաների միացման սարք DVR 4 մուտք 2 ելք	հատ	1.00	37.000	41.89	41.89	41.89	41.89
11	8-521-1	Ավտոմատ անջատիչների արկղ պլաստմասե, պատի մեջ տեղադրվող 24 մոդուլ	հատ	2.00	1.57	0.11	3.07	0.29	արկղ	հատ	1.00	12.000	13.59	13.59	16.95	33.90
12	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C100Ա 10kA	հատ	1.00	1.55	0.07	3.03	0.18	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C100Ա 10kA	հատ	1.00	7.000	7.93	7.93	11.14	11.14
13	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C40Ա 6kA	հատ	3.00	1.04	0.06	2.04	0.16	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C40Ա 6kA	հատ	1.00	2.580	2.92	2.92	5.11	15.34
14	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C40Ա 6kA	հատ	13.00	1.04	0.06	2.04	0.16	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C40Ա 6kA	հատ	1.00	0.920	1.04	1.04	3.23	42.04

15	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C10Ա 6kA	հատ	3.00	0.9	0.05	1.76	0.13	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C10Ա 6kA	հատ	1.00	0.920	1.04	1.04	2.93	8.80
16	8-591-8	Վարդակ հողանցման հպակով միաբևեռ 16Ա 230վ 2 տեղանոց	հատ	39.00	0.195	0.0113	0.38	0.03	վարդակ	հատ	1.00	1.000	1.13	1.13	1.54	60.20
17	8-591-8	Վարդակ հողանցման հպակով միաբևեռ 16Ա 230վ 1 տեղանոց	հատ	26.00	0.195	0.0113	0.38	0.03	վարդակ	հատ	1.00	0.950	1.08	1.08	1.49	38.66
18	8-591-10	Անջատիչ 2 սեղմակով փակ տեղակայման շրջանակով 10 Ա 230վ	հատ	7.00	0.298	0.0004	0.58	0.00	անջատիչ	հատ	1.00	1.000	1.13	1.13	1.72	12.02
19	8-591-2	Անջատիչ 1 սեղմակով փակ տեղակայման շրջանակով 10 Ա 230վ	հատ	10.00	0.113	0.0005	0.22	0.00	անջատիչ	հատ	1.00	1.00	1.13	1.13	1.35	13.55
20	10-775-2	Մոնտաժային տուփեր	հատ	25	0.34		0.665	0.000	Մոնտաժային տուփեր	հատ	1.00	0.12	0.14	0.136	0.801	20.030
21	8-599-1	LED լուսատուների մոնտաժում 600*600-4000k 36wt	հատ	16	0.539	0.349	1.055	0.916	լուսատու	հատ	1.00	29.17	33.02	33.024	34.995	559.917
22	8-599-1	LED լուսատուների մոնտաժում 190*190-3000k 20wt	հատ	30	0.539	0.349	1.055	0.916	լուսատու	հատ	1.00	20.83	23.59	23.589	25.559	766.779
23	8-599-1	LED լուսատուների մոնտաժում 1200*300-4500k 48wt	հատ	56	0.539	0.349	1.055	0.916	լուսատու	հատ	1.00	36.67	41.52	41.516	43.487	2435.258
24	8-599-1	LED լուսատուների մոնտաժում 3000k 10wt	հատ	4	0.539	0.349	1.055	0.916	լուսատու	հատ	1.00	9.58	10.85	10.851	12.821	51.285
25	23-120	Ակոսի փորում	գծմ	1500.0	0.077	0.059	0.15	0.15							0.31	458.24
26	11-174	Ակոսի փակում	ւ ²	75.00	0.362	0.0214	0.71	0.06	գաջ	տ	0.02	19.167	0.47	0.47	1.24	92.66
27	8-418-1	Պլաստմասե խողովակ Ø25	գծմ	105.00	0.0857	0.0017	0.17	0.00	խողովակ	գծմ	1.00	0.250	0.28	0.28	0.46	47.80
28	8-525-3	Անջատիչ ռեվերս	հատ	8.00	1.04	0.06	2.04	0.16	Անջատիչ ռեվերս	հատ	1.00	4.667	5.28	5.28	7.48	59.81
29	8-591-8	Հեռուստացույցի վարդակ	հատ	8.00	0.195	0.0113	0.38	0.03	Հեռուստացույցի վարդակ	հատ	1.00	1.170	1.32	1.32	1.74	13.89
30	8-591-8	Ինտերնետի վարդակ	հատ	12.00	0.195	0.0113	0.38	0.03	Ինտերնետի վարդակ	հատ	1.00	3.000	3.40	3.40	3.81	45.70
31		Սակառ 5*5սմ	գծմ	100.00			0.00	0.00	Սակառ 5*5սմ	գծմ	1.00	0.450	0.51	0.51	0.51	50.95
		Ընդամենը														6473.57
		Վերադիր ծաղսեր 13,3%														860.98
		Ընդամենը														7334.55
		Շահույթ 11%														806.80
		Ընդամենը														8141.35

Կացմեց՝

Ն. Մխիթարյան

