

«Երևանի Մխիթար Զերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի լողավազանի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ 2-2

Լողավազան /16\*5.4\*1.35/

N7 տեղեկագիր 2016թ.

Նախահաշվի արժեքը

6654.29 հազ.դրամ

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Աշխատ ավարձ /ռուբ./	մեք.շահ /ռուբ./	Աշխատ. (հազ.դր.) q=1.95682	Մեք.շահ. (հազ.դր.) q=2.62402	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեք	Նյութի արժեքը q=1.07834 4	Նյութի միավորի ընդ.արժեք	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>Ֆիլտրացիոն համակարգ</b>														
1	17-37	Հոսակ խտալական	հատ	1.0	1.14	0.03	2.23	0.08	հոսակ	հատ	1.00	16.667	17.97	17.972	20.282	20.282
2	17-37	Հոսակ ռեգերվուարի համար	հատ	2.0	1.14	0.03	2.23	0.08	հոսակ	հատ	1.00	5.303	5.72	5.718	8.028	16.056
3	18-165	Պոմպ OK 71 12 խմ/ժամ Իսպանական	հատ	1	7.890	0.390	15.44	1.02	Պոմպ OK 71 12 խմ/ժամ Իսպանական	հատ	1.0	109.85	109.85	109.85	126.31	126.31
4	18-220	Ֆիլտր d=600top 22 խմ/ժամ	հատ	1	2.720	0.900	5.32	2.36	Ֆիլտր d=600top 22 խմ/ժամ	հատ	1	151.52	151.52	151.52	159.20	159.20
5	շուկա	Ֆիլտրացիոն կվարցային ավազ	պարկ	10			0.00	0.00	Ֆիլտրացիոն կվարցային ավազ	պարկ	1	2.50	2.70	2.70	2.70	26.96
6	շուկա	ջրամուղ /թաղանթի, հատակի/	հատ	6			0.00	0.00	ջրամուղ /թաղանթի, հատակի/	հատ	1	7.58	8.17	8.17	8.17	49.02
7	շուկա	ջրածուծ/թաղանթի, պատի/	հատ	1			0.00	0.00	ջրածուծ/թաղանթի, պատի/	հատ	1	8.71	9.39	9.39	9.39	9.39
8	շուկա	Ավտոմատիկա-մոնտաժային դետալներ	հատ	1			0.00	0.00	Ավտոմատիկա- մոնտաժային դետալներ	հատ	1				287.88	287.88
		<b>ստորջրյա լուսավորություն</b>														
1	8-402-2	ՎՎԳ մալուխի մոնտաժում 2*2.5 մմ <sup>2</sup>	գծմ	40.0	0.076	0.037	0.15	0.10	մալուխ	գծմ	1.02	0.270	0.30	0.30	0.54	21.71
2	8-599-1	լույս 300w	հատ	5	0.539	0.349	1.055	0.916	լուսատու	հատ	1.00	37.88	40.85	40.846	42.817	214.084
3	8-53	Տրանսֆորմատոր 300w	հատ	5	1.17	0.06	2.289	0.157	Տրանսֆորմատոր 300w	հատ	1.00	34.09	36.76	36.762	39.209	196.043
		<b>տաքացման համակարգ</b>														
1	շուկա	Զերմափոխանակիչ 40kw /ներառյալթերմոստատ, էլ. Փական, շրջանառու պոմպ/	հատ	2			0.000	0.000	Զերմափոխանակիչ 40kw /ներառյալթերմոստատ, էլ. Փական, շրջանառու պոմպ/	հատ	1.00	140.152	151.13	151.132	140.152	280.303
		<b>հավելյալ իրեր և աշխատանքներ</b>														
1	շուկա	Աստիճան EMI 4	հատ	2			0.000	0.000	Աստիճան EMI 4	հատ	1.00				125.00	250.000

