

**«Երևանի Միխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի վարչական մասնաշենքին կից սպորտդահլիճի վերանորոգում**

**Տեղային նախահաշիվ 2-1**

N7 տեղեկագիր 2016թ.

Նախահաշվի արժեքը

44319.19 հազ.դրամ

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Աշխատավարձ /ռուբ./	մեք.շահ /ռուբ./	Աշխատ. (հազ.դր.) q=1.95682	Մեք.շահ. (հազ.դր.) q=2,62402	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեք	Նյութի արժեքը q=1,1322612	Նյութի միավորի ընդ.արժեք	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>հանդերձարան</b>														
		<b>քանդման աշխատանքներ</b>														
1	23-174	Փայտե դռների քանդում	ւ <sup>2</sup>	15.30	0.457	0.098	0.894	0.257							1.15	17.62
2	23-143	Միջնորմների քանդում 10սմ հաստ. պեմզաբլոկներով	ւ <sup>3</sup>	5.74	2.400	1.100	4.696	2.886							7.58	43.53
3	23-166	Կերամիկական սալերով հատակների քանդում շրիշակների հետ միասին	ւ <sup>2</sup>	15.71	0.186	0.022	0.364	0.058							0.42	6.62
4	13-5	Պատերի հաղձասալերի քանդում	ւ <sup>2</sup>	34.00	0.300		0.587	0.000							0.59	19.96
5	23-169 23-170	Խճանկար հատակների քանդում 6սմ հաստ	ւ <sup>2</sup>	70.00	0.244	0.094	0.476	0.246							0.72	50.58
6	23-169 23-170	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 3սմ հաստ	ւ <sup>2</sup>	85.73	0.145	0.047	0.283	0.123							0.41	34.81
7	11-225	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	ւ <sup>2</sup>	228.93	0.390		0.763	0.000							0.76	174.71
8	11-229	Առաստաղներից գաջի սվաղի քանդում	ւ <sup>2</sup>	82.65	0.510		0.998	0.000							1.00	82.48
9	19-69	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2.0	0.242	0.004	0.47	0.01							0.48	0.97
10	19-10	Խառնիչի և ցնցուղի ապամոնտաժում	հատ	6.0	0.313	0.001	0.61	0.00							0.62	3.69
11	11-88	Սվաղի կացնահատում պատերի և շեպերի	ւ <sup>2</sup>	57.15	0.236	0.002	0.462	0.004							0.47	26.62
12	23-228	Աղբի բարձում ա/մ ձեռքով	տ	37.00	0.18		0.35	0.00							0.35	13.03
13	գնաց.3	Շինաղբի տեղափոխում 13կմ	տ	37.00		0.9		2.36							2.36	87.38
		<b>միջնորմներ</b>														
1	8-140	Պատի շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 100mm	ւ <sup>3</sup>	4.37	1.87	0.9200	3.659	2.414	պեմզաբլոկ	հատ	115.00	0.113	14.71	17.952	24.025	104.87
									ց/ավազե շաղախ	ւ <sup>3</sup>	0.11	26.00	3.238			
2	6-103 q=0.5	Բլոկների անցքերի լցում թեթև բետոնով	ւ <sup>3</sup>	1.09	3.455	1.4	6.76	3.67	բետոն	ւ <sup>3</sup>	1.020	21.556	24.895	24.895	35.330	38.55
3	8-59	Պատի ամրանավորում	կգ	49.98	0.0278	0.00138	0.05	0.00							0.06	2.90
4	ինֆ.տեղ.	Ամրան Φ12 A500c	տ	0.0335			0.00	0.00	Ամրան Φ12 A500c	տ	1.000	331.94	375.843	375.843	375.843	12.59
5	ինֆ.տեղ.	Φ6Ac-I	տ	0.016			0.00	0.00	Φ6Ac-I	տ	1.0	337.500	382.138	382.138	382.138	6.30

6	6-168	Ե/բետոնե բարավորի իրականացում B15 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.072	4.91	1.06	9.61	2.78	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.015	29.03	33.37	43.625	56.014	4.03
									կողապատում	մ <sup>2</sup>	1.40	3.5	5.55			
									փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0145	152.78	2.51			
									էլեկտրոդ	կգ	2.50	0.78	2.20			
7	ինֆ.տեղ.	Ամրան Փ12 A500c	տ	0.0064			0.00	0.00	Ամրան Փ12 A500c	տ	1.000	331.94	375.843	375.843	375.843	2.41
8	ինֆ.տեղ.	Ամրան Փ6 A1	տ	0.0014			0.00	0.00	Ամրան Փ6 A1	տ	1.000	337.500	382.138	382.138	382.138	0.52
9	6-168	Ե/բետոնե գոտու իրականացում B15 բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.15	4.91	1.06	9.61	2.78	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.015	29.03	33.37	43.625	56.014	8.40
									կողապատում	մ <sup>2</sup>	1.40	3.5	5.55			
									փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0145	152.78	2.51			
									էլեկտրոդ	կգ	2.50	0.78	2.20			
10	ինֆ.տեղ.	Ամրան Փ10 A500c	տ	0.037			0.00	0.00	Ամրան Փ10 A500c	տ	1.000	336.11	380.565	380.565	380.57	13.97
11	ինֆ.տեղ.	Ամրան Փ6 A1	տ	0.0088			0.00	0.00	Ամրան Փ6 A1	տ	1.000	337.500	382.138	382.138	382.14	3.36
12	10-301	KNAUF գիպակարտնով 12,5մմ հաստ.2 շերտ միջնորմների իրականացում հանքաքամաբակով մեխանիզացիայով KNAUF սարքի մեծությամբ	մ <sup>2</sup>	6.38	1.54	0.091	3.01	0.24	գիպակարտն	մ <sup>2</sup>	4.20	1.01	1.010	1.61	4.87	31.05
									հանքաքամաբակ	մ <sup>2</sup>	1.0	0.60	0.604			
13	ինֆ.տեղ.	KNAUF պրոֆիլներ UW 75	գծմ	4.47			0.00	0.00	KNAUF պրոֆիլներ UW 75	գծմ	1	0.355	0.355	0.355	0.36	1.59
14	ինֆ.տեղ.	KNAUF պրոֆիլներ CW 75	գծմ	12.76			0.00	0.00	KNAUF պրոֆիլներ CW 75	գծմ	1	0.500	0.500	0.500	0.50	6.38
15	ինֆ.տեղ.	Մեկուսիչ ժապավեն	գծմ	7.66			0.00	0.00	Մեկուսիչ ժապավեն	գծմ	1	0.021	0.021	0.021	0.02	0.16
16	ինֆ.տեղ.	Ամրացման ժապավեն	գծմ	14.04			0.00	0.00	Ամրացման ժապավեն	գծմ	1	0.021	0.021	0.021	0.02	0.30
17	ինֆ.տեղ.	Պտուտագամեր TN25	հատ	89.32			0.00	0.00	Պտուտագամեր TN25	հատ	1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.21
18	ինֆ.տեղ.	Պտուտագամեր TN35	հատ	191.40			0.00	0.00	Պտուտագամեր TN35	հատ	1	0.003	0.003	0.003	0.003	0.64
19	ինֆ.տեղ.	Գամիղ ոյուբել	հատ	9.57			0.00	0.00	Գամիղ ոյուբել	հատ	1	0.005	0.005	0.005	0.01	0.05
20	ինֆ.տեղ.	Ծեփամածիկ Knauf Fuggenfuller	կգ	9.57			0.00	0.00	Ծեփամածիկ Knauf Fuggenfuller	կգ	1	0.120	0.120	0.120	0.12	1.15
		<b>բացվածքներ</b>														
1	ինֆ.տեղ.	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ դռների տեղադրում 4+4մմ /արտերկիր/	մ <sup>2</sup>	14.2			0.00	0.00	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ դռների տեղադրում 4+4մմ	մ <sup>2</sup>	1.000		36.67	36.667	36.67	521.77
		<b>հատակներ</b>														
1	5-85 5-86	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 3սմ հաստ	մ <sup>2</sup>	75.03	0.14	0.01	0.27	0.03	ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0306	26.000	0.90	0.901	1.20	90.11
2	5-115	Կերամիկական սալերով հատակների իրականացում	մ <sup>2</sup>	10.43	0.61	0.05	1.19	0.13	կերամիկական սալեր	մ <sup>2</sup>	1.020	4.528	5.229	5.886	7.211	75.21
									ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0223	26.000	0.66			

3	5-115	Պրեսգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 60°60	մ²	75.3	0.61	0.05	1.19	0.13	պրեսգրանիտե սալեր	մ²	1.020	9.500	10.972	11.628	12.953	975.36
									ց/ավազե շաղախ	մ³	0.0223	26.000	0.66			
5	11-252	Պրեսգրանիտե սալերով շրիշակների իրականացում 15սմ բարձրությամբ	գծմ	74.03	0.171	0.012	0.33	0.03	սալեր	մ²	0.157	9.500	1.689	1.748	2.114	156.48
									ց/ավազե շաղախ	մ³	0.0020	26.000	0.06			
		հարդարման աշխատանքներ														
1	15-300	Պատերի բարձրորակ ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրա	մ²	422.06	0.87	0.069	1.70	0.18	ց/ավազե շաղախ	մ³	0.0365	26.000	1.07	1.591	3.474	1466.26
									ցանց ուռիցա Φ2 50°50	մ²	1.0800	0.422	0.52			
2	15-301	Առաստաղների բարձրորակ ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրա	մ²	82.6	0.95	0.07	1.86	0.18	ց/ավազե շաղախ	մ³	0.0375	26.000	1.10	1.620	3.663	302.54
									ցանց ուռիցա Φ2 50°50	մ²	1.0800	0.422	0.52			
3	14-422	Պատերի և շեղերի բարձրորակ ներկում ֆասադային ներկով ծեփամածկումով	մ²	219.78	0.397	0.0100	0.777	0.026	ֆասադային ներկ	կգ	0.63	0.682	0.49	0.670	1.473	323.74
									ծեփամածիկ	կգ	0.72	0.225	0.183			
4	13-137	Պատերի երեսապատում հաղճասալով	մ²	97.90	1.25	0.0200	2.446	0.052	հաղճասալ	մ²	1.09	4.228	5.22	5.660	8.158	798.68
									ց/ավազե շաղախ	մ³	0.0150	26.000	0.44			
5	34-316 34-351	Առաստաղների երեսապատում ՊՎԲ-ով կարկասով	մ²	82.60	1.562	0.0483	3.057	0.127	ՊՎԲ	մ²	1.02	1.181	1.36	1.862	5.045	416.75
									պոլիֆիներ	գծմ	4.00	0.110	0.498			
		մարզադահլիճ														
		քանդման աշխատանքներ														
1	23-174	Փայտե դռների քանդում	մ²	6.22	0.457	0.098	0.894	0.257							1.15	7.16
2	25-2 q=0.6,0.7	Այլումինե վիտրաժների ապամոնտաժում	մ²	62.16	0.420	1.113	0.822	2.921							3.74	232.63
3	11-88 կիրառելի	Խճանկար հատակների կացնահատում	մ²	65.00	0.236	0.002	0.462	0.004							0.47	30.27
4	23-171	Լինոլեումե հատակների քանդում	մ²	55.00	0.074		0.145	0.000							0.15	8.00
5	11-80	Սվաղված պատերից յուղաներկի վնասված հատվածների մաքրում (15%)	մ²	121.0	0.140		0.274	0.000							0.27	33.15
6	23-163	Փայտե հատակների քանդում	մ²	511.0	0.142	0.063	0.278	0.165							0.44	226.47
7	8-300 q=0.5 կիրառելի	Փայտե լազաների քանդում բետոնի միջից	մ³	7.23	6.300	1.050	12.328	2.755							15.08	109.05
8	23-169 23-170	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 3սմ հաստ	մ²	55.00	0.145	0.047	0.283	0.123							0.41	22.33
9	11-225	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	մ²	224.00	0.390		0.763	0.000							0.76	170.95
10	11-80	Պատերի հին ներկի մաքրում	մ²	92.0	0.140		0.274	0.000							0.27	25.20
11	11-80 Q=1.6	ՌԿՋ առաստաղի վրայից հին ներկի մաքրում	մ²	892.0	0.140		0.274	0.000							0.27	244.37
12	11-80	Պանելային առաստաղի վրայից հին ներկի մաքրում	մ²	123.8	0.140		0.274	0.000							0.27	33.92

13	11-88	Ց/ավագնե սվաղված և յուղաներկված պատերի կացնահատում	մ <sup>2</sup>	746.00	0.236	0.002	0.462	0.004							0.47	347.45
14	23-147	Ե/բետոնե ջեռուցման կանալի քանդում	մ <sup>3</sup>	2.64	4.400	3.700	8.610	9.709							18.32	48.36
15	23-147	Ե/բետոնե աստիճանների քանդում	մ <sup>3</sup>	2.80	4.400	3.700	8.610	9.709							18.32	51.29
16	17-140	Ջեռուցման սարքավորումների ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	4.0	0.86	0.0800	1.683	0.210							1.893	7.57
17	25-5 k=0.6, 0.7	Գոյություն ունեցող բաստկեբոլի վահանների ապամոնտաժում	տ	0.30	25.980	10.010	50.838	26.266							77.10	23.13
18	25-5 k=0.6, 0.7	Օդափոխության հին համակարգի ապամոնտաժում	տ	1.70	25.980	10.010	50.838	26.266							77.10	131.08
19	11-225	Ե/բետոնե երկտավր հեծանների վնասված զաջի սվաղի քանդում	մ <sup>2</sup>	25.00	0.390		0.763	0.000							0.76	19.08
20	11-80	Ե/բետոնե երկտավր հեծանների հին ներկի մաքրում	մ <sup>2</sup>	67.0	0.140		0.274	0.000							0.27	18.35
21	25-17 k=0.6, 0.7	Մետաղական ելակուացիոն աստիճանների բռնաձողի ապամոնտաժում	տ	0.055	13.860	2.849	27.122	7.476							34.60	1.90
22	13-263	Մետաղական ելակուացիոն աստիճանների ներկի մաքրում խողանակով	մ <sup>2</sup>	25.00	0.590		1.155	0.000							1.15	28.86
23	23-147	Ե/բետոնե պատշգամբի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.60	4.400	3.700	8.610	9.709							18.32	10.99
24	25-1 k=0.6, 0.7	Մետաղական ելակուացիոն աստիճանների մետաղական դռան ապամոնտաժում	մ <sup>2</sup>	1.50	0.414	1.092	0.810	2.865							3.68	5.51
25	3-74	Փայտամածի իրականացում	մ <sup>2</sup>	578.00	0.41	0.0069	0.80	0.02	մետաղական մասեր	կգ	0.290	0.35	0.11	0.347	1.167	674.60
									շիթ	մ <sup>2</sup>	0.06	3.5	0.22			
									փայտակյուր	մ <sup>3</sup>	0.0001	152.78	0.01			
26	23-228	Աղբի բարձում ա/մ ձեռքով	տ	20.00	0.18		0.35	0.00							0.35	7.04
27	գնաց.3	Շինաղբի տեղափոխում 10կմ	տ	20.00		0.75		1.97							1.97	39.36
		<b>Պատուհանների բացվածքների փոքրացում</b>														
1	8-140	Պատի շարվածքի իրականացում պեմզաբլոկներով 200mm	մ <sup>3</sup>	3.21	1.87	0.9200	3.659	2.414	պեմզաբլոկ	հատ	57.50	0.152	9.90	13.134	19.208	61.66
									ց/ավագնե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.11	26.00	3.238			
2	6-103 q=0.5	Բլոկների անցքերի լցում թեթև բետոնով	մ <sup>3</sup>	1.28	3.455	1.4	6.76	3.67	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.020	21.556	24.895	24.895	35.330	45.22
3	8-59	Պատի ամրանավորում	կգ	105.7	0.0278	0.00138	0.05	0.00							0.06	6.13
4	ինֆ.տեղ.	Ամրան Φ14 A500c	տ	0.1057			0.00	0.00	Ամրան Φ14 A500c	տ	1.000	331.94	375.843	375.843	375.843	39.73
5	15-300	Պատերի բարձրորակ ց/ավագնե սվաղի իրականացում ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	31	0.87	0.069	1.70	0.18	ց/ավագնե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0365	26.000	1.07	1.591	3.474	107.70
									ցանց ուրբիցա Φ2 50*50	մ <sup>2</sup>	1.0800	0.422	0.52			
6	14-100	Պատերի բարձրորակ ներկում	մ <sup>2</sup>	21.00	0.007	0.0100	0.077	0.006	ֆասադային ներկ	կգ	0.63	0.682	0.49	0.670	1.470	45.66

6	14-422	ֆասադային ներկով ձեփամածկումով	մ <sup>2</sup>	31.00	0.397	0.0100	0.777	0.026	ծեփամածիկ	կգ	0.72	0.225	0.183	0.670	1.473	45.66
		<b>Դռան բացվածքի մեծացում</b>														
1	23-146	Բետոնե պատերի քանդում	մ <sup>3</sup>	0.28	4.1	3.7	8.02	9.71							17.732	4.96
2	25-16	Բացվածքի ամրացում անկյունակով և շերտապողպատով	կգ	58.7300	0.036	0.00	0.07	0.00	Էլեկտրոդ	կգ	0.120	0.78	0.106	0.106	0.177	10.38
3	ինֆ.տեղ.	Անկյունակ 70°70°4	գծմ	9.8000			0.00	0.00	Անկյունակ 70°70°4	գծմ	1.000	1.74	1.970	1.970	1.970	19.31
4	ինֆ.տեղ.	Շերտապողպատ 50°5	գծմ	9.1000			0.00	0.00	Շերտապողպատ 50°5	գծմ	1.000	0.66	0.747	0.747	0.747	6.80
		<b>բացվածքներ</b>														
1	ինֆ.տեղ.	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում 4+4մմ /բացվող արտերկիր/	մ <sup>2</sup>	17.68			0.00	0.00	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում 4+4մմ	մ <sup>2</sup>	1.000		31.39	31.389	31.39	554.96
2	ինֆ.տեղ.	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում 4+4մմ /չբացվող արտերկիր/	մ <sup>2</sup>	42.11			0.00	0.00	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում 4+4մմ	մ <sup>2</sup>	1.000		22.25	22.250	22.25	936.95
3	ինֆ.տեղ.	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ դռների տեղադրում 4+4մմ արտերկիր	մ <sup>2</sup>	7.12			0.00	0.00	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ դռների տեղադրում 4+4մմ	մ <sup>2</sup>	1.000		36.67	36.670	36.67	261.09
4	ինֆ.տեղ.	Բարդ փական	հատ	13.0			0.00	0.00	Բարդ փական	հատ	1.000		6.67	6.670	6.67	86.71
		<b>հատակներ</b>														
1	26-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ B15 բետոնով 70մմ հաստ.	մ <sup>3</sup>	35.77	0.7	0.28	1.37	0.73	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.020	26.778	30.93	30.93	33.03	1181.50
2	5-85 5-86	Գ/ավազե հարթաշերտի իրականացում 3սմ հաստ	մ <sup>2</sup>	673	0.14	0.01	0.27	0.03	գ/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0306	26.000	0.90	0.901	1.20	808.29
3	26-33	Ամրանավորում Փ4Вр 100°100 ամրանային ցանցով	տ	0.806	6.76	1.4	13.23	3.67	Ամրանավորում Փ4Вр 100°100 ամրանային ցանցով	տ	1.000	337.500	382.14	382.14	399.04	321.75
4	5-115	Պրեսգրանիտե սալերով հատակների իրականացում 60°60	մ <sup>2</sup>	178.0	0.61	0.05	1.19	0.13	պրեսգրանիտե սալեր	մ <sup>2</sup>	1.020	9.500	10.972	11.628	12.953	2305.63
									գ/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0223	26.000	0.66			
5	11-252	Պրեսգրանիտե սալերով շոխակների իրականացում 15սմ բարձրությամբ	գծմ	150.64	0.171	0.012	0.33	0.03	սալեր	մ <sup>2</sup>	0.157	9.500	1.689	1.748	2.114	318.42
									գ/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0020	26.000	0.06			
6	շուկա/MA STER-	Ռետինե հատակների իրականացում	մ <sup>2</sup>	495.00			0.00	0.00							22.000	10890.00
		<b>հարդարման աշխատանքներ</b>														
1	15-300	Պատերի բարձրորակ գ/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	932.2	0.87	0.069	1.70	0.18	գ/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0365	26.000	1.07	1.591	3.474	3238.51
									ցանց ռաբիցա Փ2 50°50	մ <sup>2</sup>	1.0800	0.422	0.52			
2	14-380	Պատերի և շեղերի քսահարթում գիպսոնիտով	մ <sup>2</sup>	98.6	0.0682	0.0002	0.13	0.00	գիպսոնիտ	կգ	9.00	0.067	0.68	0.683	0.817	80.53

3	14-381	Առաստաղների ըսահարթում գիպսոնիտով	ս <sup>2</sup>	116	0.0943	0.0002	0.18	0.00	գիպսոնիտ	կգ	9.00	0.060	0.61	0.611	0.796	92.39
4	14-422	Պատերի և շեղերի բարձրորակ ներկում ֆասսադային ներկով ծեփամածկումով	ս <sup>2</sup>	1030.80	0.397	0.0100	0.777	0.026	ֆասսադային ներկ	կգ	0.63	0.682	0.49	0.670	1.473	1518.38
									ծեփամածիկ	կգ	0.72	0.225	0.183			

5	14-423	Առաստաղների բարձրորակ ներկում ֆասադային ներկով ծեփամածկումով	մ <sup>2</sup>	1007.20	0.514	0.0120	1.006	0.031	ֆասադային ներկ	կգ	0.63	0.682	0.49	0.721	1.758	1770.82
									ծեփամածիկ	կգ	0.92	0.225	0.234			
		<b>աստիճաններ</b>														
1	23-169 23-170	Խճանկար հատակների քանդում ճամբարում	մ <sup>2</sup>	6.00	0.244	0.094	0.476	0.246							0.72	4.34
2	1-194	4-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	8.000	1.94		3.80	0.00							3.80	30.37
3	1-1134	Գրունտի հարթեցում ձեռքով	մ <sup>2</sup>	7.000	0.132		0.26	0.00							0.26	1.81
4	11-Aug	20-40 ֆրակցիայի խիճ տոփանումով	մ <sup>3</sup>	0.7	0.45	0.37	0.88	0.97	խիճ	մ <sup>3</sup>	1.15	4.000	5.21	5.208	7.060	4.94
5	26-5	Աստիճանների բետոնացում B15 բետոնով	մ <sup>3</sup>	2.34	3.63	0.59	7.10	1.55	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.015	29.03	33.37	42.872	51.524	120.57
									շիթ	մ <sup>2</sup>	1.60	3.5	6.34			
									փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0183	152.78	3.17			
6	ինֆ.տեղ.	Ամրանային ցանց Φ12 150*150	կգ	87			0.000	0.000	Ամրանային ցանց Φ12 150*150	կգ	1.0	0.332	0.376	0.376	0.38	32.70
7	ինֆ.տեղ.	Ամրան Φ12A500c	կգ	151.7			0.000	0.000	Ամրան Φ12 A500c	կգ	1.0	0.332	0.376	0.376	0.38	57.03
8	ինֆ.տեղ.	Ամրան Φ14 A500c	կգ	42.28			0.000	0.000	Ամրան Φ14 A500c	կգ	1.0	0.332	0.376	0.376	0.38	15.89
9	ինֆ.տեղ.	Ամրանային ցանց Φ16 A3 100*100	կգ	243			0.000	0.000	Ամրանային ցանց Φ16 A3 100*100	կգ	1.0	0.332	0.376	0.376	0.38	91.35
10	13-143	Աստիճանների երեսապատում 30mm հաստ.բազալտե սալերով	մ <sup>2</sup>	9.5	3.76	0.0300	7.358	0.079	բազալտե սալեր	մ <sup>2</sup>	1.10	6.000	7.47	8.062	15.498	147.23
									ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0200	26.00	0.589			
11	13-143	Աստիճանների դիմային մասի երեսապատում 20mm հաստ.բազալտե սալերով	մ <sup>2</sup>	4.6	3.76	0.0300	7.358	0.079	բազալտե սալեր	մ <sup>2</sup>	1.10	5.000	6.23	6.816	14.253	64.99
									ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0200	26.00	0.589			
12	26-36	Ե/բետոնե հենապատի իրականացում B15 բետոնով	մ <sup>3</sup>	2.10	4.73	1.1	9.26	2.89	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.015	29.033	33.37	51.302	63.444	133.23
									կողապատում	մ <sup>2</sup>	1.840	3.5	7.29			
									փայտանյութ	մ <sup>3</sup>	0.0425	152.78	7.35			
									հեղուկ	կգ	2.20	0.97	2.41			
									Էլեկտրոդ	կգ	1.00	0.78	0.88			
13	ինֆ.տեղ.	Ամրան Φ14 A500c	կգ	118			0.000	0.000	Ամրան Φ14 A500c	կգ	1.0	0.332	0.376	0.376	0.38	44.36
14	23-46	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Φ10 150մմ	հատ	28	0.117	0.0094	0.229	0.025							0.25	7.10
15	23-134	Անցքերի ցեմենտացում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	մ <sup>3</sup>	0.005	38.900	1.10	76.120	2.886	պոլիմերցեմենտային լուծույթ	մ <sup>3</sup>	1.0	500.00	566.13	566.131	645.14	3.23
		<b>այլ աշխատանքներ</b>														
1	11-57	Հեծանների գաջի սվաղի վերանորոգում	մ <sup>2</sup>	25	0.72	0.1100	1.409	0.289	Գաջ	տ	0.0217	19.167	0.47	0.472	2.170	54.24
									Ջուր	մ <sup>3</sup>	0.0071	0.15	0.001			
2	14-380	Հեծանների քսահարթում թհաստեղծում	մ <sup>2</sup>	97	0.0682	0.0002	0.13	0.00	գիպսոնիտ	կգ	9.00	0.067	0.68	0.683	0.817	79.22
3	14-423	Հեծանների բարձրորակ ներկում	մ <sup>2</sup>	67.60	0.007	0.0100	0.777	0.031	ֆասադային ներկ	կգ	0.63	0.682	0.49	0.670	1.470	140.80

3	14-422	ֆասադային ներկով ձեփամածկումով	մ <sup>2</sup>	97.00	0.397	0.0100	0.777	0.026	ծեփամածիկ	կգ	0.72	0.225	0.183	0.670	1.473	142.88
4	25-17	Մետաղական էվակուացիոն աստիճանների բռնածողի մոնտաժում	կգ	65.00	0.0231	0.00407	0.05	0.01	բռնածող	կգ	1.00	0.450	0.51	0.523	0.579	37.62
									հեղյուս	կգ	0.00	0.97	0.00			
									էլեկտրող	կգ	0.02	0.78	0.01			
5	14-398	Աստիճանների հակակոռոզիոն ներկում	մ <sup>2</sup>	25.0	0.384		0.751	0.000	հակակոռոզիոն ներկ	կգ	0.24	0.707	0.19	0.192	0.944	23.59
6	8-140	Քանդված ե/բետոնե պատշգամբի հատվածում 200մմ բլոկներով բազրիքի կառուցում	մ <sup>3</sup>	0.55	1.87	0.9200	3.659	2.414	պեմզաբլոկ	հատ	57.50	0.152	9.90	13.134	19.208	10.56
									ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.11	26.00	3.238			
7	շուկա	Բասկետբոլի նոր վահանի մոնտաժում	հատ	2.00											150.00	300.00
8	շուկա	Բասկետբոլի նոր վահանի ամրացման էլեմենտներ	կգ	15.00					Բասկետբոլի նոր վահանի ամրացման	կգ	1.000	0.400	0.45	0.453	0.453	6.79
9	շուկա	Բասկետբոլի նոր վահանի զամբյուղ ցանցով, օղակով	հատ	2.00											10.00	20.00
10	շուկա	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց	կ-տ	2.00											12.00	24.00
11	14-398	Կարկասի յուղաներկում	մ <sup>2</sup>	15	0.384		0.75	0	յուղաներկ	կգ	0.25	1.125	0.32	0.343	1.094	16.41
									օլիֆ	կգ	0.03	0.800	0.02			
12	8-140	Բեծանների միջև անցքերի փակում 200մմ բլոկներով	մ <sup>3</sup>	5.76	1.87	0.9200	3.659	2.414	պեմզաբլոկ	հատ	57.50	0.152	9.90	13.134	19.208	110.64
									ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.11	26.00	3.238			
13	23-150	Շվեդական պատի ապամոնտաժում և մոնտաժում	մ <sup>2</sup>	60.00	0.127	0.058	0.249	0.152							0.401	24.04
14	14-403	Շվեդական պատի լաքապատում	մ <sup>2</sup>	60.00	0.0386		0.076	0.000	լաք	կգ	0.11	1.160	0.14	0.144	0.220	13.197
		<b>էվակուացիոն աստիճանների նահանուտոսի նառում</b>														
1	8-140	200մմ բլոկներով պատի կառուցում	մ <sup>3</sup>	2.50	1.87	0.9200	3.659	2.414	պեմզաբլոկ	հատ	57.50	0.152	9.90	13.134	19.208	48.02
									ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.11	26.00	3.238			
2	6-103 գ=0.5	Բլոկների անցքերի լցնում թեթև բետոնով	մ <sup>3</sup>	0.63	3.455	1.4	6.76	3.67	բետոն	մ <sup>3</sup>	1.020	21.556	24.895	24.895	35.330	22.08
3	8-59	Պատի ամրանավորում	կգ	33	0.0278	0.00138	0.05	0.00							0.06	1.91
4	ինֆ.տեղ.	Ամրան Փ8A500c	տ	0.033			0.00	0.00	Ամրան Փ8A500c	տ	1.000	337.50	382.138	382.138	382.138	12.61
5	15-300	Պատերի բարձրորակ ց/ավազե սվաղի իրականացում ցանցի վրա	մ <sup>2</sup>	24.9	0.87	0.069	1.70	0.18	ց/ավազե շաղախ	մ <sup>3</sup>	0.0365	26.000	1.07	1.591	3.474	86.50
									ցանց ռաբիցա Փ2 50*50	մ <sup>2</sup>	1.0800	0.422	0.52			
6	25-5	Մետաղական ծածկի մոնտաժում խողովակներով	կգ	49.14	0.0433	0.0143	0.08	0.04	էլեկտրող	կգ	0.02	0.78	0.01	0.014	0.136	6.69
7	ինֆ.տեղ.	40*40*2.5 խողովակի արժեքը	գծմ	16.8			0.00	0.00	40*40*2.5 խողովակի արժեքը	գծմ	1.00	0.97	1.10	1.098	1.098	18.45
8	8-265	Ծածկի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլներով КП 25-0.55	մ <sup>2</sup>	4	0.25	0.04	0.49	0.10	ցինկապատ պր.թիթեղ	մ <sup>2</sup>	1.1000	2.044	2.55	2.656	3.250	13.00
									մեխ տանիքի	կգ	0.1300	0.750	0.11			



9	14-422	Ֆասադների բարձրորակ ներկում ֆասադային ներկով ձեփամածկումով	մ <sup>2</sup>	24.90	0.397	0.0100	0.777	0.026	ֆասադային ներկ	կգ	0.63	0.682	0.49	0.670	1.473	36.68
									ձեփամածիկ	կգ	0.72	0.225	0.183			
10	ինֆ.տեղ.	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ դռների տեղադրում 4+4մմ արտերկիր	մ <sup>2</sup>	1.68			0.00	0.00	Մետաղապլաստե բլոկով սպիտակ 60մմ դռների տեղադրում 4+4մմ արտերկիր	մ <sup>2</sup>	1.000		36.67	36.670	36.67	61.61
11	16-57	Ա/բետոնե շերտի քանդում խճի հետ միասին	մ <sup>3</sup>	2.63	0.826	0.784	1.62	2.06							3.67	9.64
12	8-291	Պանելային ծածկի ջրամեկուսացում իզոգամով	մ <sup>2</sup>	17.5	0.11		0.22	0.00	իզոգամ	մ <sup>2</sup>	1.1000	1.222	1.52	1.844	2.059	36.03
									բիտում	կգ	2.0600	0.138	0.32			
13	16-85	Խճի շերտ ծածկույթի տակ 10սմ	մ <sup>2</sup>	1.75	0.13	0.074	0.26	0.19	խիճ	մ <sup>3</sup>	0.147	4.000	0.67	0.67	1.12	1.96
14	16-82	Ա/բետոնե շերտի իրականացում 40մմ հաստությամբ մանրահատ	մ <sup>2</sup>	17.00	0.109		0.21	0.00	մանրահատ ասֆալտ	տ	0.095	32.000	3.38	3.49	3.70	62.86
									ավազ	մ <sup>3</sup>	0.005	1.744	0.01			
									բիտում	կգ	0.600	0.138	0.09			
		Ընդամենը														35240.25
		Վերադիր ծախսեր 13,3%														4686.953
		Ընդամենը														39927.20
		Շահույթ 11%														4391.992
		Ընդամենը														44319.19

Կացմեց՝

Ն. Մխիթարյան