

«Երևանի Մխիթար Զերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի վարչական մասնաշենքին կից սպորտդահլիճի վերանորոգում

Տեղային նախահաշիվ 2-4
Ջրամատակարարում և կոյուղի

7 տեղեկագիր 2016թ.

Նախահաշվի արժեքը

437.49 հազ.դրամ

h/h	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Աշխատավարձ /ռուբ./	մեք.շահ /ռուբ./	Աշխատ. (հազ.դր.) q=1.95682	Մեք.շահ. (հազ.դր.) q=2,62402	Նյութեր	Չափի միավոր	Նյութի ծախս	Նյութի արժեք	Նյութի արժեքը q=1,1322612	Նյութի միավորի ընդ.արժեք	Միավորի ընդ.արժ հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ջրամատակարարում														
1	16-38	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Φ25*4.2	գծմ	31.00	0.21	0.01	0.411	0.026	խողովակների արժեքը	գծմ	1.00	0.345	0.391	0.391	0.83	25.66
2	16-37	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Φ20*2.8	գծմ	30.00	0.21	0.01	0.411	0.026	խողովակների արժեքը	գծմ	1.00	0.218	0.247	0.247	0.68	20.52
3	22-365	խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	18.0	0.231	0.15	0.45	0.40	խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1.00	0.10	0.113	0.113	0.96	17.31
4	16-134	Փականի մոնտաժում Φ25	հատ	4.0	0.97	0.13	1.90	0.34	Փականի մոնտաժում Φ25	հատ	1.00	2.028	2.30	2.296	4.535	18.142
5	16-207	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1.0	3.140	0.08	6.14	0.21	խողովակ	գծմ	0.40	0.345	0.156	0.156	6.51	6.51
		տաք ջրի ջրամատակարարում														
1	16-38	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Φ25 այլումինե շերտով	գծմ	34.00	0.21	0.01	0.411	0.026	խողովակների արժեքը	գծմ	1.00	0.676	0.765	0.765	1.20	40.89
2	16-37	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում Φ20 այլումինե շերտով	գծմ	30.00	0.21	0.01	0.411	0.026	խողովակների արժեքը	գծմ	1.00	0.486	0.550	0.550	0.99	29.62
3	22-365	խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	18.0	0.231	0.15	0.45	0.40	խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1.00	0.20	0.226	0.226	1.07	19.34
4	16-134	Փականի մոնտաժում Φ25	հատ	2.0	0.97	0.13	1.90	0.34	Փականի մոնտաժում Φ25	հատ	1.00	2.028	2.30	2.296	4.535	9.071
5	16-207	Միացում գործող ջրագծին	հատ	1.0	3.140	0.08	6.14	0.21	խողովակ	գծմ	0.40	0.676	0.306	0.306	6.66	6.66
		կոյուղի														
1	16-33	Պոլիվիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում Φ50	գծմ	32.0	0.380		0.744	0.000	խողովակ	գծմ	1.00	0.279	0.316	0.316	1.06	33.90
2	22-366	Կոյուղու խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	18.0	0.345	0.23	0.68	0.60	Կոյուղու խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	1.00	0.50	0.566	0.566	1.84	33.06
3	17-22	Լվացարանի /ոտնակով/ տեղադրում ճկուն խողովակով	հատ	2.0	1.37	0.07	2.68	0.18	լվացարան ճկուն խողովակ	հատ հատ	1.00 1.00	11.11 0.70	12.58 0.79	13.37	16.24	32.48
4	17-52	Լվացարանի ծորակի մոնտաժում	հատ	2.0	0.510	0.01	1.00	0.03	ծորակ	հատ	1.00	2.92	3.30	3.303	4.33	8.65

5	17-36	Հոսակի տեղադրում d=50	հատ	4.0	0.29	0.02	0.57	0.05	հոսակ	հատ	1.00	3.000	3.40	3.397	4.017	16.067
6	22-414	Միացում գործող կոյուղագծին Φ100	տեղ	4.0	1.9	1.29	3.72	3.38	խողովակ	գծմ	0.40	0.86	0.39	0.390	7.493	29.973
		Ընդամենը														347.87
		Վերադիր ծաղսեր 13,3%														46.27
		Ընդամենը														394.13
		Շահույթ 11%														43.35
		Ընդամենը														437.49

Կացմեց՝

Ն. Մխիթարյան