



Ծրագրի կոդը

անվանումը

Հայտատու

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

Ցուրաքանչյուր գլխի ամփոփիչ գումարը պարտադիր պետք է նշված լինի գլխի վերին աջ անկյունում:

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Հողային աշխատանքներ						
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	789				
2	V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	901				
3	V կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	2335				
4	VII կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ3	308				
5	գոյություն ունեցող հիմքերի քանդում հիդրոմուրճով	մ3	25				
6	փխրեցված գրունտի եւ քանդած հիմքերի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	333				
7	III կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	90				
8	գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ3	1600				
9	գրունտի խտացում պնեմատացուցիչով	մ3	1600				
10	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 7կմ	տ	5602.8				
11	հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում	մ3	2668				
2	Հիմքեր						
1	բետոնե նախաշերտի պատրաստում ժապավենային հիմքերի տակ մակնիշը B7.5(100)	մ3	81.1				
2	բետոնե նախաշերտի պատրաստում սյունակալների տակ մակնիշը B7.5(100) /ՀՄ1 - ՀՄ5/	մ3	27				
3	միաձուլլ է/բ սյունակալների պատրաստում մակնիշը B25(350) /ՀՄ1 - ՀՄ5/	մ3	227.8				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	10.195				
5	միաձուլլ է/բ սյունների պատրաստում մակնիշը B25(350)	մ3	5.76				
6	պողպատե ամրան A500C	տ	3.507				
7	միաձուլլ է/բ հիմքի հեծանների պատրաստում մակնիշը B25(350)	մ3	147				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
8	պողպատե ամրան A500C	տ	14.283				
9	Ներդիրների տեղադրում պողպատե թիթեղներից b=20մմ	տ	0.021				
10	շրջանակների միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B25(350)	մ3	271				
11	բլոկներից շարվող պատերի տակ միաձույլ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	18.3				
12	շրջանակների միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում 400մմ հաստ. մակնիշը B20(250)	մ3	44.2				
13	ամրան A-I	տ	0.002				
14	պողպատե ամրան A500C	տ	37.265				
15	Ներդիրների տեղադրում պողպատե թիթեղներից b=20մմ	տ	0.302				
16	միաձույլ բետոնե պատերի պատրաստում 300մմ հաստ. մակնիշը B7.5(100)	մ3	50.8				
17	խամբարաբետոնե պատերի եւ հիմքերի պատրաստում մակնիշը B7.5(100)	մ3	18.7				
18	կողային ջրամեկուսացում իզոգամով 3 շերտ	մ2	211.8				
19	պատերի կառուցում պեմզաբլոկներից 20x40x100սմ չափերի /ջրամեկուսիչ շերտի պաշտպանիչ/.	մ2	155				
20	հարթակների եւ գետնախորշերի բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B7.5 (100)	մ3	15				
21	անցուղու եւ Գ1 - Գ3 գետնախորշերի միաձույլ ե/բ պատերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	4.8				
22	պողպատե ամրան A500C	տ	0.241				
23	խամբարաբետոնե հիմնատակի պատրաստում աստիճանների, հարթակի եւ թեքահարթակի տակ մակնիշը B7.5 (100)	մ3	17.6				
24	աստիճանների, հարթակի եւ թեքահարթակի տակ խամբարե շարվածք	մ3	113.1				
25	բետոնե աստիճանների եւ հարթակների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	23.4				
3	Պատեր						
1	շրջանակների միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում մինչեւ 2մ պարագծով մակնիշը B25(350)	մ3	168.4				
2	շրջանակների միաձույլ ե/բ սյուների պատրաստում մինչեւ 3մ պարագծով մակնիշը B25(350)	մ3	56.4				
3	ամրան A-I	տ	0.002				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	37.714				
5	Ներդիր դետալների տեղադրում թիթեղից	տ	1.011				
6	ամրանային ցանցերի տեղադրում, պողպատե ամրան A500C	տ	0.091				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
7	շրջանակների միաձուլել է/բ հեծանների պատրաստում մինչև 800մմ բարձրությամբ մակնիշը B25(350)	մ3	335.3				
8	միաձուլել է/բ հեծանների պատրաստում 800մմ-ից ավել բարձրությամբ մակնիշը B15(200)	մ3	119				
9	պողպատե ամրան A500C	տ	65.533				
10	ամրան Bp	տ	0.023				
11	ներդիր դետալների տեղադրում թիթեղից	տ	1.326				
12	միաձուլել է/բ միջուկների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	3.5				
13	պողպատե ամրան A500C	տ	1.15				
14	միաձուլել է/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.1				
15	ամրան A-I	տ	0.002				
16	պողպատե ամրան A500C	տ	0.008				
17	միաձուլել է/բ պատերի պատրաստում 400մմ հաստությամբ մակնիշը B25(350) /շրջ "Ի"/	մ3	49.8				
18	պողպատե ամրան A500C	տ	4.005				
19	միաձուլել է/բ պատերի պատրաստում 200մմ հաստությամբ մակնիշը B20(250) /շրջ "10", "12"/	մ3	12				
20	պողպատե ամրան A500C	տ	0.733				
21	միաձուլել է/բ պարզունակների պատրաստում մինչև 800մմ բարձրությամբ մակնիշը B25(350) /ՄՊ1-ՄՊ8a/	մ3	108.9				
22	միաձուլել է/բ պարզունակների պատրաստում 800մմ-ից ավել բարձրությամբ մակնիշը B25(350) /ՄՊ9-ՄՊ10/	մ3	32.7				
23	միաձուլել է/բ պարզունակների պատրաստում 800մմ-ից ավել բարձրությամբ մակնիշը B25(350), 6մ-ից ավել բարձրության վրա /ՄՊ11-ՄՊ14/	մ3	70.2				
24	պողպատե ամրան A500C	տ	25.5				
25	ներդիր դետալների տեղադրում թիթեղից	տ	0.631				
26	անկյունակների տեղադրում /ըստ նախագծի/	տ	0.473				
27	գետնախարսխի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 50մմ հաստությամբ, ցանցի վրայով /ներառյալ ցանցը/	մ2	211.5				
28	արտաքին պատերի կառուցում 20սմ հաստության պեմզաբլոկներից	մ3	261.7				
29	պատերի կառուցում 30սմ հաստության պեմզաբլոկներից	մ3	20.7				
30	միաձուլել է/բ միջնապատերի պատրաստում 200մմ հաստությամբ մակնիշը B20(250)	մ3	22.1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
31	պողպատե ամրան A500C /բլոկների անցքերի մեջ/	տ	12.445				
32	շարվածքի ամրանավորում ցանցով, ամրան A500C	տ	2.749				
33	ամրան Bp	տ	0.3				
34	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15(200)	մ3	173.11				
35	բլոկներից շարվող պատերի միաձուլվ ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B25(350)	մ3	40.46				
36	պողպատե ամրան A500C	տ	2.19				
37	բլոկներից շարվող պատերի միաձուլվ ե/բ սյուների պատրաստում մակնիշը B25(350)	մ3	8.04				
38	պողպատե ամրան A500C	տ	2.333				
39	պատերի երեսապատում տուֆե սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	1291.4				
40	ամրանների եւ ամրանային ցանցերի տեղադրում Bp	տ	2.992				
41	միջադիրների տեղադրում ՄՄ1 պողպատե թերթից եւ անկյունակներից	տ	2.281				
42	միաձուլվ բետոնե պատերի պատրաստում 400 մմ հաստությամբ մակնիշը B15(200)	մ3	9				
43	պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապոլիստիրոլե սալերով 100մմ հաստ. /ներառյալ ամրացման դյուբեղները/	մ2	480.9				
44	պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապոլիստիրոլով 50մմ հաստ. /ներառյալ ամրացման դյուբեղները/	մ2	726.6				
4 Ծածկեր							
1	միաձուլվ ե/բ կողավոր ծածկի հեծանավոր սալերի պատրաստում մակնիշը B25(350) /հեծան+սալ/ ՄՄ1-ՄՄ4	մ3	39.37				
2	ամրան A-I	տ	7.086				
3	պողպատե ամրան A500C	տ	4.316				
4	ամրան Bp	տ	0.191				
5	մետաղական ներդիրների տեղադրում 75x75x5մմ անկյունակից եւ թիթեղից 6մմ հաստ.	տ	0.034				
6	խարամաբետոնի լցում սալերի հեծանների միջեւ մակնիշը B7.5(100)	մ3	22.7				
7	միաձուլվ ե/բ քիվապատի պատրաստում 150մմ հաստությամբ մակնիշը B25(350)	մ3	3.4				
8	պողպատե ամրան A500C	տ	2.609				
9	միաձուլվ ե/բ կողաշատ ծածկերի պատրաստում մակնիշը B20(250) 6մ բարձրության վրա /ներքեւի հատված/	մ3	123.9				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
10	միաձուլյ է/բ ծածկի սալերի պատրաստում 6մ բարձրության վրա մակնիշը B25(350) /հեծանների հետ միասին, վերին հատված/	մ3	280.4				
11	ամրան A-I	տ	8.289				
12	պողպատե ամրան A500C	տ	49.682				
13	դեֆորմացիայի կարանների իրականացում ցինկապատ թիթեղով 700մմ լայն., 0.8մմ հաստ	զմ	25.2				
14	միաձուլյ է/բ կողավոր ծածկի սալի պատրաստում 6մ-ից բարձրության վրա մակնիշը B25(350) /Գ մասնաշենք/	մ3	4.6				
15	պողպատե ամրան A500C	տ	0.858				
16	ամրան Bp	տ	0.007				
17	մետաղական ներդիրների տեղադրում թիթեղից 16, 20մմ հաստ.	տ	0.035				
18	անկյունակների տեղադրում 125x80x8մմ	տ	0.413				
19	միաձուլյ է/բ կողավոր ծածկերի պատրաստում +10.8 նիշում մակնիշը B20(250) /ներքեւի հատված/	մ3	27.8				
20	միաձուլյ է/բ ծածկի սալերի պատրաստում հեծանների հետ միասին մակնիշը B25(350) /վերին հատված/	մ3	65				
21	ամրան A-I	տ	3.146				
22	պողպատե ամրան A500C	տ	11.015				
23	13սմ հաստ. փրփրապլաստի տեղադրում կողերի միջև	մ2	2525				
24	մետաղական կարկասի մոնտաժում +9.25 նիշում ուղղանկյուն խողովակներից եւ անկյունակներից	տ	2.67				
25	մետաղական տարրերի հակակոռոզիոն ներկում	տ	2.67				
5 Աստիճաններ							
1	աստիճանավանդակի միաձուլյ է/բ սանդղաբազուկների պատրաստում մակնիշը B25(350) /Ա1/	մ3	3.5				
2	պողպատե ամրան A500C	տ	0.566				
3	աստիճանավանդակի միաձուլյ է/բ սանդղաբազուկների եւ հեծանի պատրաստում մակնիշը B25(350) /Ա2/	մ3	4.35				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	0.631				
5	մետաղական ներդիրների տեղադրում	տ	0.039				
6	աստիճանավանդակի միաձուլյ է/բ սանդղաբազուկների պատրաստում մակնիշը B25(350) /Ա3/	մ3	6.7				
7	պողպատե ամրան A500C	տ	1.278				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
8	միաձուլյ ե/բ պատերի պատրաստում 200մմ հաստությամբ մակկիշը B25(350)	մ3	4.7				
9	պողպատե ամրան A500C	տ	0.691				
10	ջերմաներկված մետաղական ճաղաշարի տեղադրում /ըստ նախագծի/	զմ	43.3				
11	աստիճանների քրոմապատ ճաղաշարի տեղադրում քրոմապատ բազրիքով (մետալիկ)	զմ	50.3				
6 Միջնորմներ							
1	միջնորմների կառուցում պեմզաբլոկներով 20x40x10սմ չափերի ամրանավորումով եւ բարավորի պատրաստումով	մ2	307				
2	միջնորմների կառուցում 20սմ հաստության պեմզաբլոկներից ամրանավորումով	մ3	209.3				
3	ամրան A-I	տ	0.018				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	1.75				
7 Բացվածքներ							
1	ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ջերմախնայող ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	21.2				
2	ալյումինե արտաքին խուլ դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	7.3				
3	ներքին ՄՐՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում փայտե շրջանակներով, փեղկի հաստ. ոչ պակաս 40մմ, ՄՐՖ-ի շերտի հաստ. ոչ պակաս 6մմ /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	105.8				
4	ներքին դռների բռնակներով կողպեքի տեղադրում	կ-տ	58				
5	սպիտակ մետաղապլաստիկ ներքին խուլ դռան բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	20				
6	դռան արգելափակիչների տեղադրում	հատ	27				
7	սպիտակ մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ջերմախնայող ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	210.3				
8	սպիտակ մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ջերմախնայող ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	91.1				
9	մետաղապլաստե լուսամուտների բարդ փական	հատ	164				
10	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում b=25սմ	զմ	178.7				
11	արտաքին ալյումինե վիտրաժների դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ջերմախնայող ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	19.4				
12	արտաքին ալյումինե վիտրաժների չբացվող մաս /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով ապակեպատված ջերմախնայող ապակեփաթեթով 4+4մմ, ներառյալ ապակին	մ2	143				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
13	Ներքին սպիտակ մետաղապլաստիկ վիտրամների դռան բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ 1 տակ ապակի 4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	39.6				
14	Ներքին սպիտակ մետաղապլաստիկ վիտրամների չբացվող մաս /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում ապակեպատված 1 տակ ապակի 4մմ, ներառյալ ապակին	մ2	126.8				
15	ճակատային պրոֆիլի սպիտակ ալյումինե վիտրամների /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով ապակեպատված ապակեփաթեթով 4+4մմ, ներառյալ ապակին	մ2	76				
16	սանհագույցների միջնորմների պատրաստում ջրակայուն լամինացված ԴՄԴ-ից /16մմ/ ներառյալ ալյումինե խողովակներից կարկասը եւ ամրացման դետալները	մ2	21.1				
17	շերտավարագույրների տեղադրում	մ2	280				
8 Հատակներ							
1	գրունտի խտացում խճով	մ2	2314.8				
2	բետոնե նախաշերտի պատրաստում մակնիշը B7.5 (100)	մ3	347.2				
3	ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում թեթեւ բետոնից մակնիշը B12.5(150)	մ3	160.8				
4	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 20մմ հաստությամբ	մ2	2314.8				
5	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 15մմ հաստությամբ	մ2	1508.8				
6	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 40մմ հաստությամբ	մ2	41.2				
7	ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում հիդրոիզոլից 1 շերտ բիտումային մածիկի վրա	մ2	3194.9				
8	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը, շրիշակները/	մ2	1463.9				
9	սպորտային վինիլային հատակի պատրաստում գծանշումով, հաստ 4մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը, շրիշակները/	մ2	357.1				
10	հատակների պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ.	մ2	1383.9				
11	խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ.	մ2	412.2				
9 Տանիք							
1	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ3	87.2				
2	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	2899.4				
3	տանիքի պատրաստում ներկված տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	2457.1				
4	տանիքի սոսնձվող գոլորշամեկուսացում ռուբերոիդից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	85				
5	բետոնե թմբերի պատրաստում կանգնակների տակ մակնիշը B15(200)	մ3	4.1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	550մմ/հ/ բարձրության բետոնե պատերի պատրաստում որմնավայրերի տակ, 150 մմ հաստությամբ մակնիշը B15(200)	մ3	2.5				
7	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	68				
8	ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	զմ	261				
9	ջրիոս ձագարների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից	հատ	26				
10	ջրորդանի պատրաստում ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ /261.2զմ/	մ2	279.5				
11	պատուհանագոգերի մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	29				
12	տանիք տանող մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.02				
13	տանիքի ցանկապատում մետաղական ճաղաշարով /ըստ նախագծի/	զմ	26.4				
14	մետաղական աստիճանի եւ ճաղաշար յուղաներկում	մ2	17.3				
15	ծեղնահարկի սպիտակ մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/ /5 հատ/	մ2	3.8				
16	ծեղնահարկի լուսամուտների երեսապատում ներկված ցինկապատ թիթեղով 0.5մմ հաստությամբ	մ2	13				
17	պատահապատ ապակիներով երդիկի պատրաստում /տրիպլեքս, ջերմախնայող ապակիով, ներառյալ կարկասը, շրջանակները եւ հերմետիկացումը	մ2	157.8				
18	ֆիրմային /գործարանային արտադրանքի/ դռնակի աստիճանով 800x800մմ տեղադրում	հատ	2				
10 Ներքին հարդարում							
1	պատերի գաջե սվաղում	մ2	5129.5				
2	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	4.1				
3	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեթույթունների սվաղում գաջով	մ2	105.8				
4	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	4177.3				
5	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճասալի տակ	մ2	388.8				
6	պատերի երեսապատում հախճասալով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	388.8				
7	առաստաղների երեսապատում գիպսակարտոնով 9մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	429.3				
8	կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր պլաստիկից /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	100.8				
9	պատերի եւ դռների ու լուսամուտների հարթ թեթույթունների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	5235.3				
10	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	4606.6				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11 Արտաքին հարդարում							
1	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	620.9				
2	դռների եւ լուսամուտների հարթ թեքությունների սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	117.6				
3	պատերի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	738.5				
4	գլխավոր մուտքի հարթակի, թեքահարթակի եւ աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերով 50մմ հաստությամբ	մ2	71				
12 Այլ աշխատանքներ							
1	նստարանների մոնտաժում սպորտդահլիճում անկյունակներիցկապերի եւ պահանգների տեղադրում անկյունակներից	տ	0.09				
2	նստարանների փայտե ծածկույթի պատրաստում 20մմ հաստությամբ տախտակներից	մ2	10				
3	նստարանների յուղաներկում	մ2	10.5				
4	բասկետբոլի զամբյուղների մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում /ըստ նախագծի/	տ	0.1				
5	մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	0.1				
6	բասկետբոլի զամբյուղների տեղադրում /ներառյալ վահանակը/	հատ	2				
13 Ջեռուցում							
1	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 400x500մմ, 865Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	9				
2	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 400x600մմ, 1015Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	30				
3	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 400x700մմ, 1185Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	3				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 400x800մմ, 1355Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	3				
5	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 400x900մմ, 1525Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
6	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 400x1000մմ, 1695Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
7	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x400մմ, 865Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	19				
8	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x500մմ, 1100Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	13				
9	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x600մմ, 1295Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	1				
10	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x700մմ, 1510Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
11	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x900մմ, 1940Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	5				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1000մմ, 2160-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	5				
13	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1200մմ, 2590-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	10				
14	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1600մմ, 3460-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	8				
15	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x1800մմ, 3670-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	2				
16	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x2000մմ, 4110-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	1				
17	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x2300մմ, 4750-վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	4				
18	փականներ D=15մմ	հատ	14				
19	հորիզոնական օդահավաքիչների /վանտուզների/ տեղադրում D=159x3.2մմ	հատ	4				
20	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստե խողովակներից D=16x2մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	480				
21	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	530				
22	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	110				
23	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x4.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	340				
24	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x5.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	110				
25	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x6.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	130				
26	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=76x3մմ փորձարկումով	զմ	80				
27	ռադիատորի փականներ D=15մմ	հատ	224				
28	փականներ D=15մմ	հատ	72				
29	փականներ D=25մմ	հատ	2				
30	փականներ D=32մմ	հատ	4				
31	փականներ D=40մմ	հատ	2				
32	փականներ D=50մմ	հատ	2				
33	դատարկման փականներ D=20մմ	հատ	33				
34	խողովակապտուտակ խցանային ծորակով D=25մմ	հատ	2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
35	խողովակապտուտակ խցանային ծորակով D=20մմ	հատ	6				
36	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=80մմ	հատ	2				
37	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=80մմ	հատ	4				
38	հաշվեկշիռ փականներ D=15մմ	հատ	14				
39	հաշվեկշիռ փականներ D=25մմ	հատ	1				
40	հաշվեկշիռ փականներ D=32մմ	հատ	2				
41	հաշվեկշիռ փականներ D=40մմ	հատ	1				
42	հաշվեկշիռ փականներ D=50մմ	հատ	1				
43	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	գմ	1780				
44	մետաղական խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	24				
45	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=20մմ	գմ	50				
46	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=25մմ	գմ	50				
47	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=32մմ	գմ	20				
48	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=40մմ	գմ	110				
49	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=50մմ	գմ	130				
50	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=75մմ	գմ	80				
14 Ջերմամատակարարում							
1	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստ խողովակներից D=16x2մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	10				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	40				
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	40				
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3.5մմ	գմ	180				
5	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.01				
6	օդահեռացման փական D=15մմ	հատ	8				
7	կարգավորիչ փականներ D=25մմ	հատ	4				
8	կարգավորիչ փականներ D=50մմ	հատ	2				
9	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=50մմ	հատ	2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
10	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=50մմ	հատ	4				
11	դատարկման փականներ D=20մմ	հատ	6				
12	դատարկման փականներ D=25մմ	հատ	1				
13	հաշվեկշիռ փականներ D=25մմ	հատ	2				
14	հաշվեկշիռ փականներ D=50մմ	հատ	1				
15	զտիչ D=25մմ	հատ	2				
16	զտիչ D=50մմ	հատ	1				
17	մետաղական խողովակների ներկում հակակոռոզիոն լաքով	զմ	180				
18	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=25մմ	զմ	30				
19	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=50մմ	զմ	180				
20	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	270				
21	մետաղակոնստրուկցիաներ խողովակների ամրացման համար	տ	0.2				
15 Օդափոխություն							
1	ներածման-արտածման սարքի տեղադրում, ավտոմատիկայով L=4000մ3/ժ, H=200Պա, L=3600մ3/ժ	հատ	1				
2	ներածման սարքի տեղադրում, ավտոմատիկայով L=6800մ3/ժ, H=200Պա	հատ	1				
3	ներածման-արտածման սարքի տեղադրում, ավտոմատիկայով L=2700մ3/ժ, H=150Պա, L=2400մ3/ժ	հատ	1				
4	կենտրոնախույս օդամուղ RK500x300B3, L=1500մ3/ժ, P=200Պա, N=0.8կվտ	հատ	1				
5	կենտրոնախույս օդամուղ RK500x300B1, L=750մ3/ժ, P=220Պա, N=0.7կվտ	հատ	1				
6	կենտրոնախույս օդամուղ RK500x250D1, L=400մ3/ժ, P=260Պա, N=0.6կվտ	հատ	1				
7	կենտրոնախույս օդամուղ RK500x300B1, L=800մ3/ժ, P=220Պա, N=0.7կվտ	հատ	1				
8	կենտրոնախույս օդամուղ RK500x250D1, L=450մ3/ժ, P=250Պա, N=0.6կվտ	հատ	1				
9	կենտրոնախույս օդամուղ RK400x200C1, L=1200մ3/ժ, P=120Պա, N=0.4կվտ	հատ	1				
10	կոնդիցիոներների տեղադրում N=1.5կվտ	հատ	2				
11	աղմկախլացուցիչ RSA700x400մմ, L=1.0մ	հատ	2				
12	հերմետիկ մետաղական դռների տեղադրում առանց ջերմամեկուսացման 0.9x0.5	հատ	1				

#	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
13	օդի հաղորդային /переточные/ ճաղաշարերի տեղադրում АП400x200	հատ	30				
14	ճեղքավոր ճաղաշարերի տեղադրում PB-C-Г 200x100մմ	հատ	23				
15	ճեղքավոր ճաղաշարերի տեղադրում PB-C-Г 200x200մմ	հատ	47				
16	ճեղքավոր ճաղաշարերի տեղադրում PB-C-Г 400x200մմ	հատ	39				
17	ճեղքավոր ճաղաշարերի տեղադրում PB-C-Г 800x800մմ	հատ	4				
18	ճեղքավոր ճաղաշարերի տեղադրում PB-C-Г 500x700մմ	հատ	2				
19	դեկորատիվ ճաղաշարերի տեղադրում 4000x200մմ	հատ	1				
20	դեկորատիվ ճաղաշարերի տեղադրում 2000x200մմ	հատ	2				
21	արտածման դիֆֆուզորների տեղադրում EFF 160	հատ	8				
22	օդի կարգավորիչ փական ձեռքի շարժաբերով 200x200մմ	հատ	70				
23	օդի կարգավորիչ փական ձեռքի շարժաբերով 300x200մմ	հատ	3				
24	օդի կարգավորիչ փական ձեռքի շարժաբերով 400x200մմ	հատ	1				
25	օդի կարգավորիչ փական ձեռքի շարժաբերով 400x250մմ	հատ	1				
26	օդի կարգավորիչ փական ձեռքի շարժաբերով 500x300մմ	հատ	1				
27	օդի կարգավորիչ փական ձեռքի շարժաբերով 600x400մմ	հատ	1				
28	օդի կարգավորիչ փական էլ. շարժաբերով 500x300մմ	հատ	1				
29	տուփ 500x300x200 0.7մմ հաստ. ցինկապատ պողպատից	մ2	8.8				
30	ալյումինե ցանց 500x300 քայլ 10x10մմ	հատ	25				
31	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=200մմ, 0.5մմ հաստ.	մ2	201				
32	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից D=500մմ, 0.7մմ հաստ.	մ2	31.4				
33	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից պարագիծը մինչև 1800մմ, 0.7մմ հաստ.	մ2	359				
34	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից պարագիծը մինչև 2000մմ, 0.7մմ հաստ.	մ2	250				
35	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից պարագիծը մինչև 3600մմ, 0.7մմ հաստ.	մ2	132				
36	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից պարագիծը մինչև 4500մմ պարագծով, 0.9մմ հաստ.	մ2	12.6				
37	խողովակների մեկուսացում izotoprak ջերմամեկուսիչ փաթեթային նյութով	մ3	2.8				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
38	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից D=250մմ	հատ	3				
39	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 300x300մմ	հատ	3				
40	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 400x300մմ	հատ	2				
41	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 700x400մմ	հատ	3				
42	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1000x400մմ	հատ	1				
43	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1200x400մմ	հատ	8				
44	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1400x400մմ	հատ	1				
45	մետաղական կոնստրուկցիաներ	տ	0.8				
46	տուփ 3000x300x300 0.9մմ հաստ. ցինկապատ պողպատից	մ2	7.56				
47	տուփ 2000x300x300 0.9մմ հաստ. ցինկապատ պողպատից	մ2	2.58				
48	տուփ 1200x300x300 0.9մմ հաստ. Ցինկապատ պողպատից	մ2	1.62				
49	ճկուն օդատարի անցկացում 200x200մմ	մ2	16				
16 Ներքին ջրամատակարարում							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	225				
2	խողովակաշարի անցկացում մետաղապլաստ խողովակներից D=16x2մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	260				
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x2.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	30				
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x3.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	15				
5	բրոնզե փականներ D=15մմ	հատ	15				
6	բրոնզե փականներ D=20մմ	հատ	4				
7	բրոնզե փականներ D=25մմ	հատ	3				
8	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=50մմ	հատ	2				
9	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=50մմ	հատ	4				
10	հակադարձ փականներ D=50մմ	հատ	1				
11	հակահրդեհային փականների տեղադրում /ներառյալ գլխիկ - 3 հատ, ծայրապանակ - 1 հատ/ /14 հատ/	կ-տ	14				
12	հակահրդեհային պահարանի տեղադրում	հատ	14				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
13	հակահրդեհային ճկախողովակ	զմ	280				
14	լվացարանի ծորակների տեղադրում	հատ	39				
15	անկյունային փականներ D=15մմ	հատ	86				
16	ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	2				
17	լվացարանի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	3				
18	ջրման ծորակների տեղադրում 10մ ռետինե խողովակով	հատ	1				
19	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	530				
20	մետաղական խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	41				
21	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=15մմ	զմ	20				
22	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=25մմ	զմ	7				
23	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=50մմ	զմ	150				
24	Էլեկտրական ջերմամեկուսացված ջրատաքացուցիչների տեղադրում, 50լ տարողությամբ	կ-տ	5				
25	ջրաչափերի տեղադրում D=20մմ /ջրաչափական հանգույց/	հատ	1				
26	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=50մմ	հատ	3				
27	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=50մմ	հատ	6				
28	ճնշաչափերի տեղադրում	կ-տ	1				
29	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	1.5				
30	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.04				
31	թողարկիչ ծորակ	հատ	1				
32	մետաղական կոնստրուկցիաներ	տ	0.017				
33	զտիչ D=50մմ	հատ	1				
17 Ներքին կոյուղի							
1	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	180				
2	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	160				
3	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	42				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
4	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	18				
5	տաշտակների /տակդիր/ տեղադրում կոմպոզիտ նյութից /ակրիլային/ ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	2				
6	միզամանների տեղադրում ծորակով եւ միաձուլ սիֆոնով	կ-տ	4				
7	բիդեի տեղադրում /հիգենիկ ցնցուղով/	կ-տ	1				
8	հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	3				
9	համակարգի փորձարկում	զմ	340				
10	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	13				
11	զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	18				
12	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	15				
13	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	15				
18 ԷԼ. լուսավորություն							
1	առաստաղի լուսատուների տեղադրում լամպերով 2x36Վտ	կ-տ	284				
2	առաստաղի լուսատուների տեղադրում լամպերով 4x18Վտ	կ-տ	145				
3	առաստաղի լուսատուների տեղադրում լամպերով 2x18Վտ	կ-տ	16				
4	առաստաղի լուսատուների տեղադրում լամպերով 1x36Վտ թեք լուսաբաշխումով	կ-տ	54				
5	առաստաղի լուսատուների տեղադրում լամպերով 2x36Վտ /հերմետիկ/	կ-տ	19				
6	կախովի առաստաղում լուսատուների տեղադրում լամպերով 2x42Վտ կլոր	կ-տ	35				
7	առաստաղի լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 2x60Վտ /հերմետիկ/	կ-տ	14				
8	լուսատուների տեղադրում կախովի առաստաղներում 1x60Վտ	կ-տ	44				
9	առաստաղի լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 1x100Վտ /հերմետիկ/	կ-տ	10				
10	պատի լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով 2x60Վտ	կ-տ	41				
11	սոֆիտ թատրոնային 4 լամպով 500Վտ	կ-տ	5				
12	լուսարձակների տեղադրում 1 մետալոհալոգենային լամպով 250վտ հզորության	կ-տ	8				
13	լուսատու-ցուցանակ	կ-տ	16				
14	լուսատուների տեղադրում լամպերով 9Վտ եւ ակումուլյատորային մարտկոցով	կ-տ	32				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
15	լուսատուների տեղադրում 150-վտ, հաղորդադողի վրա Skeletto տիպի /կամ համանման/	կ-տ	16				
16	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում 250-վ, 6Ա	հատ	75				
17	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում 230-վ, 6Ա	հատ	92				
18	երկբեւեռ վարդակների տեղադրում հողանցումով 250-վ 16Ա	հատ	21				
19	Էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	190				
20	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	190				
21	ՊՎ3-380 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	19500				
22	վինիլալատե ծալքախողովակների տեղադրում D=20մմ	զմ	6500				
23	բաշխիչ վահանի արկղ պլաստիկ 24 մոդուլի տեղադրում	կ-տ	10				
24	բաշխիչ վահանի արկղ պլաստիկ 12 մոդուլի տեղադրում	կ-տ	7				
25	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	17				
26	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 16Ա	հատ	87				
27	վարդակների տեղադրում հողանցումով 250-վ 16Ա	հատ	184				
28	վարդակների տեղադրում հողանցումով երկու տեղով հողանցումով 250-վ 16Ա	հատ	79				
29	եռաբեւեռ վարդակների տեղադրում հողանցումով 380-վ 16Ա հողանցումով	հատ	4				
30	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա АП50-3MT	հատ	2				
31	Էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	346				
32	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	270				
33	բաշխիչ վահանի արկղ պլաստիկ 24 մոդուլի տեղադրում	կ-տ	11				
34	բաշխիչ վահանի արկղ պլաստիկ 12 մոդուլի տեղադրում	կ-տ	6				
35	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 25Ա	հատ	57				
36	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 40Ա	հատ	16				
37	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 50Ա	հատ	1				
38	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1 բեւեռանի դիֆերենցիալ 25Ա/30Ա	հատ	35				
39	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1 բեւեռանի դիֆերենցիալ 32Ա/30Ա	հատ	1				
40	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում եռաբեւեռանի դիֆերենցիալ 20Ա/30Ա	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
41	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում եռաբեռանի դիֆերենցիալ 25Ա/30Ա	հատ	4				
42	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում եռաբեռանի դիֆերենցիալ 32Ա/30Ա	հատ	1				
43	ՊՎ3-380 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	3250				
44	ՊՎ3-380 1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	2650				
45	ՊՎ3-380 1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	75				
46	վինիլալաստե ծալքախողովակների տեղադրում D=20մմ	զմ	1900				
47	վինիլալաստե ծալքախողովակների տեղադրում D=32մմ	զմ	15				
48	հողանցման ներքին շերտապողպատ 50x5մմ /30մ/	տ	0.059				
49	հողանցման շերտապողպատ 50x5մմ /30մ/	տ	0.059				
50	հողանցման էլեկտրոդների անկյունակ L50x50x5, L=2.5մ - 10հատ	տ	0.094				
51	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	8.4				
52	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	8.4				
19 էլ. ուժային սարքավորումներ							
1	Ներանցման պահարանի տեղադրում BPY-8504, թողարկիչ եռաբեռ 400Ա -ՈՐԵՈՒՄ-01-37 - 1հատ, ապահովիչ 150Ա-ՈՒՄ-250 - 3հատ, տրանսֆորմատոր T-0.66 - 3հատ, հաշվիչ CA4 երկտարիֆային 380Վ, 5Ա - 1հատ, մալուխային շինա -1հատ	կ-տ	1				
2	բաժանարար պահարան N1-ի տեղադրում BPY-8504, 3P-105-30 բաղկացած. անջատիչ եռաբեռ 200Ա - 1հատ, անջատիչ գծային եռաբեռ 16Ա -1հատ, անջատիչ գծային եռաբեռ 50Ա -6հատ	կ-տ	1				
3	բաժանարար պահարան N2-ի տեղադրում BPY-8504, 3P-105-30 բաղկացած. անջատիչ եռաբեռ 200Ա - 1հատ, անջատիչ գծային եռաբեռ 32Ա - 3հատ, անջատիչ գծային եռաբեռ 50Ա - 4հատ, անջատիչ գծային եռաբեռ 63Ա - 2հատ	կ-տ	1				
4	օդափոխության վահանի տեղադրում ՈՐ 11-3048 բաղկացած. անջատիչ եռաբեռ 40Ա - 1հատ, անջատիչ գծային միաբեռ 32Ա - 3հատ	կ-տ	1				
5	կառավարման եռաբեռ ՅՄ-5113-2474 արկղի տեղադրում	կ-տ	8				
6	կառավարման եռաբեռ ՅՄ-5113-3074 արկղի տեղադրում	կ-տ	8				
7	կառավարման եռաբեռ ՅՄ-5113-3774 արկղի տեղադրում	կ-տ	1				
8	կառավարման եռաբեռ ՅՄ-5413-2474 արկղի տեղադրում	կ-տ	1				
9	մետաղական բաժանարար արկղերի տեղադրում 1200x800x300մմ	կ-տ	2				
10	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների ՐՈՒ 3-25 տեղադրում 25Ա, հերմետիկ	հատ	11				
11	ՊՎ3-380 1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	60				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	ՊՎ3-380 1x6 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	1250				
13	ՎՎԳ Նգ-1000 5x1.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող BBԴԻԴ-1000/	զմ	30				
14	ՎՎԳ Նգ-1000 3x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող BBԴԻԴ-1000/	զմ	100				
15	ՎՎԳ Նգ-1000 3x4 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող BBԴԻԴ-1000/	զմ	20				
16	ՎՎԳ Նգ-1000 5x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող BBԴԻԴ-1000/	զմ	520				
17	ՎՎԳ Նգ-1000 5x10 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող BBԴԻԴ-1000/	զմ	745				
18	ՎՎԳ Նգ-1000 5x16 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չիրկիզվող BBԴԻԴ-1000/	զմ	43				
19	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=20մմ	զմ	20				
20	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=40մմ	զմ	250				
21	մետաղալարից մալուխատար 300x50մմ L3000	զմ	50				
22	ՊՎ3-380 1x16 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	100				
23	վինիպլաստե խողովակների D=100մ տեղադրում	զմ	5				
24	վինիպլաստե խողովակների D=200մ տեղադրում մալուխները ներանցման համար	զմ	12				
25	մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	մ2	200				
26	հողանցման հաղորդաթիթեղների տեղադրում խրամուղում շերտապողպատ 50x5մմ /30մ/	տ	0.059				
27	հողանցման հաղորդաթիթեղների տեղադրում շենքի ներսում շերտապողպատ 50x5մմ /120մ/	տ	0.235				
20 Կապի սարքավորում							
1	հեռախոսային բաշխիչ տուփերի տեղադրում /10" int+անջ. տուփ 10"/	հատ	1				
2	10x0.4 մալուխի անցկացում	զմ	5				
3	PVC 2x0.6 աբոնեմենտային մալուխի անցկացում	զմ	280				
4	հեռախոսային վարդակների տեղադրում	հատ	7				
5	դեկորատիվ կապուղու տեղադրում 100x50մմ	զմ	113				
6	դեկորատիվ կապուղու խցան	հատ	15				
7	դեկորատիվ կապուղու ներքին անկյունակ	հատ	6				
8	դեկորատիվ կապուղու արտաքին անկյունակ	հատ	4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
9	շրջանակ 2 մոդուլի համար	հատ	7				
10	մեկուսիչ տուփ 2 մոդուլի համար	հատ	7				
11	նեցուկ 2 մոդուլի համար	հատ	7				
12	2 էլեկտրոնային ժամացույցների ցանց, սելենային ուղղող սարք	հատ	1				
13	առաջնային էլեկտրական ժամացույց ПКЛЗ-24	հատ	1				
14	երկրորդային ազդանշանային էլ. ժամացույց ЭВУС-24	հատ	1				
15	ПРПНМ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	5				
16	ձայնային ազդանշանում բարձր հնչեղության զանգ МЗ-1	հատ	4				
17	АПНВ 2x2.5 մմ2 հատվածքով պլյումինե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	90				
18	անջատիչների տեղադրում	հատ	1				
21 Տեսահսկման համակարգ							
1	տեսագրիչ թվային 9 մուտքով RSDT-900 կամ համարժեք	հատ	1				
2	մոնիտոր LCD 17"	հատ	1				
3	տեսախցիկ ներքին, մոնոխրոմ 420TVL 12Վ, մինիատյուր կանգնակով PR-2005	հատ	6				
4	տեսախցիկ արտաքին, մոնոխրոմ, տաքացվող պատյանով եւ կանգնակով 420TVL AC24Վ կանգնակով	հատ	3				
5	սնուցման սարք AC220/24/DC12-3A	հատ	1				
6	2x0.5 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	150				
7	2x1.0 մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	150				
8	բաշխիչ մալուխի անցկացում RG-6	զմ	400				
9	պլաստմասե տուփախողովակների /սակառ/ տեղադրում 30x40մմ	զմ	120				
23 Հակահրդեհային ազդանշանում							
1	պահպանության եւ հրդեհի ընդունիչ-հսկիչ սարք Гранд Магистр 30 /կամ համարժեք/	լռակա զմ	1				
2	ղեկավարման վահանակ Гранд Магистр RS /կամ համարժեք/	հատ	1				
3	ավտոզանգահարիչ Гранд Магистр GSM /կամ համարժեք/	հատ	1				
4	հրդեհի ծխային օպտիկական ազդասարք	հատ	83				
5	հրդեհի ջերմային ազդասարք	հատ	44				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	հրդեհի ազդասարքի հիմք B412R /կամ համարժեք/	հատ	127				
7	հրդեհի ծխային ազդասարք օպտիկական գծային 6525 /կամ համարժեք/	հատ	7				
8	հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПР 510-3 Рубеж РД /կամ համարժեք/	հատ	7				
9	լուսաձայնային ազդասարք ներքին Призма-201 /կամ համարժեք/	հատ	4				
10	Էլեկտրական մարտկոց Ak-r 12/7 ա/ժ	հատ	1				
11	անխափան սնուցման աղբյուր CKAT-1200 /կամ համարժեք/	հատ	1				
12	3x0.75 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	5				
13	2x0.75 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	250				
14	4x0.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	2000				
15	պլաստմասե տուփախողովակների /սակառ/ տեղադրում 40x60մմ	զմ	160				
24 Կաթսայատուն, հողային աշխատանքներ							
1	III կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	25				
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	5				
3	V կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	6				
4	V կարգի գրունտի մշակում Էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	51				
5	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 7կմ	տ	96.9				
6	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	5				
7	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	31				
8	գրունտի խտացում պնեմատացուցիչով	մ3	31				
9	աշխատանք թափոնակույտում	մ3	51				
25 Կաթսայատուն, հիմքեր							
1	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B7.5(100)	մ3	17.2				
2	հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմենտով եւ հեղուկ ապակիով	մ2	16				
3	միաձույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում ծխնելույզի խողովակի տակ մակնիշը B15(200)	մ3	1.5				
4	մետաղական ծխնելույզի տեղադրում D=325x8մմ, h=12մ	տ	0.75				
5	ծխնելույզի ամրացում պողպատե թերթերով	տ	0.187				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	բետոնե շերտի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.2				
7	բետոնե հիմքերի պատրաստում սարքավորումների տակ մակնիշը B7.5(100)	մ3	1.4				
26 Կաթսայատուն, պատեր							
1	գետնախարսխի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ ցանցի վրայով /ներառյալ ցանցը/	մ2	13.5				
2	պատերի կառուցում տուֆից կանոնավոր ձևի քարերից	մ3	26				
3	միաձուլյ ե/բ միջուկների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	3				
4	պողպատե ամրան A500C	տ	0.27				
5	քարի շարվածքի ամրանավորում Ց1 ցանցով /Բք/	տ	0.104				
6	միաձուլյ ե/բ զոտու պատրաստում կաղապարամածով մակնիշը B15(200)	մ3	6.4				
7	պողպատե ամրան A500C	տ	0.478				
8	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.5				
9	պողպատե ամրան A500C	տ	0.029				
10	միաձուլյ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	2.5				
11	պողպատե ամրան A500C	տ	0.534				
12	խարամբետոնի լցում տեղամասերում եւ սալերում մակնիշը B7.5(100)	մ3	1.4				
27 Կաթսայատուն, բացվածքներ							
1	սպիտակ մետաղապլաստիկ արտաքին խուլ դռան բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ 4-4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	2.2				
2	սպիտակ մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	3.24				
3	տանիքի սպիտակ մետաղապլաստիկ խուլ դռան բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	1.13				
4	դռան վրայի շերտափեղկի պատրաստում պլյումինե պրոֆիլներից	տ	0.006				
28 Կաթսայատուն, տանիք							
1	փայտյա կառուցվածքների տեղադրում /բացի կավարամածից/	մ3	1.47				
2	տանիքի պատրաստում ներկված տրամադավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	36.4				
3	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	2				
4	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	43.5				
29 Կաթսայատուն, հարդարում							
1	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով /ներքին/	մ2	69.4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	պատերի ներկում ջրամուկսին ներկով	մ2	69.4				
3	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով /արտաքին/	մ2	93.9				
4	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեւոյթի նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	93.9				
30 Կաթսայատուն, ջերմատեխնիկական մաս							
1	ավտոմատացված ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում Q=125000կկալ/ժ /N=150 կվտ/ժամ/	կ-տ	2				
2	ավտոմատացված գազի եւ հեղուկ վառելիքի այրիչի տեղադրում 40-165Կվտ կաթսայի համար	կ-տ	2				
3	շրջանառու պոմպերի տեղադրում Q=17մ3/ժ, h=15մ, (NKM G40-250,N=2.2կվտ)	կ-տ	2				
4	մեմբրանային ընդարձակման բաքերի տեղադրում 80լ	հատ	1				
5	կեղտազտիչների տեղադրում D=100մմ D325	հատ	1				
6	ջրի մշակման էլեկտրամագնիսական սարքի տեղադրում МПВМ WS Dy=65մմ	կ-տ	1				
7	սանրախողովակների տեղադրում D=159x4մմ, L=0.7մ	կ-տ	2				
8	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.03				
9	ծխատարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=219x6մմ	զմ	1.5				
10	պայթուկային փական 300x150մմ	հատ	2				
11	հեղուկ վառելիքի օրական ծախսի բաքի տեղադրում 2մմ հաստ. պողպատե թիթեղից 900x700x800/հ/, V=500լ	հատ	1				
12	մակարդակի ցուցիչ	հատ	1				
13	դեֆլեկտորի տեղադրում D=300մմ	հատ	1				
14	անշարժ ճաղաշարի տեղադրում 1000x300մմ	հատ	1				
15	հեղուկ վառելիքի մետաղական բաքերի տեղադրում 2մմ հաստ. պողպատե թիթեղից 2500x2000x1200/հ/, V=6000լ	հատ	1				
31 Կաթսայատուն, խողովակներ եւ արմատուրա							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x4մմ	զմ	35				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=76x3մմ	զմ	18				
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	18				
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=40մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	2				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=32մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	14				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=25մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	18				
7	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	17				
8	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=15մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	20				
9	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=100մմ	հատ	12				
10	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=80մմ	հատ	2				
11	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=50մմ	հատ	2				
12	փականներ D=32մմ	հատ	2				
13	փականներ D=25մմ	հատ	3				
14	փականներ D=20մմ	հատ	6				
15	փականներ D=15մմ	հատ	5				
16	ապահովիչ փականներ D=25մմ	հատ	2				
17	հակադարձ փականներ D=25մմ	հատ	1				
18	զտիչի տեղադրում D=100մմ	հատ	4				
19	ավտոմատ օդահանների տեղադրում D=20մմ	հատ	7				
20	ճկուն կցաշուրթային ներդիր D=100մմ	հատ	2				
21	ճնշաչափերի տեղադրում եռակողմ ծորակով D=15մմ	կ-տ	3				
22	եռաբաշխիչ փականներ D=15մմ	հատ	2				
23	ջերմաչափերի տեղադրում	կ-տ	2				
24	մետաղական կոնստրուկցիաներ	տ	0.07				
25	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	142				
26	ջերմամեկուսացում Termofleks խողովակներով D=100մմ	զմ	35				
27	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=75մմ	զմ	18				
28	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=50մմ	զմ	18				
29	մետաղական խողովակների երկչերտ յուղաներկում	մ2	4				
32 Կաթսայատուն, հեղուկ վառելիքի մատակարարում							
1	զտիչ հեղուկ վառելիքի D=20մմ	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	փականներ D=15մմ	հատ	2				
3	փականներ D=20մմ	հատ	4				
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=159x4.5մմ	զմ	2.5				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	1.5				
6	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=32մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	3.5				
7	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	8				
8	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=15մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	11				
9	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x4մմ	զմ	2				
10	ճկուն խողովակների տեղադրում D=32մմ	հատ	2				
11	ճկուն խողովակների տեղադրում D=20մմ	հատ	2				
12	ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	2				
13	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	26.5				
14	մետաղական խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	7				
33 Կաթսայատուն, գազամատակարարում							
1	պահարանային գազակարգավորիչ կայան գազահաշվիչ հանգույցով GSA-25B, G=40մ3/ժ	կ-տ	1				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=159x4մմ	զմ	2.5				
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3.5մմ	զմ	10				
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=32մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	3				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	8				
6	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=15մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	4				
7	ճկուն խողովակների տեղադրում D=32մմ	հատ	2				
8	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=50մմ	հատ	2				
9	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=50մմ	հատ	4				
10	փականներ D=32մմ	հատ	4				
11	փականներ D=15մմ	հատ	3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	ճնշաչափերի տեղադրում եռակողմ ծորակով D=15մմ	կ-տ	3				
13	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=50մմ /Էլ. Շարժաբեքով/	հատ	1				
14	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				
15	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	27.5				
16	արտաքին գազախողովակների արտափչում բնական գազով	զմ	27.5				
17	մետաղական խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	6				
18	մետաղական կոնստրուկցիաներ եւ հաշվիչի հենարան	տ	0.035				
34 Կաթսայատուն, ներքին ջրամատակարարում							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	30				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	10				
3	բրոնզե փականներ D=25մմ	հատ	1				
4	հակադարձ փականներ D=25մմ	հատ	1				
5	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=50մմ	զմ	20				
6	ջրաչափերի տեղադրում D=20մմ /ջրաչափական հանգույց/	հատ	1				
7	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=50մմ	հատ	3				
8	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=50մմ	հատ	6				
9	ճնշաչափերի տեղադրում	կ-տ	1				
10	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=50մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	1.5				
11	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.04				
12	թողարկիչ ծորակ	հատ	1				
13	մետաղական կոնստրուկցիաներ	տ	0.017				
14	զտիչ D=50մմ	հատ	1				
15	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	40				
16	մետաղական խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ2	5.4				
17	հակահրդեհային փականների տեղադրում /ներառյալ գլխիկ - 3 հատ, ծայրապանակ - 1 հատ/ /14 հատ/	կ-տ	1				
18	հակահրդեհային պահարանի տեղադրում	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
19	հակահրդեհային ճկախողովակ	զմ	20				
35 Կաթսայատուն, ներքին կոյուղի							
1	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	10				
2	հոսակների տեղադրում D=100մմ	հատ	1				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	10				
4	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	10				
36 Կաթսայատուն, էլ. սարքավորում							
1	կախովի լուսատուների տեղադրում 1x100Վտ /հերմետիկ/	կ-տ	5				
2	կախովի լուսատուների տեղադրում պայթուցանապահով B3F-100	կ-տ	1				
3	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում 250Վ, 6Ա	հատ	4				
4	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	1				
5	երկբեւեռ վարդակների տեղադրում հողանցումով 250Վ 16Ա	հատ	1				
6	էլեկտրամոնտաժային տուփերի տեղադրում	հատ	6				
7	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	6				
8	վահան բաժանարար ՈՐ11-3064 տեղադրում բաղկացած անջատիչ եռաբեւեռ 32Ա - 1հատ, եռաբեւեռ 10Ա - 4հատ, միաբեւեռ 16Ա - 3հատ	կ-տ	1				
9	մագնիսական գործարկիչ ՊՄԼ122002 տեղադրում /կամ համարժեք/	հատ	4				
10	տուփ բաժանարար	հատ	8				
11	ՈՄԿՈՒ-1000 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	120				
12	ՊՎ3-380 1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	420				
13	ՊՎ3-380 1x16 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	200				
14	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=25մմ	զմ	60				
15	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=40մմ	զմ	40				
16	հողանցման էլեկտրոդների անկյունակ L50x50x5, L=2.5մ - 9հատ	տ	0.085				
17	հողանցման շերտապողպատ 50x5մմ /50մ/ խրամուղում	տ	0.098				
18	հողանցման շերտապողպատ 50x5մմ /60մ/ շենքի ներսում	տ	0.118				
19	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	14				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
20	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	14				
21	եռաֆազ էլեկտրահաշվիչների տեղադրում 40Ա	կ-տ	1				
22	եռաֆազ ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 40Ա	հատ	1				
23	մետաղական էլեկտրաարկղների տեղադրում 1000x600x300մմ ներանցման եւ հաշվիչ սարքերի համար	հատ	1				
24	փոխարկիչ եռաբեւեռ 100Ա ЯВГ-313	հատ	1				
37	Կաթսայատուն, արտաքին ջրամատակարարում						
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	209				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	25				
3	խրամուղիների փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ3	26				
4	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	26				
5	գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ3	209				
6	գրունտի խտացում պնեմատացուցիչով	մ3	209				
7	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 7կմ	տ	45				
8	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	7				
9	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3.5մմ	զմ	135				
10	խողովակաշարի խիստ ուժեղացված բիտումա-պոլիմերային հակակոռոզիոն մեկուսացում D=50մմ	զմ	135				
11	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=108x4.5մմ	զմ	4				
12	խողովակաշարի խիստ ուժեղացված բիտումա-պոլիմերային հակակոռոզիոն մեկուսացում D=100մմ	զմ	4				
13	ջրմուղի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը) D=1500մմ, H=1500մմ	մ3	1.52				
14	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով) 1800x1800մմ	մ3	0.65				
15	ջրմուղի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը) D=2000մմ, H=1500մմ	մ3	4.45				
16	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով) 2300x2300մմ	մ3	2.12				
17	թուջե մոող	հատ	3				
18	մետաղակոնստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.172				
19	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.03				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
20	մետաղական ծածկերի երկշերտ յուղաներկում	տ	0.202				
21	հրշեջ հիդրանտների տեղադրում D=125մմ, H=780մմ	հատ	1				
22	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=50մմ	հատ	1				
23	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=50մմ	հատ	2				
24	թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում D=100մմ	հատ	1				
25	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=100մմ	հատ	2				
26	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	139				
27	խողովակների լվացում վարաքաղերցումով	կմ	0.139				
28	պողպատե խողովակների միացում գոյություն ունեցող ջրագծին D=160մմ	տեղ	2				
29	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ3	0.2				
30	ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	10				
31	եզրաքարերի քանդում	զմ	3				
32	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	10.2				
33	շին. աղբի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	20.4				
34	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	3				
35	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	18				
36	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	180				
38 Կաթսայատուն, արտաքին կոյուղի							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	645				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	35				
3	խրամուղիների փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ3	35				
4	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	26				
5	գրունտի ետլիցք բուլդոզերով	մ3	654				
6	գրունտի խտացում պնեմատացուցիչով	մ3	654				
7	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	63				
8	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	10.2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
9	կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում ռետինե սեղմիչ օղակներով D=200x3.5մմ	զմ	150				
10	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում (ներառյալ ամրանը) D=1000մմ, H=2000մմ	մ3	15.2				
11	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով) 1200x1200մմ	մ3	2.3				
12	թուջե մտոց	հատ	8				
13	մետաղակոնստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.24				
14	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.06				
15	մետաղակառուցվածքների հակակոռոզիոն ներկում	մ2	0.3				
16	անցքերի բացում եւ վերականգնում բետոնե պատերում 400x400մմ	մ3	0.05				
17	կոյուղու խողովակաշարի միացում գործող ցանցին	տեղ	1				
18	ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	25.5				
19	բազալտե եզրաքարերի քանդում	զմ	6				
20	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	25.8				
21	շին. աղբի տեղափոխում մինչեւ 7կմ	տ	51.6				
22	եզրագաղթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	6				
23	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	25.55				
24	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	365				
39 Արտաքին հեղեղատար կոյուղի							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	23				
2	խրամուղիների փորում ձեռքով III կարգի գրունտներում	մ3	4				
3	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	27				
4	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	0.9				
5	կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում ռետինե սեղմիչ օղակներով D=250x4.9մմ	զմ	13				
6	անձրեւընդունիչ հոր D=0.7մ	մ3	0.5				
7	թուջե ճաղավանդակ 700x600մմ	հատ	1				
8	մետաղակոնստրուկցիաներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.016				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
9	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.006				
10	մետաղակառուցվածքների հակակոռոզիոն ներկում	տ	0.022				
11	անցքերի բացում եւ վերականգնում բետոնե պատերում 400x400մմ	մ3	0.05				
12	ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	0.2				
13	բազալտե եզրաքարերի քանդում	զմ	2				
14	շին. աղբի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	0.3				
15	շին. աղբի տեղափոխում մինչեւ 7կմ	տ	0.6				
16	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	2				
17	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	0.14				
18	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	2				
40 Դպրոցի ցածր լարման մալուխային գիծ							
1	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	19.2				
2	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	14.4				
3	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	4.8				
4	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 7կմ	տ	9.1				
5	անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի դեպքում	զմ	60				
6	մեկ մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	60				
7	AB5611B-1000 4x150 մմ2 հատվածքով ալյումինե քիղերով մալուխի անցկացում խրամուղով	զմ	120				
8	մալուխային կցորդիչ 1.0 կՎտ 4KBTn-150	հատ	4				
9	հողանցման էլեկտրոդների անկյունակ L50x50x5, L=2.5մ - 20հատ	տ	0.189				
41 Կաթսայատան ցածր լարման մալուխային գիծ							
1	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	72				
2	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	54				
3	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	18				
4	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 7կմ	տ	36				
5	անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի դեպքում	զմ	150				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				Նյութեր	Կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
6	մեկ մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	150				
7	վինիլալաստե խողովակների տեղադրում D=100մմ	զմ	40				
8	AB56ԱԽ-1000 4x25 մմ2 հատվածքով ալյումինե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	300				
9	մալուխային ծայրակալ 25 մմ2	հատ	16				
10	կցորդիչ վերջնային 25մմ2 3КВТn-1-50	հատ	4				
42	Հենապատեր						
1	հենապատի քուրքատաշ քարերով երեսային շարվածքի ապամոնտաժում /հետագա օգտագործման համար/	մ3	20.1				
2	հենապատի քանդում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	90				
3	քարերի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	15.6				
4	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչեւ 7կմ	տ	201				
5	միաձույլ ե/բ թասակների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	1.3				
6	պողպատե ամրան A500C	տ	0.01				
7	թասակի պատրաստում բազալտե սալերից 50մմ հաստությամբ 500մմ լայն.	մ2	51				
8	գոյություն ունեցող հենապատի բետոնե շերտի քանդում	մ3	0.7				
9	հենապատերի երեսային շարվածք բազալտե քուրքատաշ քարով օգտագործելով ապամոնտաժված նյութը	մ2	21.6				
10	հենապատի ետնամասի լրացում բետոնով մակնիշը B15(200)	մ3	0.8				
11	գոյություն ունեցող հենապատի վերանորոգում /ուժեղացում/ բետոնով մակնիշը B15(200)	մ3	34				
12	պողպատե ամրան A500C	տ	0.69				
13	բազալտե աստիճանների բետոնե ենթաշերտի պատրաստում մակնիշը B7.5(100)	մ3	5.6				
14	բազալտե աստիճանների պատրաստում բետոնե շերտի վրա	զմ	108				
15	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով /նոր հենապատ/	մ3	206				
16	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	150				
17	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիներում	մ3	50				
18	III կարգի գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	21				
19	հիմքերի տակ բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում, h=150մմ	մ3	20				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
20	բետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	97				
21	միաձուլ բետոնե հենապատերի պատրաստում մակնիշը B20(250), դեֆորմացիոն կարերով	մ3	70				
22	դեֆորմացիոն կարանների բիտումով ներծծված տախտակների տեղադրում	զմ	21				
23	դրենաժի ելքեր ասբեստացեմենտային խողովակներից D=100մ	զմ	39				
24	պատերի կողային քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում 2 շերտ	մ2	241				
25	ցամաքուրդի կառուցում խրամուղում D=200մմ ասբեստացեմենտային խողովակներից ծակոտիների իրականացումով	զմ	56				
26	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	16.8				
27	ավազից նախաշերտի պատրաստում	մ3	16.8				
28	միաձուլ ե/բ թասակների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	4				
29	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	58				
30	պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 20մմ հաստությամբ	մ2	54				
31	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	206				
32	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	29				
33	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	291				
43 Բարեկարգում եւ ցանկապատ							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	4300				
2	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	7310				
3	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	8000				
4	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	14000				
5	VI կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	5800				
6	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	11020				
7	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	214				
8	նույնի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	214				
9	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	363.8				
10	տարածքի հարթեցում մեխանիկական եղանակով, III կարգի գրունտերում, բուլդոզերով	մ2	7400				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11	հարթակների եւ շեպերի հարթեցում ձեռքով	մ2	450				
12	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	398.2				
13	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	192.3				
14	հարթակների հարթեցում ձեռքով /աստիճաններ/	մ2	43				
15	բազալտե խճից հիմնատակի պատրաստում աստիճանների տակ h=100մմ	մ3	4.3				
16	բետոնե շերտի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	9.5				
17	բետոնե հենակների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	4.3				
18	բազալտե աստիճանների պատրաստում բետոնե շերտի վրա	զմ	244				
19	հարթակների հարթեցում ձեռքով /մայթեր/	մ2	494.5				
20	ավազից նախաշերտի պատրաստում մայթերի տակ	մ3	14.8				
21	հատակների ծածկույթի պատրաստում բետոնե դեկորատիվ սալիկներից /գունավոր երանգով 5 սմ հաստությամբ/	մ2	148				
22	բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում մակնիշը B12.5(150) h=100մմ	մ3	34.7				
23	սալվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի ջարդոնից	մ2	346.6				
24	հողի մեքենայացված նախապատրաստում սիզամարգերում	մ2	1690				
25	բազմամյա խոտաբույսերի ցանում եւ ջրում	մ2	1690				
26	ավազից հիմնատակային եւ հարթեցման շերտի պատրաստում /հարթակներ եւ անցուղիներ/	մ3	214.5				
27	ճանապարհի հիմնատակի պատրաստում բազալտե խճից h=150մմ	մ3	321.8				
28	ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	2145				
29	ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 3սմ հաստությամբ	մ2	2145				
30	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 45x45x4մմ անկյունակներով /h=1.5մ/, 60x40 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա h=1.7մ /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը/	զմ	300				
31	մետաղական դռնակների տեղադրում /ըստ նախագծի/	տ	0.365				
32	մետաղական դարպասի տեղադրում /ըստ նախագծի/	տ	0.85				
33	կողպեքներ կախովի	կ-տ	2				
34	գեղազարդ մետաղական ցանկապատի պատրաստում 158.1 զմ /ըստ նախագծի/	տ	3.913				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
44 Սպորտ հրապարակ							
1	20-40մմ ֆրակցիայի բազալտե խճից շերտի պատրաստում 120մմ հաստ.	մ3	58.8				
2	0-5մմ ֆրակցիայի բազալտե խճից շերտի պատրաստում 20մմ հաստ.	մ3	9.8				
3	հատուկ խառնուրդից ծածկույթի պատրաստում /խոշոր ավազ, կավի փոշի, կիր/	մ3	29.4				
45 Տարածքի արտաքին լուսավորություն							
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	110				
2	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	50				
3	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով հենարանների համար	մ3	10				
4	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	87.5				
5	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	80				
6	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	40				
7	հենարանների հիմքերի բետոնացում մակնիշը B7.5(100)	մ3	10				
8	հենարանների տեղադրում մետաղական խողովակներից Dy=120մմ, H=5մ	հատ	20				
9	արտաքին լուսավորության լուսատուների տեղադրում CBP-125 սնդիկային լամպով ДРЛ-125	կ-տ	20				
10	մետաղական բաժանարար տուփի տեղադրում 100x100x60մմ Y996	հատ	20				
11	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 10Ա	հատ	20				
12	պողպատե ջրազագատար խողովակների D=40մմ տեղադրում մալուխը հենարան բարձրացնելու համար	զմ	40				
13	АВВГ-1000 4x25 մմ2 հատվածքով ալյումինե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	440				
14	ПГБ-380 2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում հենարանները լիցքավորելու համար	զմ	100				
15	անկողնակի պատրաստում խրամուղում մեկ մալուխի դեպքում	զմ	400				
16	մեկ մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	400				
17	վինիլպլաստե խողովակների տեղադրում D=100մմ	զմ	20				
18	մետաղական հենասյուների երկշերտ յուղաներկում	մ2	37.7				
19	կառավարման արկղի տեղադրում 20/16Ա ЯУ5113-3274	կ-տ	1				
46 Հեռախոսաֆիկացում							
1	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	8.3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
2	ավելորդ գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	0.9				
3	ավելորդ գրունտի (շին. աղբի) տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	1.7				
4	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	7.4				
5	կապի ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորի տեղադրում KKC-1	հատ	1				
6	բարձակ /կոնսոլ/	հատ	2				
7	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=100մմ	զմ	25				
8	F8-10x0.4 մալուխի անցկացում	զմ	25				
9	10x0.4 մալուխի անցկացում	զմ	30				
10	պողպատե ցինկապատ լար d=5մմ	զմ	25				
11	անջատման տուփի տեղադրում /10 մոդուլ/	հատ	1				
12	անցքերի բացում հորերում	հատ	2				
13	պատյան պողպատե ջրագազատար խողովակներից D=40մմ	զմ	0.2				
47 Ջերմամատակարարման ցանց							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	22.5				
2	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	23.1				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիներում եւ փոսորակներում	մ3	30.4				
4	գրունտի ետլիցքը բուլդոզերով	մ3	49				
5	գրունտի խտացում պնեմատացուցիչով	մ3	49				
6	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	38.3				
7	ավազից նախաշերտի պատրաստում վաքերի տակ	մ3	4.5				
8	ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում (ներարյալ վաքերի արժեքը ամրանով)	մ3	2.77				
9	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում վաքերի վրա (ներարյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	2.47				
10	բետոնե հենարանային բարձիկների տեղադրում ОП-1 /32 հատ/	մ3	0.13				
11	մետաղական ներդիրների տեղադրում	տ	0.07				
12	բետոնե հատակների պատրաստում մակնիշը B7.5(100)	մ3	1.6				
13	միաձուլվ բետոնե պատերի պատրաստում մակնիշը B7.5(100)	մ3	6.8				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
14	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=76x3մմ փորձարկումով	զմ	50				
15	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ փորձարկումով	զմ	50				
16	մեկուսացվող խողովակների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն լաքով	մ2	23				
17	խողովակների ջերմամեկուսացում հանքային բամբակով	մ3	2.8				
18	դատարկման ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի տեղադրում (ներառյալ ամրանը) D=1000մմ, H=900մմ	մ3	0.24				
19	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում դատարկման հորի վրա (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով) 1200x1200մմ	մ3	0.29				
20	թուջե մտոց	հատ	1				
21	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=20x2մմ	զմ	10				
22	փականներ D=20մմ	հատ	5				
48 Արտաքին գազամատակարարում							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով /փոսեր/	մ3	1.3				
2	խամբարաբեռոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B7.5(100)	մ3	0.8				
3	III կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	1.3				
4	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=45x2մմ	զմ	5				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ	զմ	260				
6	հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ, H=2.2մ	հատ	90				
7	հենարանների տեղադրում պողպատե խողովակներից D=159x4մմ, H=5.5մ	հատ	4				
8	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	265				
9	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	265				
10	խողովակաշարի կցվանքների լուսարկում	տեղ	10				
11	պահարանային գազակարգավորիչ կայանի տեղադրում գազահաշվիչ հանգուցով GSA 25A հաշվիչով եւ պահարանով Q=0.2-40մ3/ժ	կ-տ	1				
12	գազախողովակների միացում գործող ցանցին D=100մմ	տեղ	1				
13	մետաղական կոնստրուկցիաներ	տ	0.3				
14	խողովակների, հենարանների եւ այլ մանր մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	95				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
			նյութեր	կատարում	ընդամենը		
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
		Ուղիղ արժեք					
		ԱԱՀ	20%				
		Ընդամենը շին.արժեք					