


ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱԿԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ  
ՂԱՏԱՐԱՆԻ ԱԲՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ  
ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՈՒՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԾԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԾ՝ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, Բ. ԱԲՈՎՅԱՆ, ԷԼՈՐԻ ՓՈՊՈՑ 8

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2016



Կոտլի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի Արվան քաղաքի վարչական շենք

ՇԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	ՉՍ	Քանակը	Միավորի արժեքը ՀՀ դրամ	Ընդամենը ՀՀ դրամ
1	3	4	5	6	7
1	Հատված 1				
1	Քանդման աշխատանքներ Պատերի հարողարված մակերևույթի քանդում	քմ	139.44	229.17	31955.12
2	Առաստաղի հարողարված մակերևույթի քանդում	քմ	45.2	229.17	10358.37
3	Դռների բլկների ապամոնտաժում	քմ	5.42	1594.74	8643.51
4	Էլ. լուսատուների ապամոնտաժում և պահեստավորում	հատ	6	474.08	2844.49
5	Համաշինարարական աշխատանքներ Հատակների իրականացում լամինացված 8մմ հաստությամբ մանրահատակից սպունգով	քմ	22.87	5171.18	118264.86
6	Պատերի ներկում լատեկսային ներկով	քմ	139.44	1527.26	212961.49
7	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	քմ	45.2	1700.07	76843.34
8	Պատուհանի բացվածքի փակում գիպսոստվարաթղթով	քմ	2.68	5781.26	15493.77
9	Դռների շեպերի գաջի սվաղ	քմ	1.94	6013.09	11665.40
10	Փայտե պատուհանների ներկում սպիտակ յուղաներկով	քմ	8.44	2311.73	19510.97
11	Էլեկտրամատակարարում Երկստեղ անջատիչ տեղադրումը փակ, պատի մեջ համար 10Ա, 220Վ	հատ	1	1847.35	1847.35
12	Միաստեղ էլ.անջատիչ, տեղադրումը փակ, պատի մեջ, 220Վ, 6Ա	հատ	2	1636.78	3273.57
13	Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով տեղադրումը փակ, պատի մեջ 16Ա, 220Վ	հատ	20	2071.07	41421.45
14	Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման համար	հատ	23	329.01	7567.15
15	Ալյուների բացումը պատերում մինչև 20մմ2 մակերեսով	գծմ	115	379.86	43683.78
16	Պղնձե հաղորդալար՝ փակ լարանցման սվաղի տակ, ՊՎ- 3 x 4մմ խմբային գծերի համար (ակոսի փորումով):	գծմ	85	517.73	44006.83
17	Պղնձե հաղորդալար՝ փակ լարանցման սվաղի տակ, ՊՎ-3 x 2.5մմ Էլ.լուսատուների և խրոցակային վարդակների սմման համար (ակոսի փորումով):	գծմ	30	517.73	15531.82
18	Առաստաղի լուսատու 2 լումինիսցենտային լամպով 2x36վտ IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	4	7199.28	28797.13
19	Հատված 2 Քանդման աշխատանքներ Սանհանգույցի հատվածում մանրահատակի քանդում	քմ	26.3	781.18	20544.99
20	Հատակի գնմետավազե շերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ	քմ	26.3	792.86	20852.14
21	Պատերի հարողարված մակերևույթի քանդում	քմ	63.7	229.17	14597.97
22	Առաստաղի հարողարված մակերևույթի քանդում	քմ	23.6	229.17	5408.35
23	Դռների բլկների ապամոնտաժում	քմ	1.85	1594.74	2950.27
24	Էլ. լուսատուների ապամոնտաժում և պահեստավորում	հատ	4	474.08	1896.33
25	Համաշինարարական աշխատանքներ Հատակի գ/ա հարթեցնող շերտի իրականացում 50 մմ	քմ	26.4	2120.57	55983.06
26	600x600x8 մմ չափերի փայլատ մամլոգրանիտե սալերով հատակի իրականացում	քմ	18.1	9700.53	175579.54
27	Մամլագիրանտե սալիկներից շրիշակների տեղադրում h=100	քմ	2.12	11301.24	23958.62
28	Պատերի ներկում լատեկսային ներկով	քմ	63.7	1527.26	97286.62
29	Առաստաղների ներկում լատեկսային ներկով	քմ	26.3	1700.07	44711.94
30	Դռների շեպերի գաջի սվաղ	քմ	1.02	6013.09	6133.35
31	Մետալոպլաստե սպիտակ գույնի դռան տեղադրում	քմ	1.85	36032.12	66659.42
32	Բեմի կարկասի իրականացում փայտե կոնստրուկցիաներից տախտակ 0.25 խմ	խմ	0.25	268385.00	67096.25
33	ՄՂՖ-ից շրիշակների տեղադրում h=80	գծմ	8.2	1151.89	9445.52
34	ՄՂՖ-ից անկյունակների տեղադրում	գծմ	4.1	1151.89	4722.76
35	Նրբատախտակի շերտի իրականացում	քմ	8.3	4192.17	34795.01
36	Լամինացված մանրատախտակից հատակների պատրաստում	քմ	8.3	5167.03	42886.38
37	Փայտե պատուհանների ներկում սպիտակ յուղաներկով Էլեկտրամատակարարում	քմ	2.5	2311.73	5779.32
38	Երկստեղ անջատիչ տեղադրումը փակ, պատի մեջ համար 10Ա, 220Վ	հատ	1	1847.35	1847.35

39	Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով տեղադրումը փակ, պատի մեջ 16Ա, 220Վ	հատ	10	2071.07	20710.73
40	Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման համար	հատ	11	329.01	3619.07
41	Ակոսների բացումը պատերում մինչև 20մմ2 մակերեսով	գծմ	40	379.86	15194.36
42	Պղնձե հաղորդալար՝ փակ լարանցման սվաղի տակ, ՊՎ-3 x 4մմԱ խմբային գծերի համար (ակոսի փորումով):	գծմ	20	517.73	10354.55
43	Պղնձե հաղորդալար՝ փակ լարանցման սվաղի տակ, ՊՎ-3 x 2.5մմԱ էլ.լուսատուների և խրոցակային վարդակների սնման համար (ակոսի փորումով):	գծմ	20	517.73	10354.55
44	Առաստաղի լուսատու 2 լումինիսցենտային լամպով 2x36վտ IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	8	7199.28	57594.27
45	Հատված 3 Քանդման աշխատանքներ Հատակի գեմենտավազե շերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ	քմ	4.1	792.86	3250.71
46	Հատակների կերամիկական սալիկների քանդում	քմ	4.1	539.05	2210.12
47	Պատերի ց/ա սվաղի քանդում	քմ	21.94	215.94	4737.73
48	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	քմ	21.94	701.53	15391.64
49	Դռների բլոկների ապամոնտաժում	քմ	3.13	1594.74	4991.55
50	Ձուգարանակոնքի և լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2	3169.54	6339.07
51	Համաշինարարական աշխատանքներ Հատակի ց/ա հարթեցնող շերտի իրականացում 50 մմ	քմ	4.1	2120.57	8694.34
52	400x400x6 մմ չափերի փայլատ մամլոգրամիտե սալերով հատակի իրականացում	քմ	4.1	9700.53	39772.16
53	Պատերի բարձրորակ սվաղ գեմենտի շաղախով	քմ	16.7	2791.33	46615.27
54	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	16.7	9227.31	154096.10
55	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստիկ նյութից	քմ	4.1	6178.71	25332.70
56	Մետալոպլաստե սպիտակ գույնի դռան տեղադրում	քմ	3.13	34590.83	108269.31
57	Էլեկտրամատակարարում Միաստեղ էլ.անջատիչ, տեղադրումը փակ, պատի մեջ, 220Վ, 6Ա	հատ	2	1636.78	3273.57
58	Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման համար	հատ	2	329.01	658.01
59	Ակոսների բացումը պատերում մինչև 20մմ2 մակերեսով	գծմ	5	379.86	1899.29
60	Պղնձե հաղորդալար՝ փակ լարանցման սվաղի տակ, ՊՎ-3 x 2.5մմԱ էլ.լուսատուների և խրոցակային վարդակների սնման համար (ակոսի փորումով):	գծմ	5	517.73	2588.64
61	Կետային Լուսատու, կախովի առաստաղի լուսադիոդային (LED) լամպով /1 x 5վտ հզոր. IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	2	4896.24	9792.48
62	Հատված 4 Քանդման աշխատանքներ Հատակի գեմենտավազե շերտի քանդում 50 մմ հաստությամբ	քմ	11.7	792.86	9276.43
63	Հատակների կերամիկական սալիկների քանդում	քմ	11.7	539.05	6306.93
64	Պատերի ց/ա սվաղի քանդում	քմ	24.38	215.94	5264.62
65	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	քմ	24.38	701.53	17103.38
66	Դռների բլոկների ապամոնտաժում	քմ	8.06	1594.74	12853.63
67	Ձուգարանակոնքի և լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	5	3169.54	15847.69
68	Համաշինարարական աշխատանքներ Հատակի ց/ա հարթեցնող շերտի իրականացում 50 մմ	քմ	11.7	2120.57	24810.67
69	400x400x6 մմ չափերի փայլատ մամլոգրամիտե սալերով հատակի իրականացում	քմ	11.7	9700.53	113496.17
70	Պատերի բարձրորակ սվաղ գեմենտի շաղախով	քմ	36.6	2791.33	102162.81
71	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով	քմ	36.6	9227.31	337719.59
72	Կախովի առաստաղի իրականացում պլաստիկ նյութից	քմ	11.7	6178.71	72290.88
73	Մետալոպլաստե սպիտակ գույնի դռան տեղադրում	քմ	8.1	34590.83	280185.76
74	Էլեկտրամատակարարում Միաստեղ էլ.անջատիչ, տեղադրումը փակ, պատի մեջ, 220Վ, 6Ա	հատ	5	1636.78	8183.92
75	Տուփ անջատիչների ու վարդակների տեղադրման համար	հատ	5	329.01	1645.03
76	Ակոսների բացումը պատերում մինչև 20մմ2 մակերեսով	գծմ	33	379.86	12535.34

77	Պղնձե հաղորդալար՝ փակ լարանցման սվաղի տակ , ՊՎ-3 x 2.5մմԱ Էլ.լուսատուների և խրոցակային վարդակների սնման համար (ակոսի փորումով):	գծմ	18	517.73	9319.09	
78	Պղնձե հաղորդալար՝ փակ լարանցման սվաղի տակ, ՊՎ- 3 x 4մմԱ խմբային գծերի համար (ակոսի փորումով):	գծմ	15	517.73	7765.91	
79	Կետային Լուսատու, կախովի առաստաղի լուսադիոդային (LED) լամպով /1 x 5/վտ հզոր. IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	հատ	7	4896.24	34273.68	
80	Ջրամատակարարում և կոյուղի Մետալոպլաստե խողովակ D-15 մմ	գծմ	10	1007.93	10079.27	
81	Լատունե վիմտիլ Փ15 մմ տեղադրում	հատ	1	2621.88	2621.88	
82	Լվացարանի ջրի ծորակ տեղադրում	հատ	3	5045.37	15136.11	
83	Մետալոնյաստե ձևավոր մասեր	հատ	11	157.92	1737.15	
84	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին d=100մմ	տեղ	1	4856.84	4856.84	
85	Պոլիէթիլենե ՊՎԽ տիպի խողովակների տեղադրում և փորձարկում d=50մմ	գծմ	3	733.02	2199.07	
86	Պոլիէթիլենե ՊՎԽ տիպի խողովակների տեղադրում և փորձարկում d=100մմ	գծմ	6	1810.73	10864.39	
87	Պոլիէթիլենե ստուգիչի տեղադրում d=100մմ	հատ	1	2053.74	2053.74	
88	Պոլիէթիլենե մաքրիչի տեղադրում d=100մմ	հատ	1	3435.57	3435.57	
89	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր	հատ	11	921.22	10133.39	
90	Միացում գոյություն ունեցող ցանցին	տեղ	1	26615.88	26615.88	
91	Կերամիկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	լրակազմ	3	17495.34	52486.01	
92	Ջուգարանակոնքի տեղադրում բաքով	լրակազմ	4	30282.43	121129.71	
93	Հատված 5 Քանդման աշխատանքներ Ծածկի ցինկապատ և պրոֆիլավոր քիթեղի ապամոնտաժում	քմ	6.3	135.07	850.93	
94	Պատերի վերևի հատվածի հարդարված մակերևույթի քանդում	քմ	3.7	229.17	847.92	
95	Փայտե դռան ապամոնտաժում	քմ	2.7	1594.74	4305.81	
96	Համաշինարարական աշխատանքներ Մետաղական կարկասով արտաքին դռան տեղադրում	քմ	2.7	40163.72	108442.05	
97	Ծածկի առաստաղի և ճակատների երեսապատում ֆիբրցեմենտե սալերով ցինկապատ կարկասի վրա	քմ	14.1	10110.06	142551.86	
98	Նույնի հարթեցում ճակատային ծեփամածիկով և ներկում ճակատային ներկով	քմ	14.1	1090.34	15373.84	
99	Նույնի հարթեցում ճակատային ծեփամածիկով և ներկում ճակատային ներկով	քմ	3.7	1090.34	4034.27	
100	Ցինկապատ պրոֆիլավոր մետաղաթերթից ծածկի իրականացում 0.5մմ հաստությամբ ցինկապատ պրոֆիլավոր մետաղաթերթ	քմ	6.3	4713.64	29695.93	
101	0.5մմ հաստությամբ ցինկապատ մետաղաթերթ	քմ	4.1	4455.91	18269.23	
102	Կախովի ջրհորղանների պատրաստում	գծմ	4.9	4325.51	21194.98	
103	Չազարների տեղադրում	հատ	2	3965.44	7930.88	
104	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների տեղադրում	գծմ	3	2356.14	7068.41	
105	Տախտակ	խմ	0.062	245226.29	15204.03	
106	Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա	տն	15	548.02	8220.34	
107	Շինաղբի տեղափոխում 13 կմ հեռավորության վրա	տն	15	2740.11	41101.69	
Ընդհամենը					3 713 028.5	
Չնախատեսված աշխատանքների եւ ծախսեր պահեստային միջոցներ					3.0%	111 390.9
Շահույթ					11.0%	3 824 419.4
Ընդհամենը						4 245 105.5
ԱԱՀ					20.0%	849 021.1
Ընդհանուրը						5 094 126.6