ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Նախագծով նախատեսվում է ք. Երևան, Գալշոյան փող. 24 շենքից դեպի 19 մանկապարտեզ տանող աստիճանների վերանորոգում: Նախատեսվում է քանդել բետոնե աստիճանները և հարթակները, ապամոնտաժել գոյություն ունեցող մետաղական ճաղաշարը, խճի շերտով հարթեցնել տարածքը, կառուցել նոր բետոնե աստիճաններ և հարթակներ, նոր մետաղական ճաղաշար:

Նախագծը իր հատակագծային լուծումներով և ճարտարապետական էլեմենտների տեղակայմամբ համաձայնեցված է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի ԿՏ և ԲՇԿ բաժնի հետ:

Անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և մեխանիզմներ

ա. Ինքնաթափ ավտոմեքենա

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ՃՇ -1
2.	Հատակագիծ Մ 1:500: Չափագրություն	ՃՇ -2
3.	Հատակագիծ Մ 1:500	ՃՇ -3
4.	Աստիճանների կտրվածք Մ1:100: Աշխատանքային ծավալներ:	ՃՇ -4
5.	Աստիճանների մետաղական ճաղաշար	ՃՇ -5

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ.

ա. Շինարարության իրականացման բնակելի, հասարակական և արտադրական ոլորտ.

Աշխատանքային ռեսուրսներ

ա. Աշխղեկ՝ ինժեներ - շինարար «ԱՔՇ».

						Գալշոյան փող. 22 շենքից դեպի 113 մանկապարտեզ տանող աստիճանների վերանորոգում		
Փոփ.	Մ.Քանակ	Թերթ	№ Փ.	Ստորագրություն	Ամսաթիվ			
Տնօրեն		Հ. Լևոնյան				Բարեկարգում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց		Ս. Միրզոյան					ԱՆ	ՃՇ -1	5
						Ընդհանուր տվյալներ	«ՀԱՍԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		