ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Կարմիր շլաքի հեռացում 5սմ- 15.5խմ
Մետ. ցանկապատի ապամոնտաժում (h=2.4մ)- 78.5գմ
Նստարանների ապամոնտաժում- 4հատ
Ճոճանակի ապամոնտաժում - 1 հատ
Պտտվող կառուսելի ապամոնտաժում-1 հատ
հորիզոնական ճոճանակի ապամոնտաժում- 1 հատ

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Մետ. ցանկապատ (h=2.4մ)նորոգում 10%-ի չափով և մոնտաժում- 78.5գմ
Ցանկապատի բետոնի հիմքերի իրականացում B15- 3 խմ
Բետոնե հիմքերի սվաղ -35քմ
Ցանկապատի ներկում - 150քմ
Ավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 5 սմ-12.7 խմ
Բետոնե ձևավոր սալերի իրականացում (տոմետ) - 254քմ
Եզրաքարի իրականացում (80x200x500) -23գմ
Կարմիր շլակի շերտի իրականացում 5սմ- 3խմ
Հենապատի սվաղում և նկարազարդում-10քմ

Նստարանի տեղադրում -10հատ
Աղբամանի տեղադրում -10հատ
Լուսատու 2 լամպով (H=3մ) -8 հատ
Պտտվող կառուսել-1 հատ
Սղարան -1 հատ
Հորիզոնական ճոճանակ - 1 հատ

ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՄ. ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	Պողպատե ջրատար խողովակ ներառյալ ձևավոր մակերեսը d=15	գծմ	2
2	Փական DN15 PN=0.6ՄՊա	հատ	1
3	Ցայտաղբյուրի ծայրակալ փականով Φ15	հատ	1
4	Մետաղական ցանց 150x150 ջրահեռացման խողովակի վրա	հատ	1
5	Բետոնե նոր փականների տեղադրման համար 600x600x500(h) (բետոն 0.50խմ, ամրան՝ 35.5կգ)	հատ	1
6	Հորի մետաղական կափարիչ երկշերտ ներկումով 25կգ	հատ/քմ	1/0.25
7	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	տեղ	1
8	Պոլիէթիլենե խողովակ ներառյալ ձևավոր մասերը d=50	գծմ	2
9	Ջրամատակարարման համակարգի լվացում աղտահանում և փորձարկում	գծմ	2
10	Խրամուղու մսհակում կարգի բնահողերում ձեռքով, կողալիցքով	խմ	1.5
11	Գրունտի տեղափոխում	խմ	1.5

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		ՆՈՐ-ՆՈՐՔԻ 7-ՐԴ ՋԱՆԳՎԱԾ 5 ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
			ՃԱՐՏ.ՇԻՆ.ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա.Ն.	7	7
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ՆԻԿՈՅԱՆ			ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Հ.13298	