

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. Մ.
1.	Ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի քանդում	63 մ²
2.	Ցանցե ցանկապատի քանդում	76.5 գմ
3.	Թփուտների մաքրում	350 մ²
4.	Առկա հորիզոնական ճոճանակի ապամոնտաժում և մոնտաժում	1 հատ
5.	Առկա կառուսելի ապամոնտաժում և մոնտաժում	1 հատ
6.	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	45 գմ
7.	Շին աղբի հավաքում և տեղափոխում` 7 կմ	6.0 տ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. Մ.
1.	Մետաղե ճաղերով դռնակ	2 հատ
2.	Ֆուտբոլի դարպաս, 2 հատ	2 հատ
3.	Բասկետբոլի վահանակ	2 հատ
4.	Մետաղե կանգնակ Փ108x4 - l=4.6	2 հատ
5.	Դարպասի ցանց	2 հատ

N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄ. Մ.
1	Ֆուտբոլի դաշտ` 20x21	420.0 մ²
2	Ցանկապատ դպրոցի կողմից	26.5 գմ
3	Ցանկապատ (ցանցե), 3 կողմից	76.5 գմ
4	Ցանկապատ (բարձր), 3 կողմից	61.0գմ
5	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում` 150x300	82.0գմ
6	Խճի շերտի փռում	63.0 մ²
7	Խոշորահատ ա/բ` 40 մմ	63.0 մ²
8	Մանրահատ ա/բ` 30 մմ	420 մ²
9	Մոնոլիտ-բետոնե գոտի ցանկապատի տակ` 150x300	3.45 մ³
10	Խճի շերտի փռում բետոնե գոտու տակ	2.70 մ³
11	Փ76 խողովակի մոնտաժ, (l=2,60 գմ)` 34 հատ	88.4 գմ
12	Խաղավակների հիմքերի բետոնացում B15 բետոնով` (0,6x0,3x0,3)	1.85 մ³
13	Խաղավակի ներկում	16.3 մ²
14	Ցանցե սանկապատի տեղադրում` 40x40 մմ, Փ3 մմ	153 մ²
15	Հողի քանդում փոսորակներում և խրամուղիներում և հետլիցք	7.50 մ³
16	Հողի ներկրում 30 կմ հեռավորությունից	25.0 մ³
17	Բուսահողի փռում` 100 մմ հաստությամբ և սերմի ցանում	250 մ²

						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՈՐ ՆՈՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ, ՆԱՆՍԵՆԻ ՆՐԲԱՆՑՔ 4 ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՍԱՐՋԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
Նախագծեց	Ս. Զուբով					ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱ - ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՃ	Յ. Դովսեփյան						ԱՆ	ՃՇ -7	7
						Աշխատանքների իրականա ցման մասնագրեր	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		