

Հաստատում եմ՝
վարդաձոր համայնքի ղեկավար՝
Ռ. Սիրականյան
" " 2016 թ.

ՎԱՐԴԱԶՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ԽԱԽԱՀԱՇԻՎ

Նախահաշվային արժեքը՝

2255.66 հազ.դրամ

Նախագծային կազմակերպության տնօրեն՝



ՎԱՐԴԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

| Հ/ h | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավորը | Քանակը |
|---------|--|----------------|--------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Հողի քանդում III-IV կարգի գրունտում սյուների տեղադրման համար | մ ³ | 11.0 |
| 2 | Շինաղբի բարձում ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում 3կմ | տ | 15.37 |
| 3 | բուտոբետոնյա հիմքերի պատրաստում | մ ³ | 4.8 |
| 4 | մետաղական սյուների պատրաստում և տեղադրում | հատ | 16.0 |
| 5 | լուսատուների տեղադրում | հատ | 16.0 |
| 6 | Էլ.հաղորդալարերի անցկացում | | |
| | ա/ ԱՊՎ-10 | մ | 990.0 |
| | բ/ԱՊՎ 2.5 | մ | 22.4 |
| 7 | մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում | մ ² | 33.2 |



Ամփոփ նախահաշիվ

ՀՀ Չեղարքությունից մարդի վարդածոր համայնքի կենտրոնական փողոցների հատվածում արտաքին լուսավորության ցանցի
(վառույցի անվանումը)

նախահաշվային արժեքը

2255.66

հազ. դրամ

| Հ/Հ | Նախահաշվի և հաշվարկի համար | աշխատանքների և այլ ծախսերի անվանումը | Հինարարական աշխատանքներ | Մոնտաժային աշխատանքներ | Սարքավորումներ, կահույք, գույք | Այլ ծախսեր | Ընդամենը |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | նախահաշիվ | | 1764.60 | | | | 1764.60 |
| | | Ընդամենը | 1764.60 | | | | 1764.60 |
| 3 | 0.80% | Կլիմայական պայմանների ազդեցություն | 14.12 | | | | 14.12 |
| | | Ընդամենը | 1778.72 | | | | 1778.72 |
| 4 | 2% | Տեխ. ձևավորություն | | | | 35.57 | 35.57 |
| | | Ընդամենը | 1778.72 | | | 35.57 | 1814.29 |
| 5 | 0,6 % | Հեղինակային | | | | 10.67 | 10.67 |
| | | Ընդամենը | 1778.72 | | | 46.25 | 1824.97 |
| 6 | 3% | Չնախատեսված ծախսեր | 53.36 | | | 1.39 | 54.75 |
| | | Ընդամենը | 1832.08 | | | 47.63 | 1879.72 |
| 7 | 20% | ԱԱՀ | 366.42 | | | 9.53 | 375.94 |
| | | Ընդամենը | 2198.50 | | | 57.16 | 2255.66 |

«Արևիկա» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Հ. Խաչատրյան

Ն. Գ. Ը.

Ս. Խաչատրյան

կազմված է ՕՆԿ 4.2.82.0

աշխ. 1.703

մեք.շահ 2.302

Մախահաշվային արժեքը 1764.60 հազ.դրամ

| Հ/հ | | Հիմնավորում | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը, ռուբ. | | ընդ. արժեքը, ռուբ. | Նյութերի անվանումը | Նյութեր | | | | | | Արժեքը, հազ. դրամ | |
|-----|----------------------------|-------------|--|----------------|--------|-----------------------|-------|--------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------------|-------|--------|-------------------|--------|
| | | | | | | աշխ. | մեք. | աշխ. | մեք. | | չափի միավ. | նորմ. ծախս. | նյութ. ընդհ. ծախ. | միավ. | ընդամ. | միավ. | ընդամ. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 1-961 | | Հողի բանդում III-IV կարգի գրունտում սյուների տեղադրման համար | մ ³ | 11.0 | 1.100 | 0.000 | 12.074 | 0.000 0 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.87 | 20.56 |
| 2 | ՈՉ-229 ԳՆ.3 | | Շինարարի բարձունք հիմնաքափի վրա և տեղափոխում 3կմ | տ | 15.37 | 0.36 | 0.39 | 5.532 | 5.993 | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.51 | 23.22 |
| 3 | 2-12 ՈՒ11-94 ՈՒ11-97 | | բուտոբետոնյա հիմքերի իրականացում | մ ³ | 4.8 | 2.050 | 0.320 | 9.840 | 1.536 | ցեմենտ ավազյա շաղախ B=7.5 զվաքարքար d>40մմ | մ3 | 0.39 | 1.9 | 20.2 | 37.8 | | |
| 4 | 21-397 | | մետաղական սյուների պատրաստում | հատ | 16.0 | 2.010 | 0.500 | 32.16 | 8.000 | ամրան A500c Ø12 Հեղույս Ø 8 X 50 մետաղական սյուն Ø100x 3.5մմ մետաղական սյուն Ø88.9x 3.5մմ մետաղական խողովակ Ø42.4x 3.0 մմ մետաղական խողովակ Ø60.3x 4.0 մմ մեկուսիչ կրաշտեյն L50x50 - 4 մմ մետաղական լար Ø 10 AC1 | տ հատ զծ մ զ | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--------|---|----------------|-------|-------|-------|---------|--------|--|-----|-------|--------|------|-------|------|---------|
| | | | | | | | | | էներգիանայող Լամպ FOTON LIGHTING ESL 4U14 65W/6400K | հատ | 1.0 | 16.0 | 3.50 | 56.0 | | |
| | | | | | | | | | էլեկտրոդ | կգ | 0.175 | 2.8 | 0.7 | 1.96 | | |
| 6 | 21-8 | Էլ. հաղորդալարերի անցկացում ա/ ԱՊՎ-10 | մ | 990.0 | 0.130 | 0.0 | 128.7 | 0.0 | Էլ. հաղորդալար ԱՊՎ-10 | մ | 1.03 | 1019.7 | 0.11 | 112.2 | | |
| | | Բ/ԱՊՎ 4 | մ | 22.4 | 0.130 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | Էլ. հաղորդալար ԱՊՎ4 2X2.5 | մ | 1.03 | 23.1 | 0.04 | 0.9 | | |
| | | | | | | | | | ռետինե խողովակ Ø 30 L=1200 ՄՄ | մ | 1.0 | 16.0 | 0.05 | 0.8 | 0.36 | 356.59 |
| 7 | 14-297 | մետաղական կոնստրուկցիաների կրկնակի ներկում հակակոռոզիոն ներկով | մ ² | 33.2 | 0.313 | 0.000 | 10.379 | 0.000 | Երկաթե ստրիկ | կգ | 0.135 | 4.5 | 0.9 | 22.9 | 1.34 | 44.31 |
| | | Ընդամենը | | | | | 201.596 | 15.529 | | | | | | | | 1403.12 |
| | | վերադիր ծախսեր (13,3%) | | | | | | | | | | | | | | 186.61 |
| | | Ընդամենը | | | | | | | | | | | | | | 1589.73 |
| | | շահույթ (11%) | | | | | | | | | | | | | | 174.87 |
| | | Ընդամենը | | | | | | | | | | | | | | 1764.60 |

Ընդամենը՝ նախահաշվային արժեքը

այդ թվում

աշխատավարձ

մեք. շահագործում

նյութեր

Կազմեց՝



ԽԱՇՎԱՏՐՈՄ

230.75
22.57
1149.80