ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ		
1	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000	ՃՇ-1
2	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԵՐԻ ԿԱԶՄԸ , ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ-2
3	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ՃՇ-3
4	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-4
5	ՏԱՆԻՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ ՄԱՄՆԱԳԻՐ	ՃՇ-5
6	ՏԱՆԻՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ԿՑՈՐԴՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ՃՇ-6
7	ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ ԵՎ ՋՐԱՀՌԱՑՄԱՆ ՁԱԳԱՐ	ՃՇ-7

«Նուբարաշեն վարչական շրջանի տարածքում գտնվող Նուբարաշեն 11փող. 11 շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքային նախագիծը կատարվել է` ըստ պատվիրատուի կողմից տրված նախագծման առաջադրանքի, տեղում օբյեկտի մասնագիտական ուսումնասիրության , չափագրական գծագրերի, համապատասխան Հայաստանի Հանրապետությանում գործող շինարարական նորմերին և կանոններին:

Բազմաբնակարան շենքի վերանորոգումը աշխատաքներ իրականցվում ուղղանկյունաձև հատակագիծ ունեցող տանիքում `որոնց առանցքային չափեր 66.0x12,0մ /450 սերյայի/:

Ըստ նախագծման առաջադրանքի.

Շենքի տանիքի ուսումնասիրելուց հետո որոշվեց ամբողջովին փոխել ծածկի ասբոշիֆեռ ծածկը : Նոր ծածկը իրականցնել ցինկապատ պրոֆիլավորված /КП-25-0,55/ և հարթ d=0.55մմ թիթեղներով:

Փոխվում են նաև ջրհորդանները, ջրհոսները, ջրահավաքները, ձագարները, ջրահեռացման խողովակները և ծածկի պատուհաների թիթեղները: Գոյություն ունեցող տանիքի մետաղական ցանկապատ գտնվում են բարվոք վիճակում, անհրաժեշտ է այն ներկել համապատասխան մետաղի ներկով 2 շերտ և պոկված կամ թույլ մասեր ամրակցել ըստ նախագծի: Տանիքի փայտյա էլեմենտները ` ծպեղները,կանգնակները ,կավարածը ,ծպեղնաթեքան, մարդակը, քիվահանը, պատուհանը գտնվում են բարվոք վիճակում:

Ծածկի ասբոշիֆեռ ապամոնտաժելուց հետ կատարել փայտյա էլեմենտների մանրամասն զննում ըստ տեղում կատարված դիտողական ուսումնասիրությամբ` որոշելով փայտե կոնստրուկցիաների կենսաբանական վնասվածության մակարդակը ,միացումների որակը ապա կատարել համապատասխան աշխատանքներ, նախօրոք լուծումներ և ճշտումներ համապատասխանեցնել նախագծող կազմակերպության հետ: Նախքան նոր ծածկի իրականցնելը պետք է պատել հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով: Տանիք քառալանջ է, ջրահեռացումը կազմակերպված, իրականցվում է 125մմ տրամագծով ցինկապատ թիթեղից խողովակներից, ջրհորդանները պատրաստվում են 0,55մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից:

Շինարարության տեղանքը գտնվում է III սեյսմիկ գոտում:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԱՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՇԻՆ. ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱ ԱՌՆՎԱԶՆ 10ՏԱՐՎԱ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ:

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ
ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
ԱՇՂԵԿ□ԻՆԺԻՆԵՐ-ՇԻՆԱՐԱՐ <<ԱՔՇ>> ԱՌՆՎԱԶՆ 3 ՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁՈՎ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
ԻՆՔՆԱԹԱՓ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱ 1-ՀԱՏ
ԱՎՏՈԿՌՈՒՆԿ 1-ՀԱՏ

ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ 11ՓՈՂ. ԹԻՎ 11 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ԹԵՔ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ` «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-16/10»		
			Ճ Ա Ր Տ Ա Ր Ա Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Մ Ա Ս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ			ԱՆ	2	7
			ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	«ՄԵԳԱՄԵՏՐ» ՍՊԸ		