

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքի Չարենցի 27/15 հասցեում
գրոսայգու կառուցման աշխատանքներ (փուլ-1)

Ճախ. 15797232

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ր Ա Յ Ի Ն		
			Քանակ ը	Արժեքը հազ.դրամ	
				միավ.	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափի վրա	մ3	32,50	4350	141375
2	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	8,40	3520	29568
3	Գրունտի տեղափոխում մինչև 1 կմ	տ	57,26	1350	77301
4	Հենապատի իրականացում B15 (M200) բետոնով	մ3	163,5	35600	5820600
5	Բազալտե եզրաքարերի իրականացում (150*300մմ)	մ	331,0	10850	3591350
6	Բազալտե եզրաքարերի հիմքերի իրականացում B7.5 բետոնով	մ3	18,5	28500	527250
7	Խ/Ք բետոնե ճախ. շերտի իրականացում 100մմ հաստ.	մ3	3,3	33500	110550
8	Բետոնե աստիճանների իրականացում B15 (M200) բետոնից	մ3	3,5	35600	124600
9	Մետ. խողովակների D-57մմ տեղադրում բետ. հենապատի մեջ	մ	18,0	2500	45000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					10467594
ՎԵՐԱԴՐԻ ՑԱԽՄԵՐ 13.3%					1392190
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					11859784
ՇԱՀՈՒՅԹ 11%					1304576
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					13164360
ԱԱՀ 20%					2632872
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					15797232

Կազմեց «Ագարակչին» ՍՊԸ

Տնօրեն

Կ. Սիրգոյան

ԿՏ

