

Բացատրություն նախագծի վերաբերյալ

ՀՀ Արդարադատության Նախարարության Իրավաբանական Ինստիտուտի ջեռուցման նախագիծը իրականացվում է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված առաջադրանքի ,ճարտարապետա-շինարարական գծագրերի և գործող շին-նորմերի ու կանոնների (իծվլ 2.04.05-86) հիման վրա: Ջեռուցման նախագիծը իրականացված է 4-րդ կլիմայական գոտու ձմռանը Tդ= -19 °C արտաքին հաշվարկային ջերմաստիճանի համար: Օդի ջերմաստիճանը ընդունված է համաձայն նորմերի: Շենքում նախատեսված է երկ խողովականի արհեստական շրջանառությամբ ջրային ջեռուցման համակարգ:

Ջեռուցումը իրականացվում է այլումինե մարտկոցների միջոցով որոնք տեղադրված են պատուհանների տակ: Որպես ջեռուցման աղբյուր հանդիսանում է տեխնիկական սենյակում տեղակայված 2 գազի կաթսայով Q =48 կվտ ընդհանուր հզորությամբ :

Կաթսան ապահովում է ջուր ջերմատարի T1 = 80°C ° և T2 = 60°C պարամետրերը:

Ծխագազերը հեռացվում են հորիզոնական մետաղական ծխատարով, որը միացվում է ծխնելույզին < F = 110 մմ, H = 1.2մ:

Կաթսայատան ջերմային ծախսը կազմում է Qջ = 48 կվտ Qտ.ջ = 10 կվտ:

ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՈՒՄ

N	Թերթեր	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1.	Ջ-1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ,ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ,ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
2.	Ջ-2	ԱՌԱՑԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ(0.00) ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ
3.	Ջ-3	ԱՌԱՑԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ(±0.00)(±3.90) ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՎ (ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ)

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿ
	ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ ԽՈՂՈՎԱԿ (ԳՈՐԾՈՂ)
	ԳՈՐԾՈՂ ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑ
	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԱՐՏԿՈՑԵՐ
	ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑ

ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

N	Անվանումը	Չափ	Չափ. Միավոր	Քանակ	ԳՈՍՏ
1.	Կաթսայի շրջանառու պոմպ	G=2.5 մ3/ժ,H=8.0մ	հատ	1	N=0.4կվտ
2.	Ջեռուցման այլումինե մարտկոց	500	սեկցյա	124	
3.	Մարտկոցի հավաքման կոմպլեկտ		հատ	14	
4.	Անկյունային կարգավորող փական	1/2"	հատ	14	
5.	Անկյունային խցանող փական	1/2"	հատ	14	
6.	Պոլիպրոպիլենե խողովակ այլումինի շերտով (STABl)	dn32x5.4	գծմ	130	
7.	Նույնը	dn25x4.2	գծմ	20	
8.	Նույնը	dn20x3.4	գծմ	40	
9.	Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչ	dn40x32x40	հատ	2	
10.	Նույնը	dn32x32x32	հատ	2	
11.	Նույնը	dn32x20x32	հատ	18	
12.	Նույնը	dn25x20x25	հատ	4	
13.	Պոլիպրոպիլենե անկյունակ	dn32	հատ	20	
14.	Նույնը	dn25	հատ	6	
15.	Նույնը	dn20	հատ	80	
16.	Պոլիպրոպիլենե անցում	dn32x25	հատ	4	
17.	Նույնը	dn25x20	հատ	4	
18.	Նույնը	dn32	հատ	10	
19.	Նույնը	dn25	հատ	4	
20.	Նույնը	dn20	հատ	20	
21.	Գնդիկավոր կափույր(ղատարկման փական)	dn20	հատ	2	
22.	Խողովակի ամրացում	dn32	հատ	100	
23.	Նույնը	dn25	հատ	20	
24.	Նույնը	dn20	հատ	30	
25.	Նույնը				
26.					

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1.	ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ		կետ	14	
2.	ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ	dn40	հատ	8	
3.	ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ	dn32	հատ	12	
4.	ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ	dn25	հատ	4	
5.	ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ	dn20	հատ	4	
6.	ՁԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ		կետ	7	