ՇԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Ապամոնտաժման աշխատանքներ				
	Անվանում	Տեսակը	Չափման միավոր	Ընդհանուր քանակը
1	Ապամոնտաժվող դուռ	Փայտե	մ²	8.00
2	Ապամոնտաժվող միջնորմ	Բետոնե սնամեջ բլոկ	մ²	27.00
3	Ապամոնտաժվող սալ	Կերամիկական	մ²	126.0
4	Ապամոնտաժվող սալ հատակի	Կերամիկական	մ²	68.00
5	Ապամոնտաժվող զուգարանակոնք	Կերամիկական	հատ	8
6	Ապամոնտաժվող լվացարան	Կերամիկական	հատ	6
7	Ապամոնտաժվող լուսատու	-------	հատ	12
8	Ապամոնտաժվող վարդակ	-------	հատ	5
9	Ապամոնտաժվող անջատիչ	-------	հատ	7
10	Ապամոնտաժվող օդ. հորանի ցանց	-------	հատ	6

Նախատեսվող աշխատանքներ				
	Անվանում	Տեսակը	Չափման միավոր	Ընդհանուր քանակը
1	Նոր տեղադրվող դուռ սպիտակ	Մետաղապլաստե	մ²	8.00
2	Դռների շեպերի իրականացում	Ցեմենտ ավազ	մ²	4.00
3	Նոր իրականացվող սալահատակ	Կերամիկական	մ²	82.00
4	Նոր իրականացվող ուղղահայաց սալեր	Կերամիկական	մ²	137.0
5	Նոր իրականացվող ներկում պատերի	Լատեքս	մ²	128.0
6	Նոր իրականացվող կախովի առաստաղ	-------	մ²	82.00
7	Նոր իրականացվող միջնորմ և դռներ	Լամինատ	մ²	21.00
8	Նոր տեղադրվող լուսատու կետային	Լեդ	հատ	42
9	Նոր տեղադրվող վարդակ	Խրոցակային ճԱ	հատ	3
10	Նոր տեղադրվող անջատիչ	Նորմալ տարբերակի միաբևեռ	հատ	4
11	Նոր տեղադրվող օդ. հորանի ցանց	-------	հատ	6
12	Վերատեղադրվող զուգարանակոնք նույն տեղում	Կերամիկական	հատ	8
13	Վերատեղադրվող լվացարան նույն տեղում	Կերամիկական	հատ	6

AVN GROUP	Ն.Գ.Ճ.	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԷՐԵԲՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ 71 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ		
			ճարտարապետաշինարարական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա.Ն.	9	9
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Ա.ՆԻԿՈՅԱՆ		ՇԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ Հ.13298	