ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ըստ առաջադրանքի տվյալ նախագծով նախատեսվում է իրականացնել Աջափնյակ վարչական շրջանի, հ. 42 մանկապարտեզի թեք տանիքի հիմնանորոգում: Կատարված ուսումնասիրությունից հետո պարզվեց, որ տանիքի կրող փայտե կոնստրուկցիաները գտնվում են բավարար վիճակում և փոխարինման են ենթակա մասնակիորեն: Ամբողջովին փոխվում են անցումային հատվածների և ճաշարանի հատվածի կրող փայտե կոնստրուկցիաները՝ նոր փայտանյութով:
Առաջարկվում է նաև ավելացնել մետաղական կապերն ու ճարմանդները:
Նախատեսվում է քանդել ասբոշիֆերից տանիքածածկը կավարամածի հետ միասին և իրականացնել նոր տանիքածածկ՝ 0.55 մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր թիթեղից, և կավարամած 50X50 չորսուներով:
Նախատեսվում է նաև քանդել գոյություն ունեցող ջրհորդանները տախտակամածի հետ միասինև իրականացնել նոր ջրհորդան նոր տախտակով, ապամոնտաժել հին ջրատար խողովակները, տեղադրել նոր ջրատար ցինկապատ խողովակներ, կառուցել նոր ծեղնալուսամուտներ և իրականացնել փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն և պատում հականեխիչ նյութվ: Նախատեսված է նաև տեղադրել նոր մետաղական ճաղաշար և ձնարգելներ:

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ-1
2	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000	ՃՇ-2
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:500	ՃՇ-3
4	ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Մ1:200	ՃՇ-4
5	ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ/ Մ1:200	ՃՇ-5
6	ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ/ Մ1:200	ՃՇ-6
7	ԿՏՐՎԱԾՔ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-7
8	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	ՃՇ-8

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվո շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների:
1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխեկ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

Տեխնիկական միջոցներ

1. Մեկ ինքնաթափ ավտոմեքենա:
2. Մեկ ավտոամբարձիչ:

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		25 օր	25 օր	25 օր	25 օր
1	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
2	ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ				
3	ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ				
4	ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉՈՎ ՊԱՏՈՒՄ				
5	ԽԱՐԱՄԻ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ				
6	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ				

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ		

ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ, հ 42 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԹԵՔ ՏԱՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԱՆ	ՃՇ-1	8

ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«ՕՀԱՆՅԱՆ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ
Լից. N16107