ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ըստ առաջադրանքի տվյալ նախագծով նախատեսվում է իրականացնել Դավթաշեն վարչական շրջանի h.59 մանկապարտեզի խմբասենյակների վերանորոգում:
Մասնավորապես նախատեսվում է քանդել գոյություն ունեցող սանհանգույցների և խոհանոցների քայքայված պատերի և հատակների կերամիկական սալերը և փոխարինել նորով, իրականացնել նոր կախովի առաստաղներ: Փոխել գոյություն ունեցող ջրամատակարարման և ջրահեռացման հնամաշ խողովակները, տեղադրել նոր մանկական լվացարաններ և զուգարանակոնքեր:
Խաղասենյակների, ննջասենյակի և միջանցքի պատերի և առաստաղների հին ներկի մաքրում և ներկում նոր լատեքսային ներկով:
Մանրահատակի քայքայված և բացակայող հատվածների քանդում և նոր մանրահատակի տեղադրում, և վերանորոգում՝ ամբողջ մակերեսի հղկում և լաքապատումով: էլեկտրական հաղորդալարերի փոխարինում և նոր LED լույսերի տեղադրում: Նախատեսվում է նաև վերանորոգվող խմբասենյակներում տեղադրել էլեկտրական ջրատաքացուցիչ:

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ-1
2	ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:2000	ՃՇ-2
3	ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:200	ՃՇ-3
4	ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ՃՇ-4
5	ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ՃՇ-5
6	ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	ՃՇ-6
7	ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՓՈՔՐԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-7
8	ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-8
9	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՆ ՄԱՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-9

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվո շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների:
1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական:
2. Հիդրոտեխնիկական
3. Էներգետիկ

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխեկ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:
2. Ճարտարագետ հիդրոտեխնիկ առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:
3. Ճարտարագետ էլեկտրիկ առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

Տեխնիկական միջոցներ

1. Մեկ ինքնաթափ ավտոմեքենա:

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		25 օր	25 օր	25 օր	25 օր
1	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
2	ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				
3	ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ				
4	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
5	ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
6	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ				

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ h.59 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԽՄԲԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՃՇ-1	9
				ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	«ՕՀԱՆՅԱՆ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ Լից. N16107	Ohanyan Industries	