ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՀՄԱՍՆԱՇԵՆՔ			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
			I ՀԱՐԿ	II ՀԱՐԿ	III ՀԱՐԿ	
1	Տաք ջրամատակարարման՝ Պատի էլեկտրական տաքացուցչի մոնտաժում / 80լ, 1.5կՎ, տաքացման ժամանակ՝. Max-185ր, ջերմակարգավորիչով/	հատ	1.0	1.0	1.0	**3.00**
2	Պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում ՎՎԳ 1*6 մմ^2	գծմ	15.0	15.0	15.0	**45.00**
3	Պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում ՎՎԳ 3*4 մմ^3	գծմ	150.0	150.0	150.0	**450.00**
4	Պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում ՎՎԳ 2*1.5 մմ^4	գծմ	195.0	195.0	195.0	**585.00**
5	Ավտոմատ անջատիչների արկղ պլաստմասե, փականով, պատի մեջ տեղադրվող /12 մոդուլ/	հատ	1	1	1	**3.00**
6	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ) C 32 Ա 1P, BA, 4.5 kA	հատ	4	4	4	**12.00**
7	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ) C 63 Ա 1P, BA, 4.5 kA	հատ	1	1	1	**3.00**
8	Վարդակ հողանցման հպակով և կափարիչով, փակ տեղադրման, երկտեղանի	հատ	5	5	5	**15.00**
9	Վարդակ հողանցման հպակով և կափարիչով, փակ տեղադրման	հատ	6	6	6	**18.00**
10	Անջատիչ 2 սեղմակով փակ տեղակայման շրջանակով	հատ	3.00	3.00	3.00	**9.00**
11	Անջատիչ 1 սեղմակով փակ տեղակայման շրջանակով	հատ	3.00	3.00	3.00	**9.00**
12	LED 24W 4000k լուսատուների մոնտաժում:	հատ	35	35	35	**105.00**
13	LED 9W Կետային լուսատուների տեղադրում սանհանգույցում և	հատ	15.00	15.00	15.00	**45.00**
14	Ակոսի փորում	գծմ	75.00	75.00	75.00	**225.00**
15	Ակոսի փակում	մ^2	20.00	20.00	20.00	**60.00**

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՀՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
1	Մետաղապլաստե խողովակների ապամոնտաժում Φ15-25	գծմ	58.00
2	Ջրաչափի տեղադրում 25մմ ֆիլտրով	հատ	1.00
3	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=25mm	գծմ	27.00
4	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=20mm	գծմ	66.00
5	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=15mm	գծմ	10.00
6	Ձևավոր մասերի արժեքը	հատ	35.00
7	Պլաստմասե պարկուճներ մետաղապլաստե խողովակների համար	գծմ	0.70
8	Փական 25մմ	հատ	6.00
9	Փական 20մմ	հատ	12.00
10	Փական 15մմ	հատ	4.00
11	Մետաղական և մետաղապլաստե խողովակների ջերմամեկուսացում	մ^3	0.300
12	Լվացարանի ճկուն խողովակ փականով	հատ	12.0
13	Զուգարանակոնքի ճկուն խողովակի մոնտաժում փականով	հատ	9.0
14	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	2.0

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	I ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ
1	Պլաստմասե խողովակների ապամոնտաժում Φ100	գծմ	12.00
2	Պլաստմասե խողովակների ապամոնտաժում Φ50	գծմ	22.00
3	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	12.00
4	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	9.00
5	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու 110 մմ խողովակների մոնտաժում	գծմ	13.00
6	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու 50 մմ խողովակների մոնտաժում	գծմ	24.00
7	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի մոնտաժում	հատ	37.0
8	Ծունկի արժեքը Φ110	հատ	3.00
9	Ծունկի արժեքը Φ50	հատ	7.00
10	Եռաբաշխիչ 110*110	հատ	9.00
11	Եռաբաշխիչ 110*50	հատ	4.00
12	Եռաբաշխիչ 50*50	հատ	9.00
13	Անցում 110*50	հատ	5.00
14	Ծալքավոր ծունկ զուգարանակոնքի համար	հատ	9.00
15	Ստուգիչի մոնտաժում	հատ	3.00
16	Անցքմաքրիչի մոնտաժում Φ50	հատ	3.00
17	Խոհանոցի լվացարանի տեղադրում սիֆոնով /երկտեղանոց/	հատ	3.0
18	Մանկական զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	6.0
19	Մանկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	9.0
20	Զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	3.0
21	Ծորակի տեղադրում	հատ	12.00
22	Հոսակի մոնտաժում Φ50	հատ	3.00
23	Միացում թուջե խողովակին	տեղ	1.00
24	Պլաստմասե պարկուճներ Φ110 0.3	գծմ	1.50

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏՎՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ԴԻՏԱՐԿԵԼ՝ ՃԾ-4, 5, 6, ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ;
2. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀԱՍԱՆԵԼԻ h=1.6 մ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ;

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾՐՋԱՆԻ h.59 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԽՄԲԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՃԾ-9	9
				ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՆ ՄԱՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՕՀԱՆՅԱՆ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ Լից. N16107		Ohanyan Industries