ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
ԿՈՅՈՒՂՈՒՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	I ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ	III ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
1	Պլաստմասե խողովակների ապամոնտաժում Φ100	գծմ	25.00	25.00	**50.00**
2	Պլաստմասե խողովակների ապամոնտաժում Φ50	գծմ	18.50	18.50	**37.00**
3	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	5.00	5.00	**10.00**
4	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	6.00	6.00	**12.00**
5	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու 110 մմ խողովակների մոնտաժում	գծմ	26.00	26.00	**52.00**
6	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու 50 մմ խողովակների մոնտաժում	գծմ	18.50	18.50	**37.00**
7	Պոլիվինիլքլորիդե ճնավոր մասերի մոնտաժում	հատ	32.0	32.0	**64.00**
8	Ծունկի արժեքը Φ110	հատ	3.00	3.00	**6.00**
9	Ծունկի արժեքը Φ50	հատ	6.00	6.00	**12.00**
10	Եռաբաշխիչ 110*110	հատ	9.00	9.00	**18.00**
11	Եռաբաշխիչ 110*50	հատ	3.00	3.00	**6.00**
12	Եռաբաշխիչ 50*50	հատ	8.00	8.00	**16.00**
13	Անցում 110*50	հատ	3.00	3.00	**6.00**
14	Ծալքավոր ծունկ զուգարանակոնքի համար	հատ	8.00	8.00	**16.00**
15	Ստուգիչի մոնտաժում	հատ	1.00	1.00	**2.00**
16	Անցքմաքրիչի մոնտաժում Φ50	հատ	1.00	1.00	**2.00**
17	Խոհանոցի լվացարանի տեղադրում սիֆոնով /էկոնոմայզեր/	հատ	2.0	2.0	**4.00**
18	Մանկական զուգարանակոնքերի տեղադրում	հատ	6.0	6.0	**12.00**
19	Մանկական լվացարանների տեղադրում սիֆոնով	հատ	6.0	6.0	**12.00**
20	Զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	2.0	2.0	**4.00**
21	Ծորակի տեղադրում	հատ	8.00	8.00	**16.00**
22	Հոսակի մոնտաժում Φ50	հատ	2.00	2.00	**4.00**
23	Միացում թուջե խողովակին	տեղ	1.00	1.00	**2.00**
24	Պլաստմասե պարկուճներ Φ110 0.3	գծմ	1.20	1.20	**2.40**

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	I ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ		III ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
			I ՀԱՐԿ	II ՀԱՐԿ	I ՀԱՐԿ	II ՀԱՐԿ	
1	Տաք ջրամատակարարման՝ Պատի էլեկտրական տաքացուցչի մոնտաժում / 80լ, 1.5կՎ, տաքացման ժամանակ՝. Max-185բ, ջերմակարգավորիչով/	հատ	1.0	1.0	1.0	1.0	**4.00**
2	Պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում ՎՎԳ 1*6 մմ^2	գծմ	32.0	32.0	32.0	32.0	**128.00**
3	Պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում ՎՎԳ 3*4 մմ^3	գծմ	130.0	130.0	130.0	130.0	**520.00**
4	Պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում ՎՎԳ 2*1.5 մմ^4	գծմ	172.0	172.0	172.0	172.0	**688.00**
5	Ավտոմատ անջատիչների արկղ պլաստմասե փականով, պատի մեջ տեղադրվող /12 մոդուլ/	հատ	1	1	1	1	**4.00**
6	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ) C 25 Ա 1P, BA, 4.5 kA	հատ	4	4	4	4	**16.00**
7	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ) C 63 Ա 1P, BA, 4.5 kA	հատ	1	1	1	1	**4.00**
8	Վարդակ հողանցման հպակով և կափարիչով, փակ տեղադրման, երկտեղանի	հատ	3	3	3	3	**12.00**
9	Վարդակ հողանցման հպակով և կափարիչով, փակ տեղադրման	հատ	7	7	7	7	**28.00**
10	Անջատիչ 2 սեղմակով փակ տեղակայման շրջանակով	հատ	3.00	3.00	3.00	3.00	**12.00**
11	Անջատիչ 1 սեղմակով փակ տեղակայման շրջանակով	հատ	3.00	3.00	3.00	3.00	**12.00**
12	LED 24W 4000k լուսատուների մոնտաժում:	հատ	27	27	27	27	**108.00**
13	LED 9W Կեղծային լուսատուների տեղադրում սանհանգույցում և խոհանոցում	հատ	18.00	18.00	18.00	18.00	**72.00**
14	Ալոսի փորում	գծմ	75.00	75.00	75.00	75.00	**300.00**
15	Ալոսի փակում	մ^2	20.00	20.00	20.00	20.00	**80.00**

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	I ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ	III ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
1	Մետաղապլաստե խողովակների ապամոնտաժում Φ15-25	գծմ	28.00	28.00	**56.00**
2	Ջրաչափի տեղադրում 25մմ ֆիլտրով	հատ	1.00	1.00	**2.00**
3	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=25mm	գծմ	28.00	28.00	**56.00**
4	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=20mm	գծմ	25.00	25.00	**50.00**
5	Մետաղապլաստե խողովակների մոնտաժում d=15mm	գծմ	8.00	8.00	**16.00**
6	Ճնավոր մասերի արժեքը	հատ	30.00	30.00	**60.00**
7	Պլաստմասե պարկուճներ մետաղապլաստե խողովակների համար Φ25մմ 0.3 մ	գծմ	1.20	1.20	**2.40**
8	Փական 25մմ	հատ	3.00	3.00	**6.00**
9	Փական 20մմ	հատ	4.00	4.00	**8.00**
10	Փական 15մմ	հատ	4.00	4.00	**8.00**
11	Մետաղական և մետաղապլաստե խողովակների ջերմամեկուսացում	մ^3	0.300	0.300	**0.60**
12	Լվացարանի ճկուն խողովակ փականով	հատ	8.0	8.0	**16.00**
13	Զուգարանակոնքի ճկուն խողովակի մոնտաժում փականով	հատ	8.0	8.0	**16.00**
14	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	2.0	2.0	**4.00**

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՏՎՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ԴԻՏԱՐԿԵԼ՝ ՃԾ-4, 5, 6, 7 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ;
2. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀԱՍԱՆԵԼԻ h=1.6 մ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ;

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՕՀԱՆՅԱՆ		

ԴԱՎԹԱՇԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾՐՋԱՆԻ h.60 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԽՄԲԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԱՆ	ՃԾ-11	11
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՆ ՄԱՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՕՀԱՆՅԱՆ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ Լից. N16107		Ohanyan Industries