Բացատրագիր

Տվյալ նախագծի աշխատանքային փաստաթղթերի մշակման համար հիմք է հանդիսացել որպես պատվիրատու` Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրված N ԵՔ-ԲԼԱՇՁԲ-16/129 պայմանագիրը, համաձայն Երևան քաղաքի բակային տարածքներում Մինի ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման տեխնիկական բնութագրի:

1. Ընդհանուր մաս

Նախագծի առարկան է` ՖՈՒՉԻԿԻ 2-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔՈՒՄ Յ 102 ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ Յ 43 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ:

2. Նախագծային մաս

Մինի ֆուտբոլի դաշտի շահագործումն ապահովելու համար, նախագծով նախատեսված և մշակված է (25.85 x14.05) մետր չափերով մարզահրապարակ, որը պարփակված է 2,07 մ քայլով 96 սմ բարձրությամբ մետաղական կանգնակներով, որոնց միջտարածքային հատվածը լրացված է փայտե տախտակներից կազմված արգելապատնեշով:

Խաղահրապարակը կազմված է 10 սմ խճի և 4 սմ ասֆալտբետոնե նախապատրաստական շերտերից:

Ասֆալտբետոնե մակերեսը փռված է 0,01% թեքությամբ արհեստական խոտածածկույթից:

Մինի ֆուտբոլի դաշտը նախատեսված է նաև բասկետբոլի և վոլեյբոլի խաղեր անցկացնելու անհրաժեշտ պայմաններ:

3. Լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները

Կապալառուն պետք է ունենա շինարարության իրականացման համար քաղաքաշինության ոլորտում բնակելի, հասարակական և արտադրական աշխատանքների , ինչպես նաև էներգետիկ աշխատանքների լիցենզիաներ :

- Տեխ. միջոցներից համապատասխան գործիքներ, սարքեր և սարքավորումներ, նախագծով նախատեսված համապատասխան աշխատանքներ իրականացնելու համար:
- Աշխատանքային ռեսուրսներ և մասնագիտական հատկանիշներ:

Տվյալ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ են փորձառու մասնագիտական բրիգադներ, համապատասխան մասնագիտական որակավորումներով, 3 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային փորձով:

Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն պահպանելով շին. Նորմերը, կանոնները, ստանդարտները և նախագծի տեխ. պայմանները:

Ամբողջ շինարարության ընթացքում կատարել միջոցառումներ, շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ:

Շին. տեղամասի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:

Շինարարական բոլոր տիպի աշխատանքների երաշխիքային ժամկետը, նորմալ շահագործման պայմաններում, սահմանվում է 10 տարուց ոչ պակաս:

N/N		Անվանումը
1	ՃՇ-1	Ընդհանուր տվյալներ
2	ՃՇ-2	Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:500
3	ՃՇ-3	Տեղանքի հատակագիծ (չափագրություն) Մ 1:200
4	ՃՇ-4	Տեղանքի հատակագիծ (նախատեսվող) Մ 1:200
5	ՃՇ-5	Մարզադաշտի մետաղական կարկասի տեղաբաշխում Մ 1:100
6	ՃՇ-6	Մարզադաշտի ջրահեռացման հատակագիծ Մ 1:100
7	ՃՇ-7	Մարզադաշտի հատակագիծ Մ 1:100
8	ՃՇ-8	Տիպային հանգույցներ
9	ՃՇ-9	Տիպային հանգույցներ
10	ՃՇ-10	Տիպային հանգույցներ
11	ՃՇ-11	Տիպային հանգույցներ
12	ՃՇ-12	Աղբաման
13	ՃՇ-13	Նստարան

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		25 օր	25 օր	25 օր	25 օր
1	ՏԱՐԱԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ				
2	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
3	ԱՐԳԵԼԱՊԱՏՆԵՇԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				
4	ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ				
5	ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ				
6	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ				

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ
ՆԳՃ	Հ. Մեսրոպյան		
Նախագծեց	Հ. Մեսրոպյան		

ՖՈՒՉԻԿԻ 2-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔՈՒՄ Յ 102 ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ Յ 43 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԱՆ	ՃՇ-1	13

Ընդհանուր տվյալներ

«ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ